









Č.	POPIS	R. Š.	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ [m]
K.01	 koutová lišta	100 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	45
K.02	 rohová lišta	100 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	45
K.03	 stěnová lišta	70 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	30
K.04	 okapní lišta	150 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	34
K.05	 závětrná lišta	260 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	34
K.06	 ukončovací lišta	190 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	7
K.07	 pásek	50 mm	poplastovaný plech tl. 0,6 mm	0,9
K.08	krycí lišta	70 mm	pozinkovaný plech tl. 0,5 mm	0,9
K.09	 sběrný kotlík		pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, cca 240x240x336 mm	1 ks
K.10	svislý svod + koleno	DN 100	pozinkovaný plech tl. 0,5 mm	2,2 m

POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků nutno před jejich výrobou přesně zaměřit na stavbě!!!
Barevné provedení klempířských prvků před objednáním nutno konzultovat s investorem!!!

ATELIER
DEK

OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP

Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov

projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

objednatel:

Městská část Praha 5
Náměstí 14. října
150 22 Praha 5 - Smíchov

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis klempířských prvků

vypracoval:

Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:

Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:

Ing. David Tesař

číslo výkresu:

D.1.1.b) 04

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661

formát:

2x A4

datum:

červen 2023

měřítko:

č. zakázky:

2023-011776-Hecl