

LEGENDA:

LEGENDA:

N1 LED nouzové svítidlo 2W/90lm, samostatnost 1hodina, IP22 IK04, selftest, korpus bílé ABS, světelný kryt satinovaný difusor, asymetrické vyzařování

N2 LED nouzové svítidlo 2W/190lm, samostatnost 1hodina, IP20 IK04, autotest, korpus bílé ABS, open area PC optika

N3 LED nouzové svítidlo 2W/200lm, samostatnost 1hodina, IP20 IK04, autotest, korpus bílé ABS, corridor PC optika

N4 LED nouzové svítidlo 1W, samostatnost 1hodina, IP20, IK04 korpus bílý polykarbonát, čirá plastová tabulka s piktogra.

N5 LED nouzové svítidlo do teploty okolí až -25°C, LED 7W/ 240lm, IP65, IK10, třída izolace II, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní polykarbonát

S1 LED svítidlo 20W/4000K/2196lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt satinovaný polykarbonát s úhlem vyzařování 120°, záruka 84měsíců

S2 LED svítidlo 36W/4000K/4392lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt satinovaný polykarbonát s úhlem vyzařování 120°, záruka 84měsíců

S3 LED svítidlo 60W/4000K/7475lm, CRI80, 60000h L90B10, DALI, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, korpus bíle lakova ocelový plech, světelný kryt mikroprismatický polykarbonát s UGR19, úhel vyzařování 90°, záruka 84 měsíců

S4 LED svítidlo 54W/4000K/6683lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 10% flicker, IP66, IK08, korpus opálový polykar bonát s úhlem vyzařování 90°, šedé plastové koncovky s průchodkou (ne vyvedený kabel), záruka 84 měsíců

S5 LED svítidlo 22W/4000K/2186lm, CRI80, 60000h L90B10, IP65, IK10 ANTIVANDAL, MacAdam3, 3% flicker, montura bílý nylon, světelný kryt opálový polykarbonát, záruka 84 měsíců

S6 LED svítidlo 60W/4000K/7475lm, CRI80, 60000h L90B10, DALI, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, korpus bíle lakova ocelový plech, světelný kryt mikroprismatický polykarbonát s UGR19, úhel vyzařování 90°, záruka 84 měsíců

S8 LED svítidlo 33W/4000K/4261lm, CRI80, 60000h L90B10, DALI, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, korpus bíle lakova ocelový plech, světelný kryt mikroprismatický polykarbonát s UGR19, úhel vyzařování 90°, záruka 84 měsíců

JTSK

© RH-ARCH 2020

This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs.
It must not be reproduced or used therwise or available to any third party without our prior permission in writing.

datum:	změna:	zakreslil:	index:

RH-ARCHITEKTI s.r.o.
Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5
IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096
E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz

architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
kreslil:	Dorota KOVÁČOVÁ	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL
proj.dílčí části kreslil:	Veronika SUDOVÁ	odp.projektant dílčí části:	Miroslav PECH

akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ
Trojdílná 1117/18
150 00, Praha 5 - Košíře

investor:	Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5				IČO:00063631
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-388	archivní index:	DPS EL-01
měřítko:	1 : 100	formát:	5x2 A4	datum:	03.2021

obsah:

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -OSVĚTLENÍ PŮDORYS 1.NP

číslo kopie:

číslo výkresu: EL-02