


POZNÁMKA:

Veškeré stávající rozvody kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými dle nového dispozičního řešení.

Stávající kanalizační přípojka - zachována. Stávající revizní šachta bude opravena.

Revizní šachty na trasách budou provedeny jako plastové, DN400. Litinový poklop plný, tř. zatížení B125

Veškeré uvedené výškové kóty budou upřesněny na základě výsledného srovnaného terénu

Odpadní potrubí bude provedeno z odhlučněných trubek

Popis jednotlivých zařizovacích předmětů je obecný, upřesněný o rozměry případně vlastnost ZP, doplněný o připojení či vybavení.

Dešťové vody jsou sváděny do jednotné kanalizační stoky - zachování stávajícího stavu.

LEGENDA ČAR:

Kanalizace, splašková, ležatá potrubí (PVC KG-Systém) – – – – – – – – –

| | | |
|---|---|---|
| anitas projekční atelier<br>ANITAS s.r.o.<br>Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště<br>IČO: 00063631<br>tel./fax : 326 774 215<br>e-mail: anitas@anitas.cz | HP<br>Ing. Lukáš Fröich<br>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>Ing. Lukáš Fröich | |
| STAVBA<br>Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5 | PROJEKTANT<br>Ondřej Hybrik<br>ČÍSLO ZAKÁZKY<br>- | STUPEŇ DOKUMENTACE<br>DPS |
| MÍSTOR<br>Městská část Praha 5, náměstí 14, Jiřna 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631 | MĚŘÍTKO<br>1:50 | FORMÁT FORMÁTŮ A4<br>14 |
| PŘÍLOHA<br>D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA<br>KANALIZACE_LEŽATÁ, PŮDORYS 1.NP | DIL (PROFESE)<br>D1.4. ZTI<br>Č. PŘÍLOHY / REVIZE<br>D1.4.1.06 00 | DATUM<br>10/2016<br>ČÍSLO KOPIE |