

POZNÁMKA:

Veškeré stávající vnitřní rozvody vody budou demontovány a nahrazeny novými dle nového dispozičního řešení.

Teplá voda bude připravována v jednotlivých akumulačních zásobnicích o objemu 20-160l, zdroj tepla: El. patrony 2,2kW.

Hydrant: D25, stáletvará hadice, hadicový navíják, hadice délky 20m.

Veškeré uzavírací kohouty budou přístupny přes revizní dvířka (100x100, 150x150mm), plastová bílá, + označení uzávěrů

Potrubí Studené, a teplé vody bude v celé délce opatřeno tepelně technickou izolací. Jedná se o lepená PE pouzdra

- volně vedené potrubí v podhledu, či SDK zákrytu (rozvody vedené pod stropy), budou opatřeny izolací tl. 25mm s AL povrchovou úpravou
- potrubí vedení ve zdech, v SDK zákrytech (předstěnách), budou opatřeny izolací tl. 9mm

Popis jednotlivých zařizovacích předmětů je obecný, upřesněný o rozměry případně vlastnost ZP, doplněný o připojení či vybavení.

LEGENDA:

KK 1"	kulový kohout, R250D, včetně protišroubení
RV 1/2"	Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů, bez filtru
VK 3/4"	Vypouštěcí ventil

LEGENDA ČAR:

Studená voda (PPr PN16)	
Teplá voda (PPr PN16)	
Požární voda (PPr PN16)	

anitas projekční atelier	ANITAS s.r.o. Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00063631 tel./fax : 326 774 215 e-mail: anitas@anitas.cz	HIP Ing. Lukáš Frídrich	
		OPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Frídrich	
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5		PROJEKTANT Ondřej Hyhlík	
		ČÍSLO ZAKÁZKY -	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
INVESTOR Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631		MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ A4 3
PŘÍLOHA D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA VODOVOD, PŮDORYS 1.PP		DÍL (PROFESE) D1.4. ZTI	DATUM 10/2016
		Č. PŘÍLOHY REVIZE D1.4.1.02 00	ČÍSLO KOPIE