

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

DO REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU BÝVALÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NAVRŽEN TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ
OBJEKT JE NAPOJEN NA CENTRÁNÍ SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM PODZEMNÍM TEPLOVODEM ZE SÍDLIŠTNÍ KOTELNY.
PŘIPOJENÍ NA ZDROJ JE PŘEDÁVACÍ STANICÍ TEPLA TLAKOVĚ ZÁVISLOU.
DO PS TEPLA JE PŘIVEDENÁ OTOPNÁ VODA, ZDE JE REGULOVÁNA PODLE VENKOVNÍ TEPLOTY.
VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU JE ROZDĚLENO PODLE FASÁD A SAMOSTATNĚ PRO BYT.
ROZVOD POTRUBÍ PRO JEDNOTLIVÉ OKRUHY JE VEDEN POD STROPEM PS A V PODLAZE 1.NP.
BUDOU UPRAVENY VELIKOSTI VÝHŘEVNÝCH PLOCH A JEJICH UMÍSTĚNÍ.
POUŽÍT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ LITINOVÁ TĚLESA 500/110,
NA TĚLESECH VENTILY S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI.
PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE DOREGULOVAT TEPELNÉ VÝKONY OTOPNÝCH TĚLES.

−12°C

anitas projekční atelier	ANITAS s.r.o. Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00063631 tel./fax : 326 774 215 e-mail: anitas@anitas.cz	HIP Ing. Lukáš Fridrich	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5		PROJEKTANT Pavel Dytrych	
		ČÍSLO ZAKÁZKY -	STUPEŇ DOKUMENTACE DZS
INVESTOR Městská část Praha 5, náměstí 14, října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631		MĚŘÍTKO 1:100	POČET FORMÁTŮ A4 4x A4
PŘÍLOHA VYTÁPĚNÍ - 1.NP, UMÍSTĚNÍ TĚLES		DÍL (PROFESE) D1.4	DATUM 10/2016
		Č. PŘÍLOHY T-2 / REVIZE 00	ČÍSLO KOPIE