



Agendové číslo: 0169/1/OŠK/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0169/0/OŠK/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.
se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
zastoupená: Irenou Merdovou, jednatelkou společnosti
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 9
č. účtu: 3382363379/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219287

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, Odbor školství,
tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Martin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz a Petr Formánek, referent oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 221, e-mail: petr.formanek@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Irena Merdová, jednatelka

ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, jednatel

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Ing. Karel Dušek nebo Irena Merdová.

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací pro projekt „ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228 - oprava podlah ve třech učebnách v 1. NP“ (dále jen "smlouva"), objednatel se zavázal za toto uhradit sjednanou cenu ve výši 588.726,52 Kč bez DPH (cena celkem včetně DPH 712.359,09 Kč).
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu díla a z důvodu nezbytného provedení níže uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Současně se jedná o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se zejména o statické zajištění poškozených nosných částí stropu ve 4. třídě, které byly zjištěny v průběhu realizace stavebních prací a zaznamenány ve stavebním deníku. V návaznosti na tato zjištění byl zpracován změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

3. 1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o ty položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.
3. 2 Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený v čl. 3. odst. 3.2 věta druhá Smlouvy se doplňuje o následující bod 4.:
- „4. *Položkový rozpočet víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 k této smlouvě tvořený změnovým listem č. 1.*“
3. 3. Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„*Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4.) tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.*“

3. 4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Cena za Dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

588.726,52 Kč bez DPH

123.632,57 Kč 21% DPH

712.359,09 Kč včetně DPH

(slovy: pět set osmdesát osm tisíc sedm set dvacet šest korun českých padesát dva haléřů bez DPH)

7.1.2.

Cena za práce dle dodatku č. 1 této smlouvy provedené nad rozsah původně smluvených prací (vícepráce) činí:

217.168,99 Kč bez DPH

45.605,49 Kč 21% DPH

262.774,47 Kč včetně DPH

(slovy: dvěšestěsedmnácttisícstošedesátosmkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů bez DPH)

7.1.3.

Cena za práce dle dodatku č. 1 této smlouvy, které nebyly provedeny v původně smluvených prací (méněpráce) činí:

45.000,03 Kč bez DPH

9.450,01 Kč 21% DPH

54.450,04 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetpětisickorunčeskýchtrihaléře bez DPH)

7.1.4.

Celková cena díla včetně ceny víceprací a méněprací provedených dle dodatku č. 1 této smlouvy činí:

760.895,48 Kč bez DPH

159.788,05 Kč 21% DPH

920.683,53 Kč včetně DPH

(slovy: sedmsetšedesáttisícosmsetdevadesátpětkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů bez DPH)“

- 3. 5.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2017 a ze dne 12. 09. 2017 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3. 6.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.3.

Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu víceprací. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období a odsouhlasených objednatelem snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3. 7.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 tak, že přílohy smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Změnový list č. 1 – obsahující soupis víceprací a méněprací v položkovém rozpočtu

3. 8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku č. 1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy Změnový list č. 1 – obsahující položkový rozpočet víceprací a méněprací zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 41/1425/2017 ze dne 1. 11. 2017.

- 9 - 11 - 2017
V Praze dne

za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5

V Praze dne 6. 11. 2017

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, 130 00 Žižkov 3
Tel.: +420 734 452 622
Fax: +420 297 212 456
IČ: 22408112, IČ: 0202408112

za zhotovitele:
Irena Merdová,
jednatelka KyraStav spol. s r.o.



KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba: ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228- oprava podlah ve třech učebnách v 1. NP

Název: Změna skladby podlahy v učebně č. IV

Podklad: Zápisy ve SD,
PD statiky stropu nad 1 NP, SV nároží objektu
Mykologický posudek,
Fotodokumentace

Popis: V průběhu provádění prací na opravě stávající podlahy ve třídě č. IV bylo po odstranění vrchních nášlapných vrstev a násypu zjištěn výrazný propad podlahy ve dvou místech místnosti, z tohoto důvodu byly provedeny sondy v místech zhlaví nosných stropních (rákosových) trámů, které po odhalení vizuálně jevíly známky pokročilého poškození a ztrouchnivění vlivem pronikání vlhkosti v minulosti. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o přizvání statika a mykologa k provedení podrobného průzkumu a vyloučení napadení nosných částí stropu dřevokaznými houbami. Na základě mykologického posudku byla statikem navržena opatření spočívající v zesílení stropních trámů pomocí ocelových příložek, výměny části záklopu, chemického ošetření původních dřevěných konstrukcí a provedení nového záspy z odlehčeného materiálu.

Finanční objem: **více práce 217 168,99 Kč bez DPH**
Méně práce - 45 000,03 Kč bez DPH
Celkem + 172 168,96 Kč bez DPH

Dopad na termín: **0 pracovní dnů nad rámec smluvního harmonogramu**

Přílohy:

- 1) PD statiky stropu nad 1 NP, SV nároží objektu
- 2) Mykologický posudek,
- 3) Fotodokumentace,
- 4) Ocenění méně a více prací

Předložil:

Irena Merdová

KyraStav Energy s.r.o.
Klídkova 1238/30c, 130 00 Praha 3
info@kyrastavenergy.cz
IČ: 247 07 112 DIČ: CZ24707112

Odsouhlasil:

Ing. Antonín Holubec
kaa-studio

Martin Ptáček
MČ Praha 5

Položkový soupis prací a dodávek dle skutečně provedených prací (vícepráce/méněpráce)

S:	2	Rekonstrukce parketových podlah-ZŠ waldorfská, Praha 5
O:	SO 01	Rekonstrukce parketových podlah
R:	1	Rekonstrukce parketových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						27 454,01
	34624437R	Zazdivka rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	ks	18,000	750,00	13 500,00
	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I,IE, U, UE	t	0,330	7 820,00	2 580,60
	130108180	ocel profilová UPN, h=120 mm	t	0,083	34 500,00	2 861,57
	130108240	ocel profilová UPN, h=160 mm	t	0,102	34 500,00	3 502,44
	130108220	ocel profilová UPN, h=180 mm	t	0,145	34 500,00	5 009,40
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						14 377,12
	612321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	34,069	212,00	7 222,83

(0,84+6,75+9,84+6,75)*0,35

11,613

(6,7+8,78+6,7+8,78)*0,35

10,836

(9,84+6,76+9,84+6,76)*0,35

11,620

	612321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tl. ručně	m2	136,276	62,60	7 154,49
--	-----------	---	----	---------	-------	----------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						54 504,97
---	--	--	--	--	--	------------------

	1631571014R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu tloušťky do 20 mm	m2	192,960	33,60	6 484,15
--	---------------	--	----	---------	-------	----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně vyrovnaní do roviny, cca v průměru 80 mm

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří :

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří :

6,7*8,78

58,826

1,54*0,28

0,431

	258761502R	kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 4,0 až 8,0 mm; sypaná hmotnost 350 kg/m3	m3	16,209	1 355,00	21 962,67
--	------------	--	----	--------	----------	-----------

včetně vyrovnaní do roviny cca v průměru 80 mm

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*0,08*1,05

5,579

1,54*0,28*0,08*1,05

0,036

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*0,08*1,05

5,579

1,54*0,28*0,08*1,05

0,036

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří

6,7*8,78*0,08*1,05

4,941

1,54*0,28*0,08*1,05

0,036

	1631571016R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu tloušťky do 200 mm	m2	66,850	65,00	4 346,25
--	---------------	---	----	--------	-------	----------

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

	258761502R	kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 8,0 až 16,0 mm;	m3	8,295	2 620,00	21 732,90
--	------------	---	----	-------	----------	-----------

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 893,09
---	--	--	--	--	--	------------------

	3952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	192,960	72,00	13 893,09
--	---------------	--	----	---------	-------	-----------

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří

6,7*8,78

58,826

Díl: 96		Bourání konstrukcí		20 506,17		
4	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	28,944	305,00	8 827,90
II vrstvy-15 cm- viz výkres Detaily podlahy úvodní						
včetně dřevěných polštářů až na základ :						
vše odvoz na skládku						
II třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří						
				6,75*9,84*0,15		9,963
				1,54*0,28*0,15		0,065
V třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří						
				6,75*9,84*0,15		9,963
				1,54*0,28*0,15		0,065
V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří						
				6,7*8,78*0,15		8,824
				1,54*0,28*0,15		0,065
4	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	-9,458	305,00	-2 884,73
II vrstvy-15 cm- viz výkres Detaily podlahy úvodní						
včetně dřevěných polštářů až na základ						
vše odvoz na skládku						
III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří						
				6,75*9,84*0,15/2		-4,982
				1,54*0,28*0,15/2		-0,032
V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří						
				6,7*8,78*0,15/2		-4,412
				1,54*0,28*0,15/2		-0,032
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ²	kus	6,000	50,00	300,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
vyvěšení pro vyřezování drážky pro těsnění křídel						
				3*2		6,000
	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do 450 mm	ks	15,000	334,00	6 012,00
23	76281193R	Vyřezání poškozené části základu	m ²	44,600	188,00	8 261,00
2/3 plochy třídy IV						
Díl: 97		Prorážení otvorů		42 057,44		
6	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se suti	t	40,522	189,00	7 658,66
sutiřový zásyp						
				40,522		40,522
7	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním podlažím	kus	3,000	2 330,00	6 990,00
výhy pro každou třídu montáž - demontáž						
				1		3,000
8	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000	65,00	780,00
předpoklad každá třída 1 den						
výška shozu = 4 m						
				3*1*4		12,000
9	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	3,000	110,00	330,00
předpoklad každá třída 1 den						
				3*1		3,000
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,522	210,00	8 509,62
sutiřový zásyp						
				40,522		40,522
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	364,698	21,00	7 658,66
předpoklad vzdálenost skládky = 10 km						
10-1= 9 x množství						
				9*40,522		364,698
12	97999001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,522	260,00	10 130,50
sutiřový zásyp						
				40,522		40,522
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		2 880,40		
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 8 do 12 m	t	5,680	155,00	880,40
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tváric nebo kovovou						
				5,68		5,680
14	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,000	200,00	2 000,00

Díl: 711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			270,25
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou (v dozdivaných kapsách)	m2	11,5	23,00	270,25
628111200	pás asfaltový A330	m2	12,650	26,00	354,20
Díl: 713		izolace tepelné			56 671,47
15/713121111R11	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	192,960	32,00	6 174,71
	III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	6,75*9,84		66,420		
	1,54*0,28		0,431		
	IV třída 6,75 x 9,84 m - mezi ostěním dveří				
	6,75*9,84		66,420		
	1,54*0,28		0,431		
	V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří :				
	6,7*8,78		58,826		
	1,54*0,28		0,431		
16/713121111R11	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-66,851	32,00	-2 139,24
	IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	6,75*9,84		-66 420		
	1,54*0,28		-0 431		
16/713121111R00	izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	297,000	18,00	5 346,00
	dle výkresu detaily-PN- výška pásky=160mm				
	celkem ve třech řadách nalepit pásek :				
	III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	2*(6,75+9,84)*3		99,540		
	2*0,28*3		1,680		
	IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	2*(6,75+9,84)*3		99,540		
	2*0,28*3		1 680		
	V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří :				
	2*(6,7+8,78)*3		92,680		
	2*0,28*3		1,680		
17/713191100R00	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	217,670	23,00	5 006,41
	na vysrávaný a impregnovaný záklop				
	včetně stěn na výšku 160 mm od záklopu :				
	III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	6,75*9,84		66,420		
	2*(6,75+9,84)*0,16		5,309		
	1,54*0,28		0,431		
	2*0,28*0,16		0,090		
	IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	6,75*9,84		66,420		
	2*(6,75+9,84)*0,16		5,309		
	1,54*0,28		0,431		
	2*0,28*0,16		0,090		
	V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří				
	6,7*8,78		58,826		
	2*(6,7+8,78)*0,16		4,954		
	1,54*0,28		0,431		
	2*0,28*0,16		8,960		
18/996713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	1,386	634,50	879,42
	50 m vodorovně				
	1,386		1,386		
19/28314049R	páska dilatační š = 65 mm; l = 50 000 mm; samolepicí	m	311,850	11,00	3 430,35
	dle výkresu detaily-PN- výška pásky=160mm				
	celkem ve třech řadách nalepit pásek				
	III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	2*(6,75+9,84)*3*1,05		104,517		
	2*0,28*3*1,05		1 764		
	V třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří				
	2*(6,75+9,84)*3*1,05		104,517		
	2*0,28*3*1,05		1 764		
	V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří				

2*(6,7+8,78)*3*1,05

97,524

2*0,28*3*1,05

1,764

20	63153786R	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	202,608	247,00	50 044,07
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*1,05

69,741

1,54*0,28*1,05

0,453

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*1,05

69,741

1,54*0,28*1,05

0,453

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří :

6,7*8,78*1,05

61,767

1,54*0,28*1,05

0,453

20	63153786R	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-70,184	247,00	-17 337,86
----	-----------	--	----	---------	--------	------------

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*1,05

-69,741

1,54*0,28*1,05

-0,453

21	67300522R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm	m2	239,437	22,00	5 267,61
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

zvolena gramáž: 150 g/m2

na vyspravený a impregnovaný záklop :

včetně stěn na výšku 160 mm od záklopu

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*1,1

73,062

2*(6,75+9,84)*0,16*1,1

5,840

1,54*0,28*1,1

0,474

2*0,28*0,16*1,1

0,099

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84*1,1

73,062

2*(6,75+9,84)*0,16*1,1

5,840

1,54*0,28*1,1

0,474

2*0,28*0,16*1,1

0,099

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří :

6,7*8,78*1,1

64,709

2*(6,7+8,78)*0,16*1,1

5,449

1,54*0,28*1,1

0,474

2*0,28*0,16*1,1

0,099

Díl: 762		Konstrukce tesafské			90 086,89	
-----------------	--	----------------------------	--	--	------------------	--

22	76208115R	Mechanické očistění všech napadených částí zhlaví trámů (otesání, hoblování)	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00
22	76208116R	Pytlování odřezků, vyčištění a vysání kolem záklopu	m2	66,850	145,00	9 693,25
	762085112R	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm včetně vyvrtání děr do profilu UPN	kus	80,000	308,00	23 880,00
	762085112	Spojovací prostředky pro montáž	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00
	762822934	Doplnění částí stropního trámu z hranolů - montáž	kpl	1,000	2 670,00	2 670,00
	812222120	Hranič konstrukční masivní	kpl	1,000	4 580,00	4 580,00
22	762522812R00	Demontáž podlah s polštářem, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	192,960	49,00	9 455,02

odjmání podkladních vrstev tl. 40 mm včetně odčistění

III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří

6,75*9,84

66,420

1,54*0,28

0,431

V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří

6,7*8,78

58,826

1,54*0,28

0,431

23	762812934RT3	Záklop stropů zabudování částí v záklopu plochy přes 2 do 4 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm	m2	12,000	495,00	5 940,00
----	--------------	--	----	--------	--------	----------

přesná výměra bude určena po odkrytí záklopu

reparační - vyměna

3*4

12,000

23	762812934RT3	Záklop stropů zabudování částí v záklopu plochy přes 2 do 4 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm	m2	32,600	495,00	16 137,00
----	--------------	--	----	--------	--------	-----------

36,33*2,22

32,600

24	76291113R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu oboustranný nátěr záklopu	m2	386,919	47,00	18 138,20
		II třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		0,862		
		IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		0,862		
		V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78*2		117,652		
		1,54*0,28*2		0,862		
24	76291113R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu oboustranný nátěr záklopu	m2	-385,919	47,00	-18 138,20
		III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		-0,862		
		IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		-0,862		
		V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78*2		-117,652		
		1,54*0,28*2		-0,862		
24	76291113R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti termitům, dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu nátěr záklopu	m2	66,851	47,00	3 142,01
		IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84		66,420		
		1,54*0,28		0,431		
25	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,983	729,00	4 361,61
		přesun demonlovaných fošen v rámci prostor školy 5,789		5,789		
		oprava záklopu 0,194		0,194		
Díl: 763		Dřevostavby				113 052,51
26	763613132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek II. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	385,919	98,00	37 820,08
		příšroubováno vruty po min 300 mm záklop ve dvou vstřích - viz výkres-pudorys III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		0,862		
		IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2		132,840		
		1,54*0,28*2		0,862		
		V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78*2		117,652		
		1,54*0,28*2		0,862		
27	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	4,230	524,00	2 216,52
		4,23		4,230		
28	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka; II = 18,0 mm příšroubováno vruty po min 300 mm	m2	424,511	172,00	73 015,91
		záklop ve dvou vstřích - viz výkres-pudorys II třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2*1		146,124		
		1,54*0,28*2*1		0,940		
		IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84*2*1		146,124		
		1,54*0,28*2*1		0,940		
		V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78*2*1		129,417		
		1,54*0,28*2*1		0,940		

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	4 335,00			
29	768661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm po zafrézování těsnícího kartáčku 3*2	kus	6,000	250,00	1 500,00
30	768695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm dle výkresu průřezů a detailů 3	kus	3,000	105,00	315,00
31	2	Zafrézování těsnícího kartáčku do dveřního křídla 3*2	kus	6,000	250,00	1 500,00
32	61187191R	práh dub, š = 200 mm, l = 1300,0 mm, tl = 20,0 mm 3	kus	3,000	340,00	1 020,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	238 751,96			
33	775511255R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysu tloušťky 22 mm, širokých, bukových, třídy II - klasik do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně očištvání stěn dřevěnou lištou vlysy 40 x 7 mm, tl 22mm, II jakost včetně spojovacího materiálu : III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří : 6,7*8,78 1,54*0,28	m2	192,960	1 065,00	205 501,97
34	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78 1,54*0,28	m2	192,960	49,00	9 455,02
35	775592001R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24 přeproušeno dle návodu výrobce III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří 6,75*9,84 1,54*0,28 V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78 1,54*0,28	m2	192,960	100,00	19 295,06
36	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových tvrdým voskovým olejem BONA-dle návodu výrobce III třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří : 6,75*9,84 1,54*0,28 IV třída 6,75 x 9,84 m + mezi ostěním dveří : 6,75*9,84 1,54*0,28 V třída 6,7 x 8,78 m + mezi ostěním dveří 6,7*8,78 1,54*0,28	m2	192,960	14,00	2 701,43
37	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m 50 m vodorovně spůsobem demontovaných deskel v rámci prostor sroly 3,3582 montáž pastování vlysc 3,36	t	7,219	249,00	1 797,58

38	1	Očištění demontovaných parket včetně rozřídění na lavě a pravě 3*3	hod	9,000	500,00	4 500,00
38	1	Očištění demontovaných parket včetně rozřídění na lavě a pravě 3*3	hod	-9,000	500,00	-4 500,00

Díl: 781	Dokončovací práce - obklady					9 500,00
33	775511255R00	Dodávka a montáž obkladů pod umyvadlem	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					15 040,00
39	78364468R	Základní dvojnásobný antikorozní nátěr ocelových příložek včetně očištění	Soubor	1,000	8 470,00	8 470,00
39	78321312R	Óšetření zhlaví trámu a kapes ve zdivu přípravkem Bochemit Optimal forte	ks	18,000	386,00	6 570,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					7 658,00
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	7 658,00	7 658,00

Díl: ON	Ostatní náklady					49 500,00
40	004111020R	Vypracování projektové dokumentace vypracování dílenské dokumentace dodal ke schválení architektovi	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

40	004111020R	Vypracování statického a mykologického posudku	Soubor	1,000	39 500,00	39 500,00
----	------------	--	--------	-------	-----------	-----------

Celkem						760 271,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------


JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Celkem vícepráce						217 168,99
Celkem méněpráce						-45 000,03

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

III/13/01

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jana Štěpánková', written over the printed text.