POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠT.STUPŇŮ BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM UZAVÍRACÍM NÁTĚREM, VHODNÝM DO EXTERIÉRU, VODOODPUDIVÝM A MARZUVZDORNÝM.

POVRCH STUPŇŮ MUSÍ BÝT ZDRSNĚN.







POZNÁMKA:

PROVÁDĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA:

Po vytyčení geodetem bude proveden předvýkop pro základovou spáru zemního tělesa, kterou převezme TDI. Bude odvodněná, upravená, zhutněná a spádovaná pouze v podélném směru. Použitá frakce štěrku bude 16/32. Geomříže GX55 budou uloženy nezkrabaceně volně bez přehybů s příčným přesahem cca 100 mm.
Zemní těleso bude provedeno kompletně z geotechnikem odsouhlaseného hutněného materiálu. Hutnění zeminy v konstrukci bude probíhat po vrstvách 150 mm.
Technologický postup provádění doporučuji konzultovat na místě stavby s technologem (P. Brabenec GSM: 607 261 679).

± 0,00 = 317,00 Bpv
Maximální výška atiky = 327,00 Bpv

STAVBA / BUILDING
ZŠ Waldorfská provedení nového pavilonu

MÍSTO STAVBY / LOCATION
Mezi Rolemi 34/8
158 00, Praha 5 - Jinonice

INVESTOR / INVESTOR
Městská část Praha 5
náměstí 14. října č.4
Praha 5
150 00
www.praha5.cz

KONCEPČNÍ ARCHITEKT / CONCEPT ARCHITECT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE / AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL PLANNER
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU / PROJECT MANAGER
Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. Jan Žlábek
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU / STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jaroslav Loskot

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Jitka Hermanová

VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ing. Jitka Hermanová

ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT REF.
16-057

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Jaromír Eret

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ / CODE
DPS

ČÁST / SECTION
D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS) / BUILDING
04 KONSTRUKČNÍ OBJEKTY

DÍL / PART

PROFESNÍ DÍL / STRUCTURE

KÓD PROF. / PROFF. CODE
OS

DĚLENÍ / STRUCTURE
002 VENKOVNÍ OBJEKTY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

ČLENĚNÍ / STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU / DRAWNING DESCRIPTION
VENKOVNÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

DATUM / DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	KOPIE / PARÉ
12/2017	**1:50**	

ČÁST / SECTION	SO / PS	DÍL / PART	PROF. / PART	DĚLENÍ / DIVISION	ČLENĚNÍ / STRUCT.	Č. VÝKR. / DRAWN. NO.	Č. REVIZE / REVIZ. NO.
D1	**04**		**002**			**103**	**00**