č. 0020/0/OIN/13

MC05X00AZUNA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 29/1031/2013 ze dne 21. 6. 2013,** (dále jen „**smlouva**")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **Ing. Miroslavem Zeleným,** starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**")

1.2. Zhotovitel: **North stav a.s.**
se sídlem: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Lubošem Peškem, předsedou představenstva
IČ: 25045997
DIČ: CZ25045997
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5007006555/5500

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171,
(dále jen „**zhotovitel**")

1.3. Osoby oprávněné jednat:
za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhova, odbor investic, helena.bruhova@praha5.cz, tel. 257 000 871
Bc. Pavel Vokoun, odbor investic, pavel.vokoun@praha5.cz, tel. 257 000 872
ve věcech administrativních Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Helena Brůhová, odbor investic, Bc Pavel Vokoun, odbor investic

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Luboš Pešek, předseda představenstva
ve věcech technických:	René Zim, stavbyvedoucí

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele René Zim.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.2 Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je

dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč" následující dílo (dále jen „dílo"):

„FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP".

3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří IDP spol. s r.o., IČ 272 79 936 – volná příloha – volná příloha
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Výše uvedené dokumenty bod 1. - 3. tvoří Přílohy 1 - 3 a jsou nedílnou součást této smlouvy.

3.4. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je **FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – Hlubočepy, objekt Záhorského 887** (dále jen „staveniště"). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.

4.1. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy,

5.1.2 předání díla nejpozději do 15.8.2013, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,

5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.

5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.

5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na

základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,

6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,

6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,

6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),

6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD") a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	2 895 876,- Kč
DPH 21%:	608 134,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 504 010,- Kč

(slovy: dvamilionyosmsetdevadesátpěttisícosmsetsedmdesátšest korun českých bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 19.6.2013 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem

zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,

7.8.3. malířské a lakýrnické práce,

7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.

7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,

v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho části,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,

- doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 5 let ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail informace@northstav.cz., fax: 475 600 252.

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

ix. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;

x. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

xi. porušení dohody o použité a projednané technologii.

10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří IDP spol. s r.o., IČ 272 79 936 – volná příloha

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 26.06. 2013

v z. JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty

za objednatele:
Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
II/01/04

25 -06- 2013

V Praze dne ..2013

za dodavatele:
Luboš Pešek
předseda představenstva

NORTH STAV, a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí n. L.
Tel.: 475 600 557
Tel.: 475 600 252
IČO: 25045997
DIČ: CZ25045997

Krycí list rozpočtu

Stavba:	FZŠ Barrandov II., V Remízku 919, Praha 5 Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2. NP				
Objekt:					
				IČO	DIČ
Objednatel:	Městská část Praha 5, Náměstí 14. října 4, Praha 5				
Projektant:	IDP s.r.o.				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	0	14	Provozní vlivy	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Rezerva investora	0
4		PSV	0	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 895 876	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 895 876	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		2 895 876	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	2 895 876
27		0
28	DPH 21%	608 134
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	3 504 010

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Položkový rozpočet

Název stavby:		PRAHA 5,ZÁHORSKÉHO 887 - STAVEBNÍ ÚPRAVY				Číslo stavby:	000002977			
Název SO:		SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST				Číslo SO:	0000001			
Datum zpracování :				Datum aktualizace :						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03	**Projekty**								
1	POZNÁMKA	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ								
2	POZNÁMKA	ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED PŘEDÁNÍM								
3	POZNÁMKA	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY								
4	POZNÁMKA	MATERIÁLY UVEDENÉ V ROZPOČTU								
		03 celkem								
	04	**Poplatky**								
1	VRN	Vedlejší náki dle návrhu zhotovitele		1,000	0,000	0,000			8 404,80	8 404,80
		04 celkem				0,000		0,00		8 404,80
	1	**Zemní práce**								
1	132 20-1101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	0,120	0,000	0,000			396,58	47,59
2	132 20-1109	Přípl za lep rýha0,6m h3	m3	0,120	0,000	0,000			112,61	13,51
3	162 20-1102	Vodorovné přem.výk/syp do 50m 1-4	m3	0,120	0,000	0,000			25,79	3,09
4	171 10-1131	Násypy nesoudr.a soudr.střídavě	m3	0,120	0,000	0,000			46,84	5,62
		1 celkem				0,000		0,00		69,82
	10	**Přípravné a bourací práce**								
1	113 10-6123	Rozebr zámk dlažba pro pěší komun	m2	1,120	0,260	0,291			33,70	37,74
2	113 10-7112	Odstraň podklad -50m2 kam těž 20cm	m2	1,120	0,240	0,269			95,47	106,93
3	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,560	0,000	0,000			283,15	158,57
4	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	13,440	0,000	0,000			10,86	145,93
5	979 09-8191	Skládkovné suti netříděné	t	0,560	0,000	0,000			310,08	173,64
		10 celkem				0,000		0,00		622,80
	2	**Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin**								
1	274 31-3611	Základový pás beton C16/20	m3	0,200	2,256	0,451			1 999,20	399,84
2	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	0,840	0,001	0,001			165,65	139,14
3	274 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl ásů	m2	0,840	0,000	0,000			37,78	31,73
		2 celkem				0,452		0,00		570,72
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**								

Poř. číslo poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	311 23-8481	Zeď nos vně 25 HELUZ STI P8 lep pl	m2	1,250	0,150	0,188			739,30	924,12
2	340 23-8212	Zazdívka -1m2 příčky cl 10cm-	m2	8,055	0,254	2,043			512,45	4 127,77
3	342 24-1162	Příčka tl 14 cihla 29 plné P 15	m2	5,590	0,235	1,311			567,94	3 174,76
4	342 29-1132	Ukotvení příčka 10cm- bet kce kotva	m	25,900	0,000	0,004			156,67	4 057,80
5	346 24-4356	Obezd van zaobl PPP Ytong tl 50 mm	m2	1,200	0,054	0,064			477,36	572,83
		3 celkem				**3,610**		**0,00**		**12 857,29**
	38	**Různé kompletní konstrukce**								
1	38000000R	Bedna na přepravky	soubor	1,000	0,000	0,000			14 688,00	14 688,00
		38 celkem				**0,000**		**0,00**		**14 688,00**
	5	**Komunikace**								
1	596 21-1110	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	0,720	0,084	0,061			195,84	141,00
2	45157777R	Podkl pod dlažbu kamenivo do 4 cm	M2	0,720	0,162	0,117			33,46	24,09
3	564 83-1111	Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 100mm	m2	0,720	0,189	0,136			57,12	41,13
		5 celkem				**0,313**		**0,00**		**206,22**
	61	**Úprava povrchů vnitřní**								
1	612 11-1111	Vysprav MC beton vni stěna plocha	m2	57,700	0,006	0,364			150,14	8 663,31
2	611 44-1441	Opr sádr omít strop rovn 50%	m2	593,275	0,026	15,295			219,00	129 927,23
3	612 44-1441	Oprava vni sádr omítek stěn 50%	m2	1 097,087	0,026	28,645			258,00	283 048,45
4	612 34-1121	Sádr omítka hladká 1vr vni stěna ru	m2	28,490	0,011	0,314			150,96	4 300,85
5	612 34-1191	Při sádr omítka vni stěna ZKD 5 ru	m2	28,490	0,006	0,157			44,96	1 280,82
6	612 13-1111	Spojovací můstek vni stěna ru	m2	28,490	0,001	0,040			36,64	1 043,96
7	612 14-2001	Potažení vni stěna skloví síť +tmel	m2	186,000	0,005	0,910			124,03	23 069,95
		61 celkem				**45,724**		**0,00**		**451 334,57**
	62	**Úprava povrchů vnější**								
1	622 13-5001	Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10	m2	3,375	0,020	0,069			138,72	468,18
2	624 60-1124	Tmelení spár 40x20 mm jiný tmel	m	0,471	0,000	0,000			123,22	58,03
		62 celkem				**0,069**		**0,00**		**526,21**
	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
1	63131000R	Vyčišt beton mazaniny,podlah	M2	539,010	0,084	45,309			21,22	11 435,64
		63 celkem				**45,309**		**0,00**		**11 435,64**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	64	**Vyplně otvorů**								
1	642 94-4121	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2	kus	29,000	0,046	1,344			344,35	9 986,21
1/1	*553311210R*	zaruben ocel l/p	kus	29,000	0,013	0,368	791,52	22 954,08		
1/3	*611823510R*	POSUVNE DVERNI KOVANI 1KRI	kus	1,000	0,002	0,002	4 749,12	4 749,12		
2	642 94-4221	Osaz dveř zárubně ocel dodat >2,5m2	kus	1,000	0,070	0,070			447,17	447,17
2/1	*553311380R*	zaruben ocel l/p dvoukrid!	kus	1,000	0,015	0,015	1 003,68	1 003,68		
		64 celkem				**1,800**		**28 706,88**		**10 433,38**
	711	**Izolace proti vode**								
1	711 13-1101	Izolace V pásy na sucho AlP/tkanina	m2	0,400	0,000	0,000			7,76	3,10
1/1	*628220060R*	pas asfaltovany	m2	0,460	0,002	0,001	39,17	18,02		
2	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr	m2	0,400	0,000	0,000			5,64	2,25
2/1	*111 63148-00*	LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY 160K $	t	0,000	1,000	0,000	28 070,40	2,25		
3	711 11-1011	Izolace V studená asf suspenze	m2	0,400	0,000	0,000			11,26	4,50
3/1	*111 61346-00*	ASFALT AOSI 85/25 B2 BAL. 120 KG #	t	0,001	1,000	0,001	15 667,20	12,53		
4	998 71-1102	Přesun t izolace voda objekt v -12m	t	0,002	0,000	0,000			679,73	1,22
		711 celkem				**0,002**		**32,80**		**11,08**
	712	**Povlakové krytiny**								
1	71200000R	Úpr detailu krytiny u vent hlavice	m2	1,165	0,000	0,000			1 224,00	1 425,78
		712 celkem				**0,000**		**0,00**		**1 425,78**
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**								
1	735 49-4811	Vypuštění vody otopného tělesa	m2	21,120	0,000	0,000			12,24	258,51
2	735 19-1910	Napuštění vody do otop tělesa	m2	21,120	0,000	0,000			7,29	153,89
3	735 00-0912	Vyregul ventil/koh termostat ovlád	kus	24,000	0,000	0,000			70,67	1 695,97
4	735 11-7110	Odpoj a připoj otopného tělesa lit	m2	21,120	0,000	0,000			33,87	715,31
5	735 11-8110	Zkoušky těsn otop tělesa lit článk	m2	21,120	0,000	0,000			31,99	675,57
6	783 31-4140	Nátěr olej lit radiátor 1x+1e+zákl	m2	73,600	0,001	0,040			118,32	8 708,35
7	783 31-4740	Nátěr olej lit radiátor základní	m2	73,600	0,000	0,013			33,95	2 498,40
8	783 20-1811	Odstranění nátěru ZK oškrabáním	m2	73,600	0,000	0,000			15,67	1 153,11
9	998 73-5102	Přesun t otop tělesa objekt v -12m	t	0,053	0,000	0,000			660,96	35,03
		735 celkem				**0,053**		**0,00**		**15 894,13**
	763	**Dřevostavby**								
1	763 18-1311	Mtž zárub ocel v-2,75m 1křídlo SDK	kus	5,000	0,000	0,001			445,54	2 227,68
1/1	*553311210R*	zaruben ocel l/p	kus	5,000	0,013	0,064	791,52	3 957,60		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	763 11-1314	SDK příčka 100 CW+UW A12,5 TI 60	m2	23,167	0,026	0,613			571,20	13 232,99
3	763 11-1741	Mtž parotěs zábrana SDK příčka	m2	23,167	0,000	0,000			14,20	328,93
3/1	590 30676-00	RIGIPS parozabrana &	m2	27,840	0,000	0,008	16,32	454,35		
4	763 11-1751	Připl SDK příčka plocha -6m2	m2	23,167	0,000	0,000			39,57	916,75
5	763 11-1713	SDK příčka ukončení prostor	m	2,600	0,001	0,004			204,00	530,40
6	763 11-1717	SDK příčka zákl pen nátěr	m2	23,167	0,000	0,005			32,80	759,95
7	763 11-1718	SDK příčka styk příčka a podhled	m	6,350	0,000	0,000			39,25	249,27
8	763 11-1721	SDK příčka úhelník plast roh	m	7,500	0,000	0,001			34,92	261,94
9	763 12-1429	SDK stěna 112,5 CW+UW H2 12,5 -TI	m2	20,800	0,016	0,339			478,99	9 963,03
10	763 12-1712	SDK stěna zalomení	m	5,200	0,001	0,005			110,98	577,08
11	763 12-1714	SDK stěna zákl pen nátěr	m2	20,800	0,000	0,002			16,41	341,25
12	763 12-1715	SDK stěna styk stěna a podhled	m	8,300	0,000	0,000			24,81	205,89
13	998 76-3101	Přesun t dřevostavby objekt v -12m	t	1,043	0,000	0,000			946,56	986,89
		763 celkem				**1,043**		**4 411,95**		**30 582,05**
	766	**Konstrukce truhlářské**								
1	766 69-1914	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	37,000	0,024	0,888			15,92	588,92
2	766 69-1915	Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře	kus	1,000	0,028	0,028			28,72	28,72
3	766 11-1820	Dmtž truhlářských stěn dřevo piné	m2	17,160	0,017	0,291			34,35	589,43
4	766 66-0021	Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň	kus	28,000	0,000	0,000			671,57	18 803,90
4/1	611656000R	DVERE VN.POZARNI DREV 60X197CM	kus	2,000	0,021	0,042	4 047,36	8 094,72		
4/2	611656010R	DVERE VN.POZARNI DREV 70X197CM	kus	1,000	0,023	0,023	4 055,52	4 055,52		
4/3	611656020R	DVERE VN.POZARNI DREV 80X197CM	kus	14,000	0,025	0,350	4 186,08	58 605,12		
4/4	611656080R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 60X197CM	kus	6,000	0,021	0,126	4 781,76	28 690,56		
4/5	611656090R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 70X197CM	kus	4,000	0,023	0,092	4 789,92	19 159,68		
5	766 66-0022	Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň	kus	3,000	0,000	0,000			776,02	2 328,05
5/1	611656110R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 90X197CM	kus	3,000	0,027	0,081	5 018,40	15 055,20		
6	766 66-0031	Mtž dveře 2kř požár oc zárubeň	kus	1,000	0,000	0,000			832,32	832,32
6/1	611656050R	DVERE VN.POZARNI DREV 125X197CM	kus	1,000	0,041	0,041	6 446,40	6 446,40		
7	766 66-0717	Mtž samozavírač ocelová zárubeň	kus	2,000	0,000	0,000			130,56	261,12
7/1	549170250R	KOORDIN ZAVIRANI DVERI	kus	2,000	0,005	0,010	8 486,40	16 972,80		
8	766 66-0001	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	2,000	0,000	0,000			394,94	789,89
8/1	611601880R	DVERE VNITR HL PLN 80X197CM	kus	2,000	0,016	0,032	1 811,52	3 623,04		
9	766 66-0302	Mtž posuv dveře pojezd stěna	kus	1,000	0,001	0,001			1 607,52	1 607,52
9/1	611629360R	DVERE VNITR LAMIN 90X197CM	kus	1,000	0,022	0,022	2 578,56	2 578,56		
10	NABÍDKA	Prahy a ostatní doplňky dveří	soubor	1,000	0,000	0,000			5 712,00	5 712,00
11	766 82-1021	Mtž okno jedn pevné v -1,5m panel	m2	11,083	0,000	0,003			336,19	3 725,85
11/1	313271100R	TKAN HMYZ + RAM	M2	11,100	0,000	0,005	323,14	3 586,81		
12	998 76-8102	Přesun t truhlář kce objekt v -12m	t	0,827	0,000	0,000			635,66	525,92
		766 celkem				**0,827**		**166 868,41**		**35 793,64**
	771	**Podlahy z dlaždic keramických**								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	771 57-4116	Mtž keram režná hladká flex lep -25	m2	153,980	0,004	0,539			221,14	34 050,52
1/1	597 53700-01	DLAZDICE KERAMICKE	M2	161,700	0,019	2,991	334,56	54 098,35		
2	771 57-9192	Přípl podlaha keram omezený prostor	m2	30,880	0,000	0,000			39,00	1 204,47
3	771 57-9196	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	153,980	0,000	0,000			23,50	3 618,65
4	771 57-9197	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	153,980	0,000	0,000			23,50	3 618,65
5	771 59-1111	Penetrace podkladu podlahy	m2	153,980	0,000	0,046			30,19	4 648,96
6	771 99-0112	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa	m2	153,980	0,008	1,186			172,99	26 637,31
7	771 99-0192	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	153,980	0,002	0,297			33,87	5 215,12
8	998 77-1102	Přesun t podl dlažba objekt v -12m	t	5,059	0,000	0,000			356,59	1 804,14
		771 celkem				**5,059**		**54 098,35**		**80 797,83**
	776	**Podlahy povlakové**								
1	776 51-1820	Dmtž lepená podlaha+podložka	m2	490,440	0,001	0,490			53,44	26 210,68
2	776 57-2100	Podlaha lepení pás textilní	m2	162,496	0,000	0,005			47,65	7 743,65
2/1	697 51021-00	KOBEREC STRED-ZATEZ METROPOLIS Š4 #	m2	170,625	0,002	0,375	389,23	66 412,71		
3	7764911R1	Podlaha koberc lišty soklové	m	195,000	0,001	0,185			78,01	15 211,87
4	776 52-1200	Podlaha lepení plast čtverce	m2	265,105	0,000	0,042			72,38	19 189,36
4/1	284122850R	PODLAHOVINA PVC CTVERCOVA	m2	292,600	0,003	0,828	325,58	95 265,88		
5	7764911R2	Podlaha plast lišty ukonč	m	318,126	0,001	0,239			52,47	16 693,22
6	7764911R3	Podlaha plast lišty přechod	m	10,000	0,009	0,092			269,20	2 692,03
7	775 59-1113	Podložka podlah plov Mirelon 3mm	m2	448,981	0,000	0,036			28,23	12 676,35
8	776 59-0150	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	427,601	0,000	0,000			12,57	5 373,41
9	776 99-0112	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa	m2	427,601	0,006	2,472			135,46	57 921,12
10	776 99-0192	Přípl vyrov stěrka podlah 1mm 30Mpa	m2	427,601	0,002	0,825			33,87	14 482,33
11	776 52-5115	Spojování podlah svařování studeno	m	530,210	0,000	0,016			29,30	15 534,73
11/1	283425130R	snura svarovaci	m	584,100	0,001	0,584	6,93	4 048,51		
12	998 77-6102	Přesun t podl povlak objekt v -12m	t	5,699	0,000	0,000			281,52	1 604,47
		776 celkem				**5,699**		**165 727,10**		**195 333,22**
	781	**Obklady keramické**								
1	781 74-4123	Mtž vně obklad hutný tl lep-25ks/m2	m2	3,375	0,003	0,010			251,33	848,23
1/1	597610600R	OBKLADACKY KERAM	m2	3,570	0,013	0,046	399,84	1 427,43		
2	781 47-9191	Přípl keram hladká plocha -10m2	m2	3,375	0,000	0,000			30,52	103,00
3	781 47-9196	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	3,375	0,000	0,000			23,50	79,32
4	78147919R	Přípl keram hlad lepidlo vodovzdor	M2	3,375	0,000	0,000			55,49	187,27
5	781 47-4115	Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2	m2	326,255	0,003	0,979			295,00	96 245,23
5/1	597610430R	obkladac 20x20x0,68 lj	m2	343,350	0,013	4,326	289,68	99 461,63		
6	781 47-9192	Přípl keram hladká omezený prostor	m2	83,440	0,000	0,000			144,43	12 051,41
7	781 47-9196	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	326,255	0,000	0,000			23,50	7 667,25
8	781 47-9197	Přípl keram hladká lepidlo 2složky	m2	326,255	0,000	0,000			23,50	7 667,25

Poř. číslo poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	781 49-3111	Plastový profil lepený rohový	m	155,000	0,000	0,048			94,66	14 671,68
10	781 49-3211	Plastový profil lepený vanový	m	5,000	0,000	0,002			106,08	530,40
11	781 49-5111	Penetrace podkladu obkladu	m2	326,255	0,000	0,098			30,18	9 850,29
12	998 78-1102	Přesun t obkl keramika objekt -12m	t	5,509	0,000	0,000			356,59	1 964,33
		781 celkem				**5,509**		**100 889,06**		**151 865,66**
	783	**Nátěry**								
1	783 22-5100	Nátěr syntet KDK TEBAS 2x+1x email	m2	36,800	0,000	0,008			113,42	4 174,00
2	783 22-6100	Nátěr syntet KDK TEBAS základní	m2	36,800	0,000	0,003			39,66	1 459,40
3	783 81-2110	Nátěr olej stěn 2x+1x em+2x tmel	m2	421,428	0,001	0,426			170,54	71 872,02
4	783 81-2190	Nátěr olej stěn napuštění	m2	421,428	0,000	0,080			29,14	12 278,73
		783 celkem				**0,517**		**0,00**		**89 784,15**
	784	**Malby**								
1	784 49-8911	Vyhlazení 1x malíř masa m/s -3,8m	m2	67,134	0,001	0,062			39,09	2 624,35
2	78445364R	Malba 2xdisp fu bílá m-3,8	m2	1 472,491	0,000	0,677			34,27	50 465,21
3	784 41-1301	Malba 1x pačok váp mléko mist -3,8m	m2	27,290	0,000	0,003			4,35	118,68
		784 celkem				**0,743**		**0,00**		**53 208,24**
	9	**Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení**								
1	952 90-1111	Vyčištění budov podlaží v -4m	m2	718,545	0,000	0,029			54,35	39 049,76
2	953 73-5115	Odvětrání vodorovné plastové DN -16	m	10,000	0,021	0,210			370,46	3 704,64
3	953 79-1121	Osazení trubkový větrák+hlavice	kus	3,000	0,002	0,005			238,27	714,82
3/1	*NABÍDKA*	Odtahový ventilátor	kus	3,000	0,001	0,003	979,20	2 937,60		
4	644 94-1111	Osazení ventilační mřížka -15x15cm	kus	6,000	0,000	0,000			31,17	187,03
4/1	*562 43122-00*	MRIZKA VENTIL PVC D155 BILA	kus	6,000	0,001	0,005	60,22	361,32		
5	619 99-1001	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	150,000	0,000	0,018			15,92	2 387,52
6	629 99-1011	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	64,000	0,000	0,008			21,05	1 347,38
		9 celkem				**0,277**		**3 298,92**		**47 391,14**
	94	**Lešení a stavební výtahy**								
1	949 10-1111	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	718,545	0,000	0,093			30,03	21 577,04
2	949 11-1113	Lešení leh pom koz trub v 2,5m	m2	30,000	0,000	0,000			151,78	4 553,28
		94 celkem				**0,093**		**0,00**		**25 130,32**
	95	**Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách**								
1	HZS	Zednická výpomoce pro profese	hod	60,000	0,000	0,000			172,80	*10368,00*

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	HZS	Ostatní pomocné a nezměřitel práce	hod	60,000	0,000	0,000			172,80	10368,00
3	NABÍDKA	Orientační system 2.NP	soubor	1,000	0,000	0,000			4 080,00	4 080,00
		95 celkem				0,000		0,00		4 080,00
		* HZS hlava 3								20 736,00
	96	**Bourání konstrukcí**								
1	968 07-2455	Vyb dveřní zárub kov -2m2	m2	44,030	0,076	3,346			163,20	7 185,61
2	968 07-2456	Vyb dveřní zárub kov 2m2-	m2	2,463	0,063	0,155			124,85	307,44
3	971 05-2531	Vyb otv 1m2 příčky zdi ŽB tl15cm	m2	7,500	0,365	2,738			623,42	4 675,68
4	977 21-1111	Řezání ŽB kce hl -20cm	m	52,550	0,000	0,000			835,00	43 879,25
5	962 05-1116	Bour příč ŽB tl 15cm	m2	36,020	0,324	11,670			190,94	6 877,80
6	962 03-2231	Bour zdiva ci pál MV,MVC	m3	3,036	1,800	5,465			437,38	1 327,87
7	967 03-1132	Přisekání rov ost cl MV,MVC	m2	1,840	0,055	0,101			73,85	135,89
8	965 08-1212	Bour dlažd keram tl -10 mm 1m2	m2	55,150	0,035	1,930			46,11	2 542,90
9	965 04-2121	Bour podklad B tl 10cm 1m2	m3	1,655	2,200	3,640			2 186,86	3 618,19
10	978 05-9511	Odsek vnitř obkl pl 1m2	m2	115,400	0,068	7,847			83,23	9 604,97
11	962 08-4131	Bour příč deska sádra rabic tl 10cm	m2	6,480	0,100	0,648			66,26	429,36
12	978 01-1161	Otluč omít vnitř MV,MVC strop 50%	m2	563,275	0,020	11,266			29,54	16 638,69
13	978 01-3161	Otluč omít vnitř stěn MV,MVC 50%	m2	1 037,087	0,020	20,742			22,61	23 446,46
14	997 01-3212	Doprava suť budova v-9m ručně	t	71,245	0,000	0,000			594,05	42 322,95
15	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku -1km	t	71,245	0,000	0,000			193,39	13 778,21
16	997 01-3509	Příl I odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	1 709,880	0,000	0,000			8,41	14 379,41
17	979 09-8191	Skládkovné sutí netříděné	t	69,548	0,000	0,000			310,08	21 565,44
18	979 09-8211	Skládkovné dřevo	t	1,207	0,000	0,000			734,40	886,42
19	979 09-8231	Skládkovné směsný odpad	t	0,490	0,000	0,000			971,04	475,81
		96 celkem				0,000		0,00		214 078,37
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**								
1	975 02-2241	Podchyc nadzákl zdiva tl45cm l3m	m	10,000	0,047	0,474			1 077,12	10 771,20
		97 celkem				0,474		0,00		10 771,20
	99	**Přesun hmot**								
1	998 01-8002	Přesun ruční budova v -12m	t	98,122	0,000	0,000			718,08	70 459,66
		99 celkem				0,000		0,00		70 459,66

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : PRAHA 5,ZÁHORSKÉHO 887 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Číslo stavby : 000002977 Datum:
Název SO : SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST
Číslo SO : 0000001

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
03	Projekty	0,00	0,00	0,00	0,000
04	Poplatky	0,00	8 404,80	8 404,80	0,000
1	Zemní práce	0,00	69,82	69,82	0,000
10	Přípravné a bourací práce	0,00	622,80	622,80	0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin	0,00	570,72	570,72	0,452
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	12 857,29	12 857,29	3,610
38	Různé kompletní konstrukce	0,00	14 688,00	14 688,00	0,000
5	Komunikace	0,00	206,22	206,22	0,313
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	451 334,57	451 334,57	45,724
62	Úprava povrchů vnější	0,00	526,21	526,21	0,069
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	11 435,64	11 435,64	45,309
64	Výplně otvorů	28 706,88	10 433,38	39 140,26	1,800
711	Izolace proti vodě	32,80	11,08	43,88	0,002
712	Povlakové krytiny	0,00	1 425,78	1 425,78	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	15 894,13	15 894,13	0,053
763	Dřevostavby	4 411,95	30 582,05	34 994,00	1,043
766	Konstrukce truhlářské	166 868,41	35 793,64	202 662,05	0,827
771	Podlahy z dlaždic keramických	54 098,35	80 797,83	134 896,18	5,059
776	Podlahy povlakové	165 727,10	195 333,22	361 060,32	5,699
781	Obklady keramické	100 889,06	151 865,66	252 754,72	5,509
783	Nátěry	0,00	89 784,15	89 784,15	0,517
784	Malby	0,00	53 208,24	53 208,24	0,743
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	3 298,92	47 391,14	50 690,07	0,277
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	26 130,32	26 130,32	0,093
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbác	0,00	4 080,00	4 080,00	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	214 078,37	214 078,37	0,000

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	10 771,20	10 771,20	0,474
99	Přesun hmot	0,00	70 459,66	70 459,66	0,000
	Celkem	524 033,47	1 538 755,91	2 062 789,38	117,57
	* HZS hlava 3		20 736,00	20 736,00	

Položkový výkaz výměr

Název stavby:	PRAHA 5,ZÁHORSKÉHO 887 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Číslo stavby:	000002977
Název SO:	SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST	Číslo SO:	0000001
Datum zpracování :	0.1.1900	Datum aktualizace :	0.1.1900

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03	**Projekty**								
1	POZNÁMKA	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ								
		JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE								
		/dodávka prvků dle výpisu PSV								
		vč.povrchové úpravy,kování a detailu/								
2	POZNÁMKA	ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED PŘEDÁNÍM								
		NABÍDKY POROVNAT SOUPIS PRACÍ								
		S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ								
		/případné nesrovnalosti uvést v nabídce/								
3	POZNÁMKA	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY								
		NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL								
		POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI								
		/hmoždinky, kotvy atd./								
4	POZNÁMKA	MATERIÁLY UVEDENÉ V ROZPOČTU								
		J S O U O R I E N T A Č N Í								
		MOHOU BÝT DODVATELEM ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU,								
		ŽE BUDOU SPLŇOVAT VŠECHNY KVALITATIVNÍ								
		A TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDEPSANÉ								
		PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ								
		A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM								
	04	**Poplatky**								
1	VRN	Vedlejší nákl dle návrhu zhotovitele		1,000	0,000	0,000			8 755,00	8 755,00
	1	**Zemní práce**								
1	132 20-1101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	0,120	0,000	0,000			413,10	49,57
		PRO ZÁKLAD PITKA		0,000						
		/od ur.vybourane dlazby/		0,000						
		0,40*1,00*0,30		0,120						
2	132 20-1109	Přípl za lep rýha0,6m h3	m3	0,120	0,000	0,000			117,30	14,08
		0.120 'Viz 1/1 (132201101)'		0,120						
3	162 20-1102	Vodorovné přem.výk/syp do 50m 1-4	m3	0,120	0,000	0,000			26,86	3,22
		K MÍSTU ULOŽENÍ		0,000						
		/predpoklad - v miste stavby/		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0.120 'Viz 1/1 (132201101)'		0,120						
4	171 10-1131	Násypy nesoudr.a soudr.střídavě	m3	0,120	0,000	0,000			48,79	5,85
		ULOZENI V MISTE STAVBY		0,000						
		0.120 'Viz 1/3 (162201102)'		0,120						
	10	**Přípravné a bourací práce**								
1	113 10-6123	Rozebr zámk dlažba pro pěší komun	m2	1,120	0,260	0,291			35,10	39,31
		PRO ZAKLAD PITKA		0,000						
		/k castecnemu zpet.polozeni/		0,000						
		1,40*0,80		1,120						
2	113 10-7112	Odstraň podklad -50m2 kam též 20cm	m2	1,120	0,240	0,269			99,45	111,38
		1.120 'Viz 10/1 (113106123)'		1,120						
3	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,560	0,000	0,000			294,95	165,17
4	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	13,440	0,000	0,000			11,31	152,01
5	979 09-8191	Skládkovné suti netříděné	t	0,560	0,000	0,000			323,00	180,88
	2	**Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin**								
1	274 31-3611	Základový pás beton C16/20	m3	0,200	2,256	0,451			2 082,50	416,50
		ZAKLAD PITKA		0,000						
		0,40*1,00*0,50		0,200						
2	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	0,840	0,001	0,001			172,55	144,94
		(0,40+1,00)*2*0,30		0,840						
3	274 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl pásů	m2	0,840	0,000	0,000			39,35	33,05
		0.840 'Viz 2/2 (274351215)'		0,840						
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**								
1	311 23-8481	Zeď nos vně 25 HELUZ STI P8 lep pl	m2	1,250	0,150	0,188			770,10	962,63
		ZIDKA PRO PITKO		0,000						
		1,00*1,25		1,250						
2	340 23-8212	Zazdívka -1m2 příčky ci 10cm-	m2	8,055	0,254	2,043			533,80	4 299,76
		ZAZDIVKY		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,90*2,00		1,800						
		1,10*2,60		2,860						
		0,65*2,30		1,495						
		0,60*2,00		1,200						
		0,35*2,00		0,700						
3	342 24-1162	Příčka tl 14 cihla 29 plné P 15	m2	5,590	0,235	1,311			591,60	3 307,04
		NOVE PRICKY		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.NP		0,000						
		2,15*2,60		5,590						
4	342 29-1132	Ukotvení příčka 10cm- bet kce kotva	m	25,900	0,000	0,004			163,20	4 226,88
		KOTVENI ZDENYCH PRICEK A ZAZDIVEK		0,000						
		1.NP		0,000						
		2,60*4		10,400						
		2,30*5		11,500						
		4,00		4,000						
5	346 24-4356	Obezd van zaobl PPP Ytong tl 50 mm	m2	1,200	0,054	0,064			497,25	596,70
		2,00*0,30*2		1,200						
	38	**Různé kompletní konstrukce**								
1	38000000R	Bedna na přepravky	soubor	1,000	0,000	0,000			15 300,00	15 300,00
	5	**Komunikace**								
1	596 21-1110	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	0,720	0,084	0,061			204,00	146,88
		OBNOVA ZPEV.PLOCHY		0,000						
		/z vybourane dlazby - bez dodavky/		0,000						
		0,20*1,40*2		0,560						
		0,20*0,40*2		0,160						
2	45157777R	Podkl pod dlažbu kamenivo do 4 cm	M2	0,720	0,162	0,117			34,85	25,09
		0.720 'Viz 5/1 (596211110)'		0,720						
3	564 83-1111	Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 100mm	m2	0,720	0,189	0,136			59,50	42,84
		0.720 'Viz 5/1 (596211110)'		0,720						
	61	**Úprava povrchů vnitřní**								
1	612 11-1111	Vysprav MC beton vni stěna plocha	m2	57,700	0,006	0,364			156,40	9 024,28
		PO VYBOURANI STAV.OBKLADU		0,000						
		/cca 50% plochy/		0,000						
		0,50*115.400 'Viz 96/10 (978059511)'		57,700						
2	611 44-1441	Opr sádr omít strop rovn 50%	m2	593,275	0,026	15,295			198,05	117 498,11
		OPRAVA STAV.STROPU		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+114+115/		0,000						
		6,74+2,84+7,71+46,24		63,530						
		/mistn.c.123+124+132+139/		0,000						
		10,46*2+7,52+9,66		38,100						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208-210/		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9,66+11,81+138,10+6,11		165,680						
		24,41+12,59+10,10		47,100						
		/mistn.c.213+215+220-226+228+229+232/		0,000						
		10,49*2+2,12+5,08+12,59		40,770						
		138,10+10,10+24,41		172,610						
		6,11+9,66+11,81		27,580						
		4,65*1,70		7,905						
		DOTCENE STROPY		0,000						
		30,00		30,000						
3	612 44-1441	Oprava vni sádr omítek stěn 50%	m2	1 097,087	0,026	28,645			226,95	248 983,89
		STAV.OMITKY STEN DOTC.MISTNOSTI		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+114+115/		0,000						
		(2,60+1,39)*2*2,60		20,748						
		(2,60+2,41)*2*2,60		26,052						
		(2,30+3,35)*2*2,60		29,380						
		(9,55+6,05+1,58*2)*2,60		48,776						
		-1,10*2,60*2		-5,720						
		-0,90*2,00		-1,800						
		/mistn.c.123+124+132+139/		0,000						
		2,25+4,65)*2*2,60*2		71,760						
		(2,25+3,35)*2*2,60		29,120						
		-2,15*2,60*2		-11,180						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*4		-4,728						
		-0,80*1,97*4		-6,304						
		-0,90*1,97		-1,773						
		-0,70*1,97*2		-2,758						
		-1,43*1,55*8		-17,732						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(1,43+1,55)*2*8		9,536						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208-210/		0,000						
		(2,30+4,20)*2*2,60		33,800						
		(2,25+5,25)*2*2,60		39,000						
		(19,20+8,27+1,18*2+1,80*2+1,15*2)*2*2,60		185,796						
		(2,20+3,30)*2*2,60		28,600						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(2,60+3,90 *2*2,60		33,800						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*3		-3,546						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0,70*1,97*2		-2,758						
		-0,80*1,97*14		-22,064						
		-0,90*1,97*2		-3,546						
		-1,43*1,55*11		-24,382						
		-4,45*1,80*3		-24,030						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(1,43+1,55)*2*11		13,112						
		0,20*(4,45+1,80)*2*3		7,500						
		/mistn.c.213+215+220-228+228+229+232/		0,000						
		(2,30+6,05)*2*2,60		43,420						
		(2,25+6,05)*2*2,60		43,160						
		(2,25+3,35)*2*2,60		29,120						
		(4,48+5,25)*2*2,60		50,596						
		(19,20+8,27+1,15*2+1,80*2+1,18*2)*2*2,60		185,796						
		(2,60+3,90)*2*2,60		33,800						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(2,20+3,40)*2*2,60		29,120						
		(4,65+1,70*2)*2,60		20,930						
		(2,30+4,20)*2*2,60		33,800						
		(2,25+5,25)*2*2,60		39,000						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*4		-4,728						
		-0,70*1,97*3		-4,137						
		-0,80*1,97*17		-26,792						
		-0,90*1,97*2		-3,546						
		-2,02*1,55		-3,131						
		-1,43*1,55*13		-28,815						
		-4,45*1,80*3		-24,030						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(2,02+1,55)*2		1,428						
		0,20*(1,43+1,55)*2*13		15,496						
		0,20*(4,45+1,80)*2*3		7,500						
		DOTCENE PLOCHY		0,000						
		/u novych dveri atd./		0,000						
		60,00		60,000						
4	612 34-1121	Sádr omítka hladká 1vr vni stěna ru	m2	28,490	0,011	0,314			157,25	4 480,05
		NA ZAZDIVKACH		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,90*2,00*2		3,600						
		1,10*2,60*2		5,720						
		0,65*2,30*2		2,990						
		0,60*2,00*2		2,400						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,35*2,00*2		1,400						
		NA NOVEM ZDIVU		0,000						
		1.NP		0,000						
		2,15*2,60*2		11,180						
		1.200 'Viz 3/5 (346244356)'		1,200						
5	612 34-1191	Příp sádr omítka vní stěna ZKD 5 ru	m2	28,490	0,006	0,157			46,83	1 334,19
		28.490 'Viz 61/4 (612341121)'		28,490						
6	612 13-1111	Spojovací můstek vní stěna ru	m2	28,490	0,001	0,040			38,17	1 087,46
		28.490 'Viz 61/4 (612341121)'		28,490						
7	612 14-2001	Potažení vní stěna sklovl síť +tmel	m2	186,000	0,005	0,910			129,20	24 031,20
		ROHY - ODHAD		0,000						
		186,00		186,000						
	62	**Úprava povrchů vnější**								
1	622 13-5001	Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10	m2	3,375	0,020	0,069			144,50	487,69
		POD OBKLAD ZDI PITKA		0,000						
		0,25*1,00		0,250						
		(0,25+1,00)*2*1,25		3,125						
2	624 60-1124	Tmelení spár 40x20 mm jiný tmel	m	0,471	0,000	0,000			128,35	60,45
		VENTILACNI HLAVICE		0,000						
		3,14*0,15		0,471						
	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
1	63131000R	Vyčist beton mazaniny,podlah	M2	539,010	0,084	45,309			22,10	11 912,12
		PO VYBOURANI PODLAH		0,000						
		STAV.PVC + KOBERCE		0,000						
		12,59+42,24		54,830						
		4,19+7,82+9,66		21,670						
		9,66+11,81+71,78		93,250						
		65,65+6,11+24,41		96,170						
		10,49		10,490						
		10,49+7,54+65,65		83,680						
		71,78+24,41+6,11		102,300						
		9,66+11,81		21,470						
		DLAZBY		0,000						
		55.150 'Viz 96/8 (965081212)'		55,150						
	64	**Vyplně otvorů**								
1	642 94-4121	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2	kus	29,000	0,046	1,344			358,70	10 402,30

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZARUBNE VNITRNI		0,000						
		/tl.zarubne viz tabulka truhl.prvku/		0,000						
		PRO DVERE OZN.D1-D14		0,000						
		(1+1)+(3+2)+(3+0)+(1+2)		13,000						
		(1+0)+(0+1)+(1+0)		3,000						
		(2+2)+(1+1)+(2+2)		10,000						
		(1+1)+(1+1)+(1+1)		6,000						
		(1+1)		2,000						
		Odpocet zarubni do SDK		0,000						
		1.NP		0,000						
		-3		-3,000						
		2.NP		0,000						
		-2		-2,000						
1/1	553311210R	zaruben ocel l/p	kus	29,000	0,013	0,368	824,50	23 910,50		
1/3	611823510R	POSUVNE DVERNI KOVANI 1KRI	kus	1,000	0,002	0,002	4 947,00	4 947,00		
2	642 94-4221	Osaz dveř zárubně ocel dodat >2,5m2	kus	1,000	0,070	0,070			465,80	465,80
		PRO DVERE OZN.D15		0,000						
		(1+0)		1,000						
2/1	553311380R	zaruben ocel l/p dvoukridl	kus	1,000	0,015	0,015	1 045,50	1 045,50		
	711	**Izolace proti vode**								
1	711 13-1101	Izolace V pásy na sucho AIP/tkanina	m2	0,400	0,000	0,000			8,08	3,23
		ZAKLAD PITKA		0,000						
		0,40*1,00		0,400						
1/1	628220060R	pas asfaltovany	m2	0,460	0,002	0,001	40,80	18,77		
2	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr	m2	0,400	0,000	0,000			5,87	2,35
		0.400 'Viz 711/1 (711131101)'		0,400						
2/1	111 63148-00	LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY 160K $	t	0,000	1,000	0,000	29 240,00	2,34		
3	711 11-1011	Izolace V studená asf suspenze	m2	0,400	0,000	0,000			11,73	4,69
		0.400 'Viz 711/1 (711131101)'		0,400						
3/1	111 61346-00	ASFALT AOSI 85/25 B2 BAL. 120 KG #	t	0,001	1,000	0,001	16 320,00	13,06		
4	998 71-1102	Přesun t izolace voda objekt v -12m	t	0,002	0,000	0,000			708,05	1,27
	712	**Povlakové krytiny**								
1	71200000R	Úpr detailu krytiny u vent hlavice	m2	1,165	0,000	0,000			1 275,00	1 485,16
		SKLADBA VIZ DETAIL 1		0,000						
		/vc.demontaze/		0,000						
		1,00*1,00		1,000						
		3,14*0,15*0,35		0,165						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**								
1	735 49-4811	Vypuštění vody otopného tělesa	m2	21,120	0,000	0,000			12,75	269,28
		RADIOATORY 2.NP		0,000						
		1,10*0,80*24		21,120						
2	735 19-1910	Napuštění vody do otop tělesa	m2	21,120	0,000	0,000			7,59	160,30
		21.120 'Viz 735/1 (735494811)'		21,120						
3	735 00-0912	Vyregul ventil/koh termostat ovlád	kus	24,000	0,000	0,000			73,81	1 766,64
4	735 11-7110	Odpoj a připoj otopného tělesa lit	m2	21,120	0,000	0,000			35,28	745,11
		PRO NATERY		0,000						
		21.120 'Viz 735/1 (735494811)'		21,120						
5	735 11-8110	Zkoušky těsn otop tělesa lit článk	m2	21,120	0,000	0,000			33,32	703,72
		21.120 'Viz 735/1 (735494811)'		21,120						
6	783 31-4140	Nátěr olej lit radiátor 1x+1e+záki	m2	73,600	0,001	0,040			123,25	9 071,20
		2*36.800 'Viz 783/1 (783225100)'		73,600						
7	783 31-4740	Nátěr olej lit radiátor základní	m2	73,600	0,000	0,013			35,36	2 602,50
		73.600 'Viz 735/6 (783314140)'		73,600						
8	783 20-1811	Odstranění nátěru ZK oškrabáním	m2	73,600	0,000	0,000			16,32	1 201,15
		73.600 'Viz 735/6 (783314140)'		73,600						
9	998 73-5102	Přesun t otop tělesa objekt v -12m	t	0,053	0,000	0,000			688,50	36,48
	763	**Dřevostavby**								
1	763 18-1311	Mtž zárub ocel v-2,75m 1křídlo SDK	kus	5,000	0,000	0,001			464,10	2 320,50
		ZARUBNE VNITRNI		0,000						
		/ti.zarubne viz tabulka truhl.prvku/		0,000						
		1.NP		0,000						
		3		3,000						
		2.NP		0,000						
		2		2,000						
1/1	*553311210R*	zaruben ocel l/p	kus	5,000	0,013	0,064	824,50	4 122,50		
2	763 11-1314	SDK příčka 100 CW+UW A12,5 TI 60	m2	23,167	0,026	0,613			595,00	13 784,37
		KOMPL.SDK PRICKY		0,000						
		1.NP		0,000						
		(0,35+1,30+1,20)*2,30		6,555						
		2,40*2,60		6,240						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*2		-2,364						
		2.NP		0,000						
		(0,90+0,30+0,90)*2,30		4,830						
		(1,00+2,35+0,60)*2,60		10,270						
		Odpocet otvoru		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0,60*1,97*2		-2,364						
3	763 11-1741	Mtž parotěs zábrana SDK příčka	m2	23,167	0,000	0,000			14,79	342,64
		23.167 'Viz 763/2 (763111314)'		23,167						
3/1	590 30676-00	RIGIPS parozabrana &	m2	27,840	0,000	0,008	17,00	473,28		
4	763 11-1751	Připl SDK příčka plocha -6m2	m2	23,167	0,000	0,000			41,22	954,94
		23.167 'Viz 763/2 (763111314)'		23,167						
5	763 11-1713	SDK příčka ukončení prostor	m	2,600	0,001	0,004			212,50	552,50
		2.NP		0,000						
		2,60		2,600						
6	763 11-1717	SDK příčka zákl pen nátěr	m2	23,167	0,000	0,005			34,17	791,62
		23.167 'Viz 763/2 (763111314)'		23,167						
7	763 11-1718	SDK příčka styk příčka a podhled	m	6,350	0,000	0,000			40,89	259,65
		1.NP		0,000						
		2,40		2,400						
		2.NP		0,000						
		1,00+2,35+0,60		3,950						
8	763 11-1721	SDK příčka úhelník plast roh	m	7,500	0,000	0,001			36,38	272,85
		2,30+2,60*2		7,500						
9	763 12-1429	SDK stěna 112,5 CW+UW H2 12,5 -TI	m2	20,800	0,016	0,339			498,95	10 378,16
		PREDSAZENE STENY		0,000						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.209+222/		0,000						
		4,00*2,60*2		20,800						
10	763 12-1712	SDK stěna zalomení	m	5,200	0,001	0,005			115,60	601,12
		2,60*2		5,200						
11	763 12-1714	SDK stěna zákl pen nátěr	m2	20,800	0,000	0,002			17,09	355,47
		20.800 'Viz 763/9 (763121429)'		20,800						
12	763 12-1715	SDK stěna styk stěna a podhled	m	8,300	0,000	0,000			25,84	214,47
		(4,00+0,15)*2		8,300						
13	998 76-3101	Přesun t dřevostavby objekt v -12m	t	1,043	0,000	0,000			986,00	1 028,01
	766	**Konstrukce truhlářské**								
1	766 69-1914	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	37,000	0,024	0,888			16,58	613,46
		D+ "Ds" - STAV.DVERE		0,000						
		1.NP		0,000						
		11+2		13,000						
		2.NP		0,000						
		19+5		24,000						
2	766 69-1915	Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře	kus	1,000	0,028	0,028			29,92	29,92
		2.NP		0,000						
		1		1,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	766 11-1820	Dmtž truhlářských stěn dřevo plné	m2	17,160	0,017	0,291			35,78	613,98
		STAV.STENY WC		0,000						
		1.NP		0,000						
		(2,60+1,00)*2,20		7,920						
		-0,60*2,20*2		-2,640						
		2.NP		0,000						
		(2,60+1,00)*2,20		7,920						
		-0,60*2,20*2		-2,640						
		(2,60+1,10*2)*2,20		10,560						
		-0,60*2,20*3		-3,960						
4	766 66-0021	Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň	kus	28,000	0,000	0,000			699,55	19 587,40
		VNITRNI POZARNI DVERE		0,000						
		/dodavka vc.zakl.kovani/		0,000						
		OZN.D1 - 700/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
		OZN.D2 - 800/1970 mm		0,000						
		3+2		5,000						
		OZN.D3 - 600/1970 mm		0,000						
		3+0		3,000						
		OZN.D4 - 600/1970 mm		0,000						
		1+2		3,000						
		OZN.D5 - 800/1970 mm		0,000						
		1+0		1,000						
		OZN.D8 - 800/1970 mm		0,000						
		2+2		4,000						
		OZN.D9 - 800/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
		OZN.D10 - 700/1970 mm		0,000						
		2+2		4,000						
		OZN.D12 - 800/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
		OZN.D13 - 600/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
4/1	611656000R	DVERE VN.POZARNI DREV 60X197CM	kus	2,000	0,021	0,042	4 216,00	8 432,00		
4/2	611656010R	DVERE VN.POZARNI DREV 70X197CM	kus	1,000	0,023	0,023	4 224,50	4 224,50		
4/3	611656020R	DVERE VN.POZARNI DREV 80X197CM	kus	14,000	0,025	0,350	4 360,50	61 047,00		
4/4	611656080R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 60X197CM	kus	6,000	0,021	0,126	4 981,00	29 886,00		
4/5	611656090R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 70X197CM	kus	4,000	0,023	0,092	4 989,50	19 958,00		
5	766 66-0022	Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň	kus	3,000	0,000	0,000			808,35	2 425,05
		VNITRNI POZARNI DVERE		0,000						
		/dodavka vc.zakl.kovani/		0,000						
		OZN.D6 - 900/1970 mm		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0+1		1,000						
		OZN.D14 - 900/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
5/1	611656110R	DVERE VN.POZARNI LAMIN 90X197CM	kus	3,000	0,027	0,081	5 227,50	15 682,50		
6	766 66-0031	Mtž dveře 2kř požár oc zárubeň	kus	1,000	0,000	0,000			867,00	867,00
		VNITRNI POZARNI DVERE		0,000						
		/dodavka vc.zakl.kovani/		0,000						
		OZN.D15 - 1250/1970 mm		0,000						
		1+0		1,000						
6/1	611656050R	DVERE VN.POZARNI DREV 125X197CM	kus	1,000	0,041	0,041	6 715,00	6 715,00		
7	766 66-0717	Mtž samozavírač ocelová zárubeň	kus	2,000	0,000	0,000			136,00	272,00
		KOORDINATOR ZAVIRANI DVERI		0,000						
		DVERE OZN.D15		0,000						
		2		2,000						
7/1	549170250R	KOORDIN ZAVIRANI DVERI	kus	2,000	0,005	0,010	8 840,00	17 680,00		
8	766 66-0001	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	2,000	0,000	0,000			411,40	822,80
		VNITR.DVERE DREVENE A LAMINATOVE		0,000						
		/dodavka vc.kovani/		0,000						
		OZN.D11 - 800/1970 mm		0,000						
		1+1		2,000						
8/1	611601880R	DVERE VNITR HL PLN 80X197CM	kus	2,000	0,016	0,032	1 887,00	3 774,00		
9	766 66-0302	Mtž posuv dveře pojezd stěna	kus	1,000	0,001	0,001			1 674,50	1 674,50
		VNITR.DVERE DREVENE A LAMINATOVE		0,000						
		/dodavka vc.kovani/		0,000						
		OZN.D7 - 900/1970 mm		0,000						
		1+0		1,000						
9/1	611629360R	DVERE VNITR LAMIN 90X197CM	kus	1,000	0,022	0,022	2 686,00	2 686,00		
10	NABÍDKA	Prahy a ostatní doplňky dveří	soubor	1,000	0,000	0,000			5 950,00	5 950,00
		PRAHY ATD.		0,000						
		1		1,000						
11	766 62-1021	Mtž okno jedn pevné v -1,5m panel	m2	11,083	0,000	0,003			350,20	3 881,09
		SITE NA OKNA		0,000						
		1.NP		0,000						
		1,43*1,55*3		6,650						
		2.NP		0,000						
		1,43*1,55*2		4,433						
11/1	313271100R	TKAN HMYZ + RAM	M2	11,100	0,000	0,005	336,60	3 736,26		
12	998 76-6102	Přesun t truhlář kce objekt v -12m	t	0,827	0,000	0,000			662,15	547,83
	771	**Podlahy z dlaždic keramických**								
1	771 57-4116	Mtž keram režná hladká flex lep -25	m2	153,980	0,004	0,539			230,35	35 469,29

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NOVA KERAMICKA DLAZBA		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+112+115+132/		0,000						
		6,74+2,84+6,58+46,74+7,52		70,420						
		5,00		5,000						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.209+210+213+215+220-222+224/		0,000						
		12,59+10,10+10,49*2		43,670						
		2,12+5,08+12,59+10,10		29,890						
		5,00		5,000						
1/1	597 53700-01	DLAZDICE KERAMICKE	M2	161,700	0,019	2,991	348,50	56 352,45		
2	771 57-9192	Připl podlaha keram omezený prostor	m2	30,880	0,000	0,000			40,63	1 254,65
		6,74+2,84+6,58+7,52		23,680						
		2,12+5,08		7,200						
3	771 57-9196	Připl podl keram spára tmel 2složky	m2	153,980	0,000	0,000			24,48	3 769,43
		153.980 'Viz 771/1 (771574116)'		153,980						
4	771 57-9197	Připl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	153,980	0,000	0,000			24,48	3 769,43
		153.980 'Viz 771/1 (771574116)'		153,980						
5	771 59-1111	Penetrace podkladu podlahy	m2	153,980	0,000	0,046			31,45	4 842,67
		153.980 'Viz 771/1 (771574116)'		153,980						
6	771 99-0112	Vyrovnání samonlv stěrkou tl4 30MPa	m2	153,980	0,008	1,186			180,20	27 747,20
		153.980 'Viz 771/1 (771574116)'		153,980						
7	771 99-0192	Připl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	153,980	0,002	0,297			35,28	5 432,41
		153.980 'Viz 771/6 (771990112)'		153,980						
8	998 77-1102	Přesun t podl dlažba objekt v -12m	t	5,059	0,000	0,000			371,45	1 879,31
	776	**Podlahy povlakové**								
1	776 51-1820	Dmtž lepená podlaha+podložka	m2	490,440	0,001	0,490			55,67	27 302,79
		STAV.PVC A KOBERCE		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.112+115+224+125+141/		0,000						
		6,58+12,59+42,24		61,410						
		4,19+7,82+9,66		21,670						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-207+209+215/		0,000						
		9,66+11,81+71,78		93,250						
		65,65+6,11+24,41		96,170						
		10,49		10,490						
		/mistn.c.217+222+224+225+228+229/		0,000						
		10,49+7,54+65,65		83,680						
		71,78+24,41+6,11		102,300						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		/mistn.c.232+235/		0,000						
		9,66+11,81		21,470						
2	776 57-2100	Podlaha lepení pás textilní	m2	162,496	0,000	0,005			49,64	8 066,30
		NOVE KOBERCE		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.114+123/		0,000						
		7,71+10,46		18,170						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.205+223/		0,000						
		4,65*8,27*2		76,911						
		(4,65+0,20)*6,95*2		67,415						
2/1	697 51021-00	KOBEREC STRED-ZATEZ METROPOLIS Š4 #	m2	170,625	0,002	0,375	405,45	69 179,91		
3	7764911R1	Podlaha koberc lišty soklové	m	195,000	0,001	0,185			81,26	15 845,70
		SOKL Z KOBERCE VC.DODANI		0,000						
		1,20*162,500		195,000						
4	776 52-1200	Podlaha lepení plast čtverce	m2	265,105	0,000	0,042			75,40	19 988,92
		NOVE PODLAHY PVC		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.124+139/		0,000						
		10,46+9,66		20,120						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208/		0,000						
		9,66+11,81		21,470						
		(4,65*2+0,20*2)*6,95		67,415						
		6,11+24,41		30,520						
		/mistn.c.223+225+226+228+229+232/		0,000						
		(4,65*2+0,20)*6,95		66,025						
		24,41+6,11+9,66+11,81		51,990						
		4,45*1,70		7,565						
4/1	284122850R	PODLAHOVINA PVC CTVERCOVA	m2	292,600	0,003	0,628	339,15	99 235,29		
5	7764911R2	Podlaha plast lišty ukonč	m	318,126	0,001	0,239			54,66	17 388,77
		SOKLIK PVC VC.DODANI		0,000						
		1,20*265.105 'Viz 776/10 (776521200)'		318,126						
6	7764911R3	Podlaha plast lišty přechod	m	10,000	0,009	0,092			280,42	2 804,20
		PRECHODOVE LISTY VC.DODANI		0,000						
		10,00		10,000						
7	775 59-1113	Podložka podlah plov Mirelon 3mm	m2	448,981	0,000	0,036			29,41	13 204,53
		1,05*162.496 'Viz 776/2		170,621						
		1,05*265.105 'Viz 776/4		278,360						
8	776 59-0150	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	427,601	0,000	0,000			13,09	5 597,30
		162.496 'Viz 776/2		162,496						
		265.105 'Viz 776/4		265,105						

Poř. číslo poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	776 99-0112	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa	m2	427,601	0,006	2,472			141,10	60 334,50
		427.601 'Viz 776/14 (776590150)'		427,601						
10	776 99-0192	Přípl vyrov stěrka podlah 1mm 30Mpa	m2	427,601	0,002	0,825			35,28	15 085,76
		427.601 'Viz 776/15 (776990112)'		427,601						
11	776 52-5115	Spojování podlah svařování studeno	m	530,210	0,000	0,016			30,52	16 182,01
		PVC		0,000						
		2*265.105 'Viz 776/4 (776521200)'		530,210						
11/1	283425130R	snura svarovaci	m	584,100	0,001	0,584	7,22	4 217,20		
12	998 77-6102	Přesun t podl povlak objekt v -12m	t	5,699	0,000	0,000			293,25	1 671,32
	781	**Obklady keramické**								
1	781 74-4123	Mtž vně obklad hutný tl lep-25ks/m2	m2	3,375	0,003	0,010			261,80	883,58
		ZIDKA PRO PITKO		0,000						
		0,25*1,00		0,250						
		(0,25+1,00)*2*1,25		3,125						
1/1	597610600R	OBKLADACKY KERAM	m2	3,570	0,013	0,046	416,50	1 486,91		
2	781 47-9191	Přípl keram hladká plocha -10m2	m2	3,375	0,000	0,000			31,79	107,29
		3.375 'Viz 781/1 (781744123)'		3,375						
3	781 47-9196	Přípl keram hladká spáry tmel 2složž	m2	3,375	0,000	0,000			24,48	82,62
		3.375 'Viz 781/1 (781744123)'		3,375						
4	78147919R	Přípl keram hlad lepidlo vodovzdor	M2	3,375	0,000	0,000			57,80	195,08
		3.375 'Viz 781/1 (781744123)'		3,375						
5	781 47-4115	Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2	m2	326,255	0,003	0,979			255,00	83 195,03
		OBKLADY VNITRNI		0,000						
		/POZOR - upresnit plochy!/		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+115+132/		0,000						
		(2,60+1,39)*2*2,00		15,960						
		(1,30+1,30)*2*2,00		10,400						
		(1,30+1,00)*2*2,00		9,200						
		(1,20+1,00)*2*2,00		8,800						
		(1,20+1,31)*2*2,00		10,040						
		(9,55+6,050+1,58*2)*2*2,00		75,040						
		(2,25+3,35)*2*2,00		22,400						
		10,00		10,000						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*2,00*7		-8,400						
		-0,90*2,00*2		-3,600						
		-0,80*2,00		-1,600						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.209+210+213+215+220-222+224/		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5,25*1,35		7,088						
		(2,60+3,90)*2*2,00		26,000						
		(2,30+6,05)*2*2,00		33,400						
		(2,25+6,05)*2*2,00		33,200						
		(0,90+1,10)*2*2,00		8,000						
		(0,90+1,15)*2*2,00		8,200						
		(1,10+0,80)*2*2,00		8,000						
		(1,25+3,35+0,60)*2*2,00		20,800						
		5,25*1,35		7,088						
		(2,60+3,90)*2*2,00		26,000						
		10,00		10,000						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*2,00*2		-2,400						
		-0,80*1,35*2		-2,160						
		-0,90*2,00*2		-3,600						
		-0,80*2,00		-1,600						
5/1	*597610430R*	obkladac 20x20x0,68 lj	m2	343,350	0,013	4,326	301,75	103 605,86		
6	781 47-9192	Připl keram hladká omezený prostor	m2	83,440	0,000	0,000			150,45	12 553,55
		(1,30+1,30)*2*2,00		10,400						
		(1,30+1,00)*2*2,00		9,200						
		(1,20+1,00)*2*2,00		8,800						
		(1,20+1,31)*2*2,00		10,040						
		(0,90+1,10)*2*2,00		8,000						
		(0,90+1,15)*2*2,00		8,200						
		(1,10+0,90 *2*2,00		8,000						
		(1,25+3,35+0,60)*2*2,00		20,800						
7	781 47-9196	Připl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	326,255	0,000	0,000			24,48	7 986,72
		326.255 'Viz 781/5 (781474115)'		326,255						
8	781 47-9197	Připl keram hladká le idlo 2složky	m2	326,255	0,000	0,000			24,48	7 986,72
		326.255 'Viz 781/5 81474115 '		326,255						
9	781 49-3111	Plastový profil lepen´ roho ´	m	155,000	0,000	0,048			98,60	15 283,00
10	781 49-3211	Plastový profil lepený vanový	m	5,000	0,000	0,002			110,50	552,50
11	781 49-5111	Penetrace podkladu obkladu	m2	326,255	0,000	0,098			31,45	10 260,72
		326.255 'Viz 781/5 (781474115)'		326,255						
12	998 78-1102	Přesun t obkl keramika objekt -12m	t	5,509	0,000	0,000			371,45	2 046,18
	783	Nátěry								
1	783 22-5100	Nátěr syntet KDK TEBAS 2x+1x email	m2	36,800	0,000	0,008			118,15	4 347,92
		ZARUBNE		0,000						
		0,90*34		30,600						
		1,20*1		1,200						

Poř. číslo poł.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OSTATNI PRVKY		0,000						
		/odhad/		0,000						
		5,00		5,000						
2	783 22-6100	Nátěr syntet KDK TEBAS základní	m2	36,800	0,000	0,003			41,31	1 520,21
		36.800 'Viz 783/1 (783225100)'		36,800						
3	783 81-2110	Nátěr olej stěn 2x+1x em+2x tmel	m2	421,428	0,001	0,426			177,65	74 866,68
		OMYVATELNY NATER STEN		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.114+123+124+139/		0,000						
		2,00*1,40		2,800						
		(2,25+4,65)*2*1,40*2		38,640						
		(2,30+4,20)*2*1,40		18,200						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208/		0,000						
		(2,30+4,20)*2*1,40		18,200						
		(2,25+5,25)*2*1,40		21,000						
		(19,20+8,27+1,18*2+1,80*2+1,15*2)*2*1,40		100,044						
		(2,20+3,40)*2*1,40		15,680						
		(4,65+5,25)*2*1,40		27,720						
		/mistn.c.223+225+226+229+232/		0,000						
		(19,20+8,27+1,15*2+1,80*2+1,18*2)*2*1,40		100,044						
		(4,65+5,25)*2*1,40		27,720						
		(2,20+2,15)*2*1,40		12,180						
		(2,30+4,20)*2*1,40		18,200						
		(2,25+5,25)*2*1,40		21,000						
4	783 81-2190	Nátěr olej stěn napuštění	m2	421,428	0,000	0,080			30,35	12 790,34
		421.428 'Viz 783/3 (783812110)'		421,428						
	784	**Malby**								
1	784 49-8911	Vyhlazení 1x malíř masa m/s -3,8m	m2	67,134	0,001	0,062			40,72	2 733,70
		TMELENI SADROKARTONU		0,000						
		2*23.167 'Viz 763/6 (763111717)'		46,334						
		20.800 'Viz 763/11 (763121714)'		20,800						
2	784453641R	Malba 2xdisp fu bílá m-3,8	m2	1 472,491	0,000	0,677			35,70	52 567,93
		NA SADROKARTONECH		0,000						
		67.134 'Viz 784/1 (784498911)'		67,134						
		NA NOVEM ZDIVU A ZAZDIVKACH		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,90*2,00*2		3,600						
		1,10*2,60*2		5,720						
		0,65*2,30*2		2,990						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,60*2,00*2		2,400						
		0,35*2,00*2		1,400						
		2,15*2,60*2		11,180						
		STAV.DOTCENE STROPY		0,000						
		593.275 'Viz 61/2 (611441441)'		593,275						
		STAV.DOTCENE STENY		0,000						
		1.NP		0,000						
		(2,60+1,39)*2*2,60		20,748						
		(2,60+2,41)*2*2,60		26,052						
		(2,30+3,35)*2*2,60		29,380						
		(9,55+6,05+1,58*2)*2,60		48,776						
		(2,25+4,65)*2*2,60*2		71,760						
		(2,25+3,35)*2*2,60		29,120						
		2.NP		0,000						
		(2,30+4,20)*2*2,60		33,800						
		(2,25+5,25)*2*2,60		39,000						
		(19,20+8,27+1,18*2+1,60*2+1,15*2)*2*2,60		185,796						
		(2,20+3,30)*2*2,60		28,600						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(2,60+3,90)*2*2,60		33,800						
		OSTATNI PLOCHY		0,000						
		/odhad/		0,000						
		135,00		135,000						
3	784 41-1301	Malba 1x pačok váp mléko míst -3,8m	m2	27,290	0,000	0,003			4,53	123,62
		NA NOVEM ZDIVU A ZAZDIVKACH		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,90*2,00*2		3,600						
		1,10*2,60*2		5,720						
		0,65*2,30*2		2,990						
		0,60*2,00*2		2,400						
		0,35*2,00*2		1,400						
		2,15*2,60*2		11,180						
	9	**Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení**								
1	952 90-1111	Vyčištění budov podlaží v -4m	m2	718,545	0,000	0,029			56,61	40 676,83
		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI		0,000						
		1.NP		0,000						
		15,00*5,25		78,750						
		12,50*6,05		75,625						
		6,58+9,66		16,240						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4,60*4,65		21,390						
		2.NP		0,000						
		19,20*13,20		253,440						
		10,49*2		20,980						
		19,10*13,20		252,120						
2	953 73-5115	Odvětrání vodorovné plastové DN -16	m	10,000	0,021	0,210			385,90	3 859,00
		VZT POTRUBI SPIRO		0,000						
		/vc.dodani a detailu/		0,000						
		1.NP		0,000						
		7,00		7,000						
		2.NP		0,000						
		3,00		3,000						
3	953 79-1121	Osazení trubkový větrák+hlavice	kus	3,000	0,002	0,005			248,20	744,60
		VZT		0,000						
		1.NP		0,000						
		2		2,000						
		2.NP		0,000						
		1		1,000						
3/1	*NABÍDKA*	Odtahový ventilátor	kus	3,000	0,001	0,003	1 020,00	3 060,00		
4	644 94-1111	Osazení ventilační mřížka -15x15cm	kus	6,000	0,000	0,000			32,47	194,82
4/1	*562 43122-00*	MRIZKA VENTIL PVC D155 BILA *	kus	6,000	0,001	0,005	62,73	376,38		
5	619 99-1001	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	150,000	0,000	0,018			16,58	2 487,00
		OCHRANA DOTCENYCH PROSTOR		0,000						
		150,00		150,000						
6	629 99-1011	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	64,000	0,000	0,008			21,93	1 403,52
		OCHRANA DOTCENYCH PROSTOR		0,000						
		64,00		64,000						
	94	**Lešení a stavební výtahy**								
1	949 10-1111	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	718,545	0,000	0,093			31,28	22 476,09
		PRO STAVEBNI PRACE		0,000						
		718,545 'Viz 9/1 (952901111)'		718,545						
2	949 11-1113	Lešení leh pom koz trub v 2,5m	m2	30,000	0,000	0,000			158,10	4 743,00
		PRO PRIP.UPRAVU PODHLEDU		0,000						
		/predb.odhad/		0,000						
		30,00		30,000						
	95	**Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách**								
1	HZS	Zednické výpomoce pro profese	hod	60,000	0,000	0,000			180,00	*10800,00*
		RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY ATD.		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		/vc.prostupu strechou/		0,000						
		60		60,000						
2	HZS	Ostatní pomocné a nezměřitel práce	hod	60,000	0,000	0,000			180,00	10800,00
		URCI DODAVATEL NA ZAKLADE		0,000						
		PROHLIDKY STAVBY A PD		0,000						
		/prace nepostihnutelne v PD/		0,000						
		60,00		60,000						
3	NABIDKA	Orientační system 2.NP	soubor	1,000	0,000	0,000			4 250,00	4 250,00
		TABULKY S OZN.UCELU MISTNOSTI		0,000						
		1		1,000						
	96	**Bourání konstrukcí**								
1	968 07-2455	Vyb dveřní zárub kov -2m2	m2	44,030	0,076	3,346			170,00	7 485,02
		D - STAV.ZARUBNE		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,60*1,97*2		2,364						
		0,70*1,97*2		2,758						
		0,80*1,97*6		9,456						
		1,25*1,97		2,463						
		2.NP		0,000						
		0,60*1,97*4		4,728						
		0,70*1,97*7		9,653						
		0,80*1,97*8		12,608						
2	968 07-2456	Vyb dveřní zárub kov 2m2-	m2	2,463	0,063	0,155			130,05	320,25
		2.NP		0,000						
		1,25*1,97		2,463						
3	971 05-2531	Vyb otv 1m2 příčky zdi ŽB tl15cm	m2	7,500	0,365	2,738			649,40	4 870,50
		OTVORY VE STAV.ZDIVU		0,000						
		1.NP		0,000						
		0,60*2,00		1,200						
		0,35*2,00		0,700						
		2.NP		0,000						
		0,80*2,00*2		3,200						
		0,20*2,00*3		1,200						
		0,60*2,00		1,200						
4	977 21-1111	Řezání ŽB kce hl -20cm	m	52,550	0,000	0,000			763,30	40 111,42
		REZANI OTVORU A CASTI PRICEK		0,000						
		1.NP		0,000						
		(0,60+2,00*2)		4,600						
		(0,35+2,00)		2,350						
		2,60*4		10,400						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.NP		0,000						
		(0,80+2,00*2)*2		9,600						
		2,00*3		6,000						
		0,60+2,00*2		4,600						
		OSTATNI		0,000						
		/odhad/		0,000						
		15,00		15,000						
5	962 05-1116	Bour příč ŽB tl 15cm	m2	36,020	0,324	11,670			198,90	7 164,38
		STAV.PRICKY TL.150 MM		0,000						
		1.NP		0,000						
		(1,95+2,30*2)*2,60		17,030						
		2,60*2,60		6,760						
		1,20*2,60-0,80*2,00		1,520						
		1,05*2,60-0,80*2,00		1,130						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97		-1,576						
		2.NP		0,000						
		2,60*2*2,60		13,520						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*2		-2,364						
6	962 03-2231	Bour zdiva ci pál MV,MVC	m3	3,036	1,800	5,465			455,60	1 383,20
		STAV.PRICKY TL.200 MM		0,000						
		/zazdivka/		0,000						
		2.NP		0,000						
		0,20*3,30*2,30*2		3,036						
7	967 03-1132	Přisekání rov ost ci MV,MVC	m2	1,840	0,055	0,101			76,93	141,55
		PO VYBOURANI ZAZDIVKY		0,000						
		2.NP		0,000						
		0,20*2,30*4		1,840						
8	965 08-1212	Bour dlažd keram tl -10 mm 1m2	m2	55,150	0,035	1,930			48,03	2 648,85
		STAV.NASLAP.VRSTVA		0,000						
		1.NP		0,000						
		/místn.c.109-111+132+134/		0,000						
		12,59+3,61+6,27		22,470						
		1,26+8,95		10,210						
		2.NP		0,000						
		/místn.c.210-212/		0,000						
		12,59+3,61+6,27		22,470						
9	965 04-2121	Bour podklad B tl 10cm 1m2	m3	1,655	2,200	3,640			2 278,00	3 768,95
		NEROVNOST POD DLAZBOU		0,000						
		0,03*55.150 'Viz 96/8 (965081212)'		1,655						
10	978 05-9511	Odsek vnitř obkl pl 1m2	m2	115,400	0,068	7,847			86,70	10 005,18

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		STAV.OBKLADY		0,000						
		1.NP		0,000						
		(2,60+2,41)*2*2,00		20,040						
		(2,60+1,39)*2*2,00		15,960						
		(1,20+2,50)*2,00		7,400						
		2.NP		0,000						
		(2,60+2,41)*2*2,00*2		40,080						
		(2,60+1,39)*2*2,00*2		31,920						
11	962 08-4131	Bour příč deska sádra rabic tl 10cm	m2	6,480	0,100	0,648			69,02	447,25
		STAV.PREDSTENY		0,000						
		1.NP		0,000						
		1,20*2,80		3,360						
		2.NP		0,000						
		1,20*2,60		3,120						
12	978 01-1161	Otluč omít vnitř MV,MVC strop 50%	m2	563,275	0,020	11,266			30,77	17 331,97
		STAV.OMITKY STROPU DOTC.MISTNOSTI		0,000						
		OMITKY VAPENOSADROVE		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+114+115/		0,000						
		6,74+2,84+7,71+46,24		63,530						
		/mistn.c.123+124+132+139/		0,000						
		10,46*2+7,52+9,66		38,100						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208-210/		0,000						
		9,66+11,81+138,10+6,11		165,680						
		24,41+12,59+10,10		47,100						
		/mistn.c.213+215+220-226+228+229+232/		0,000						
		10,49*2+2,12+5,08+12,59		40,770						
		138,10+10,10+24,41		172,610						
		6,11+9,66+11,81		27,580						
		4,65*1,70		7,905						
13	978 01-3161	Otluč omít vnitř stěn MV,MVC 50%	m2	1 037,087	0,020	20,742			23,55	24 423,40
		STAV.OMITKY STEN DOTC.MISTNOSTI		0,000						
		OMITKY VAPENOSADROVE		0,000						
		1.NP		0,000						
		/mistn.c.110+111+114+115/		0,000						
		(2,60+1,39)*2*2,60		20,748						
		2,60+2,41)*2*2,60		26,052						
		(2,30+3,35)*2*2,60		29,380						
		(9,55+6,05+1,58*2)*2,60		48,776						
		-1,10*2,60*2		-5,720						
		-0,90*2,00		-1,800						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		/mistn.c.123+124+132+139/		0,000						
		(2,25+4,65)*2*2,60*2		71,760						
		(2,25+3,35)*2*2,60		29,120						
		-2,15*2,60*2		-11,180						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*4		-4,728						
		-0,80*1,97*4		-6,304						
		-0,90*1,97		-1,773						
		-0,70*1,97*2		-2,758						
		-1,43*1,55*8		-17,732						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(1,43+1,55)*2*8		9,536						
		2.NP		0,000						
		/mistn.c.201+204-206+208-210/		0,000						
		(2,30+4,20)*2*2,60		33,800						
		(2,25+5,25)*2*2,60		39,000						
		(19,20+8,27+1,18*2+1,80*2+1,15*2)*2*2,60		185,796						
		(2,20+3,30)*2*2,60		28,600						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(2,60+3,90)*2*2,60		33,800						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*3		-3,546						
		-0,70*1,97*2		-2,758						
		-0,80*1,97*14		-22,064						
		-0,90*1,97*2		-3,546						
		-1,43*1,55*11		-24,382						
		-4,45*1,80*3		-24,030						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(1,43+1,55)*2*11		13,112						
		0,20*(4,45+1,80)*2*3		7,500						
		/mistn.c.213+215+220-226+228+229+232/		0,000						
		(2,30+6,05)*2*2,60		43,420						
		(2,25+6,05)*2*2,60		43,160						
		(2,25+3,35)*2*2,60		29,120						
		(4,48+5,25)*2*2,60		50,596						
		(19,20+8,27+1,15*2+1,80*2+1,18*2)*2*2,60		185,796						
		(2,60+3,90)*2*2,60		33,800						
		(4,65+5,25)*2*2,60		51,480						
		(2,20+3,40)*2*2,60		29,120						
		(4,65+1,70*2)*2,60		20,930						
		(2,30+4,20)*2*2,60		33,800						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(2,25+5,25)*2*2,60		39,000						
		Odpocet otvoru		0,000						
		-0,60*1,97*4		-4,728						
		-0,70*1,97*3		-4,137						
		-0,80*1,97*17		-26,792						
		-0,90*1,97*2		-3,546						
		-2,02*1,55		-3,131						
		-1,43*1,55*13		-28,815						
		-4,45*1,80*3		-24,030						
		Pripocet osteni		0,000						
		0,20*(2,02+1,55)*2		1,428						
		0,20*(1,43+1,55)*2*13		15,496						
		0,20*(4,45+1,80)*2*3		7,500						
14	997 01-3212	Doprava suť budova v-9m ručně	t	71,245	0,000	0,000			618,80	44 086,41
		VYBOURANA SUT		0,000						
		Prace HSV		0,000						
		69,548		69,548						
		Prace PSV		0,000						
		/drevo/		0,000						
		1,207		1,207						
		/koberce,PVC/		0,000						
		0,490		0,490						
15	997 01-3501	Odvoz suti na skládku -1km	t	71,245	0,000	0,000			201,45	14 352,31
		71,245 'Viz 96/14 (997013212)'		71,245						
16	997 01-3509	Připl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	1 709,880	0,000	0,000			8,76	14 978,55
		71,245 'Viz 96/15 (997013501)'		71,245						
17	979 09-8191	Skládkovné suti netříděné	t	69,548	0,000	0,000			323,00	22 464,00
18	979 09-8211	Skládkovné dřevo	t	1,207	0,000	0,000			765,00	923,36
19	979 09-8231	Skládkovné směsný odpad	t	0,490	0,000	0,000			1 011,50	495,64
	97	**Proražení otvorů a ostatní bourací práce**								
1	975 02-2241	Podchyc nadzáki zdiva tl45cm l3m	m	10,000	0,047	0,474			1 122,00	11 220,00
		PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH		0,000						
		10,00		10,000						
	99	**Přesun hmot**								
1	998 01-8002	Přesun ruční budova v -12m	t	98,122	0,000	0,000			748,00	73 395,48

Krycí list rozpočtu

Stavba:	PRAHA 5,ZÁHORSKÉHO 887 - STAVEBNÍ ÚPRAVY				
Objekt:	SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST				
				IČO	DIČ
Objednatel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5				
Projektant:	IDP spol.s r.o.				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	524 033	15		0
4		PSV	1 538 756	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 062 789	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		20 736	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20 736	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		2 062 789	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	2 062 789
27	DPH 21%	433 186
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	2 495 975

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :	**FZŠ Barrandov II., V remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2. NP**
Číslo stavby :	0
Datum:	
Název SO :	D 1 - stavební úpravy
Číslo SO :	0

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
D 1.1.	Architektonicko - stavební řešení	0,00	0,00	2 062 789,38	0,000
D 1. 2.	Požárně bezpečnostní řešení - součást D 1. 1.	0,00	0,00	0,00	0,000
D 1. 3. 1.	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00	418 826,47	0,000
D 1. 3. 2.	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00	414 260,43	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000
	Celkem	0,00	0,00	2 895 876,28	0,00

ozn.stavby:

název akce: **MŠ ZÁHORSKÉHO 887, PRAHA 5, HLUBOČEPY**

objekt: **elektroinstalace**

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			40 838,00
2	doprava dodávek	3,60	40 838	1 470,17
3	přesun dodávek	1,00	40 838	408,38
4	materiál elektromontážní			188 423,00
5	prořez	5,00	188 423	9 421,15
6	materiál podružný	3,00	188 423	5 652,69
7	elektromontáže			110 334,00
8	demontáže			3 850,00
9	PPV pro elektromontáže	6,00	110 334	6 620,04
10				367 017,43
11				
12	ostatní náklady			29 243,00
13	NÁKLADY HI III celkem			396 260,43
14	doprava			5 000,00
15	NÁKLADY HI VI celkem			5 000,00
16	kompletační činnost			7 000,00
17	revize			6 000,00
18	NÁKLADY HI X celkem			13 000,00
19	cena bez DPH			414 260,43
20	DPH základní sazba	21,00	579 055	86 994,69
21	**CENA vč.DPH (Kč)**			**501 255,12**

Datum:

Vypracoval:

ozn.stavby:
název akce: MŠ ZÁHORSKÉHO 887, PRAHA 5, HLUBOČEPY
objekt: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Rozvaděč R21 ozn.R21	ks	1,00	13000,00	13 000		
2	000000000	Rozvaděč R22 ozn.R22	ks	1,00	13000,00	13 000		
3	000000000	R-výdejna ozn.R-vyde	ks	1,00	14837,60	14 838		
		SOUČET				40 838		
Materiál elektromontážní								
4	000438013	proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC	ks	4,00	1037,00	4 148		
5	000435106	jistič LPN 3pól/ch.B/ 32A	ks	1,00	516,80	517		
6	000410130	SESTAVA spínač 1pól design Tango 10A/250Vstř řaz.		29,00				
7	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	29,00	73,10	2 120		
8	000410101	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	29,00	28,48	826		
9	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	29,00	17,68	513		
10	000410139	spínač 16A/400Vstř design Tango ř.3P +krabice	ks	1,00	311,95	312		
11	000410150	SESTAVA přepínač sériový design Tango 10A/250Vstř		9,00				
		řaz.5						
12	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	9,00	99,45	895		
13	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	9,00	36,55	329		
14	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	9,00	17,68	159		
15	000410151	SESTAVA přepín střídavý design Tango 10A/250Vstř		6,00				
		řaz.6						
16	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	6,00	77,78	467		
17	000410101	kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	28,48	171		
18	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	17,68	106		
19	000410161	SESTAVA ovladač zapín design Tango 10A/250Vstř		8,00				
		řaz.1/0So						
20	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So	ks	8,00	79,48	636		
21	000409900	doutnavka orientační	ks	8,00	22,95	184		
22	000410103	kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	8,00	41,65	333		
23	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	8,00	17,68	141		
24	000420002	zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky	ks	85,00	91,80	7 803		
25	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	85,00	17,68	1 503		
26	056010036	RELE SMR-H MULTIFUNKCNI do el.krabice	ks	3,00	250,75	752		
27	000513665	svítidlo "A" zářivkové s opálovým krytem 2x36W EP	ks	76,00	408,00	31 008		
28	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	152,00	35,70	5 426		
29	000513665	svítidlo "B1" zářivk. s leštěnou mřížkou 2x58W EP	ks	2,00	1232,50	2 465		
30	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	4,00	45,05	180		
31	000513665	svítidlo "B2" zářivk. s leštěnou mřížkou 2x36W EP	ks	6,00	1062,50	6 375		
32	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	12,00	35,70	428		
33	000519652	svítidlo "C1" přisazené 1x26W, opál.kryt skleněný	ks	13,00	722,50	9 393		
34	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	13,00	162,35	2 111		
35	000519652	svítidlo "C2" přisazené 2x26W, opál.kryt skleněný	ks	9,00	722,50	6 503		
36	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	18,00	162,35	2 922		
37	000523066	svítidlo "D" zářivk. průmyslové 2x58W AC E	ks	9,00	756,50	6 809		
38	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	18,00	43,35	780		
39	000552001	nouzové svítidlo G5/IP42 210lm/1hod/1x8W	ks	16,00	2295,00	36 720		
40	000900001	videointercom s 7"LCD a barevná dveřní stanice	kpl	2,00	6800,00	13 600		
		s kamerovým modulem + zdroj, videotelefon-hands fr						
41	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	50,00	14,54	727		
42	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	40,00	9,86	394		
43	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	230,00	9,27	2 132		
44	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	950,00	11,90	11 305		
45	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	1100,00	16,58	18 238		
46	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	90,00	32,05	2 885		
47	000101308	kabel CYKY 5x6	m	30,00	76,42	2 293		
48	000209401	kabel UTP cat5 PVC 4P	m	150,00	11,31	1 697		
49	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	90,00	5,02	452		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
50	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	30,00	36,47	1 094		
51	000321122	trubka ohebná PVC monoflex 1413/1	m	60,00	9,52	571		
		součet				188 423		
Elektromontáže								
52	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	4,00	99,45	398	0,276	1,10
53	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	208,25	208	0,577	0,58
54	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	29,00	53,47	1 551	0,148	4,29
55	210110006	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A	ks	1,00	235,45	235	0,653	0,65
56	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	9,00	61,46	553	0,170	1,53
57	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00	61,46	369	0,170	1,02
58	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	8,00	72,25	578	0,200	1,60
59	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	85,00	118,15	10 043	0,327	27,80
60	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	76,00	311,95	23 708	0,864	65,66
61	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00	311,95	624	0,864	1,73
62	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	6,00	311,95	1 872	0,864	5,18
63	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	13,00	170,85	2 221	0,470	6,11
64	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	9,00	170,85	1 538	0,470	4,23
65	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	9,00	334,90	3 014	0,928	8,35
66	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	16,00	260,10	4 162	0,720	11,52
67	210990001	montáž videointercomu	ks	2,00	1810,50	3 621		
68	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	32,98	1 649	0,091	4,55
69	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	40,00	18,53	741	0,051	2,04
70	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	230,00	20,66	4 752	0,057	13,11
71	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	950,00	17,94	17 043	0,057	54,15
72	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1100,00	15,90	17 490	0,057	62,70
73	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	90,00	21,42	1 928	0,059	5,31
74	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	30,00	21,42	643	0,059	1,77
75	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	150,00	16,66	2 499	0,046	6,90
76	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	90,00	32,98	2 968	0,091	8,19
77	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	30,00	141,10	4 233	0,390	11,70
78	210010001	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2313/pr.13	m	60,00	28,22	1 693	0,078	4,68
		součet				110 334		316,45
Demontáže								
79	210990011	demontáže	hod	10,00	385,00	3 850	1,557	15,57
		součet				3 850		15,57
Ostatní náklady								
80	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	76,00	7,14	543		
81	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	152,00	4,42	672		
82	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	7,14	14		
83	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	4,42	18		
84	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	7,14	43		
85	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,00	4,42	53		
86	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	13,00	7,14	93		
87	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	13,00	4,42	57		
88	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	7,14	64		
89	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	18,00	4,42	80		
90	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	7,14	64		
91	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	18,00	4,42	80		
92	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	7,14	114		
93	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	4,42	71		
94	219990011	seznámení se stávajícím stavem	hod	4,00	382,50	1 530	1,557	6,23
95	219002712	vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	390,00	46,75	18 233	0,212	82,68
96	219002812	vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	40,00	187,85	7 514	0,520	20,80
		součet				29 243		109,71

Datum:

Vypracoval:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Zdravotnětechnické instalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	FZŠ Barandov II, Záhorského 887		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
		Stavby seho s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
	Montáž celkem	0	Provozní vlivy	0
R	HSV celkem	23 322	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	395 505		
ZRN celkem		418 826		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	418 826 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	87 954 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**506 781 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*FZŠ Barandov II, Záhorského 887*
Objekt :	*Zdravotnětechnická instalace*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	13 123	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	3 208	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 492	0	0	0	0
8	Trubní vedení	5 498	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	56 763	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	75 104	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	263 638	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	23 322	395 505	0	0	0
	CELKEM		418 826 Kč			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - DLE ZHOTOVITELE

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,0	418 826	0
Provozní vlivy		0,0	418 826	0
Zařízení staveniště		0,0	418 826	0
CELKEM VRN				0

Polozkovy rozpocet

Stavba :	FZŠ Barandov II, Záhorského 887
Objekt :	Zdravotnětechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	**Zemní práce**				
1	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 1,2 m v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	6,50	1 041,60	6 770,40
2	6	rozebrání a složení dlažby	soubor	1,00	6 352,50	6 352,50
	Celkem za	*1 Zemní práce*				**13 122,90**
Díl:	2	**Základy,zvláštní zakládání**				
3	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	5,00	641,55	3 207,75
	Celkem za	*2 Základy,zvláštní zakládání*				**3 207,75**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
4	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,60	870,45	522,27
5	7	obsyp potrubí písek fr. 0-4mm	m3	1,50	646,80	970,20
	Celkem za	*4 Vodorovné konstrukce*				**1 492,47**
Díl:	8	**Trubní vedení**				
6	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	7,00	20,37	142,59
7	5	potrubí PE 100 SDR 17 32 , sign.vodič výstražná páska	m	9,00	42,74	384,62
8	891153111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 20	kus	1,00	114,45	114,45
9	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00	330,23	330,23
10	42291050	Souprava zemní pro šoupě	kus	1,00	1 570,80	1 570,80
11	8	uzavírací ventil Hawle č.2491 DN-25	ks	1,00	2 955,75	2 955,75
	Celkem za	*8 Trubní vedení*				**5 498,43**
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	27,00	163,80	4 422,60
13	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,00	206,85	1 447,95
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	506,63	5 066,25
15	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	13,00	385,88	5 016,38
16	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	27,00	416,85	11 254,95
17	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	391,13	391,13
18	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	330,75	661,50
19	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	3,00	441,00	1 323,00
20	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	414,75	414,75
21	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 405	kus	4,00	1 297,80	5 191,20
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	30,00	56,70	1 701,00
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	14,00	84,00	1 176,00
24	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	6,00	1 334,55	8 007,30
25	721273145R00	Hlavice ventilační z PVC HL-810	kus	3,00	999,60	2 998,80
26	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	100,00	29,93	2 992,50
27	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,30	517,65	155,30
28	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	10,00	8,09	80,85
29	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	6,00	21,53	129,15
30	1	napojení na stávající kanalizaci	ks	10,00	425,25	4 252,50
31	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	1,00	80,33	80,33
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				**56 763,42**
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
32	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	90,00	229,43	20 648,25
33	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	20,00	276,15	5 523,00
34	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	90,00	165,90	14 931,00
35	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	20,00	180,08	3 601,50
36	722182001RT1	Montáž Mirelon na potrubí do d25 tl. viz TZ	m	110,00	40,95	4 504,50
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	69,00	118,65	8 186,85
38	722220111RZ1	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 zednické výpomoci	kus	69,00	37,38	2 579,22
39	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	240,45	240,45
40	722230101R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 1/2	kus	5,00	192,68	963,38
41	722230102R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 3/4	kus	5,00	235,73	1 178,63
42	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50	m	110,00	34,23	3 765,30
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	110,00	21,42	2 358,20
44	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,00	469,88	469,88
45	722130801R00	Demontáž potrubí plastových DN 25	m	10,00	44,94	449,40
46	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,25	1 429,05	357,26

Polozkovy rozpocet

Stavba :	*FZŠ Barandov II, Záhorského 887*
Objekt :	*Zdravotnětechnická instalace*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	722231072R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný V 3038, G 3/4	kus	4,00	190,05	760,20
48	2	Termostatický ventil TM-200	ks	2,00	2 294,25	4 588,50
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				**75 103,51**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	153,30	613,20
50	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00	29,61	118,44
51	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00	9,87	39,48
52	725012181R00	Klozet bez nádrže dětský + sedátko, bílý nádržka	soubor	10,00	2 945,25	29 452,50
53	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	4,00	819,00	3 276,00
54	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	10,00	686,70	6 867,00
55	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	10,00	476,18	4 761,75
56	725017101R00	Umyvadlo na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	10,00	2 226,00	22 260,00
57	725017108R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	10,00	1 811,25	18 112,50
58	725017371R00	Umývátko na šrouby dětské, 45 cm, bílé	soubor	10,00	1 926,75	19 267,50
59	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	10,00	142,28	1 422,75
60	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	20,00	619,50	12 390,00
61	725016105R00	Pisoár se senzorem, bateriové napájení	soubor	3,00	11 518,50	34 555,50
62	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00	985,95	985,95
63	3	sprchový kout s vaničkou ,sifon HL514	ks	1,00	12 537,00	12 537,00
64	725840266R00	Baterie sprchové termostatické G 1/2x100	soubor	1,00	4 819,50	4 819,50
65	725821308R00	Baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	6,00	1 480,50	8 883,00
66	4	baterie na fotobuňku umyvadlová, bater. napájení	ks	4,00	5 491,50	21 966,00
67	725821308R00	Baterie umyvadlové jednovtokové G 1/2	kus	10,00	1 251,60	12 516,00
68	725851001RT1	Odpadní souprava s ventilem PP HL24 DN 40 2 dřezy,zátka G 5/4, přepad 240x85 mm	kus	1,00	730,80	730,80
69	725013141R00	Klozet kombi LYRA 2423.4, nádrž s armaturou, bílý	soubor	4,00	4 042,50	16 170,00
70	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	20,00	370,65	7 413,00
71	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,30	538,65	700,25
72	725810401R00	Ventil rohový bez připoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	69,00	220,50	15 214,50
73	9	Pitko nerez. venkovní dle výběru inv.	ks	1,00	6 336,75	6 336,75
74	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4	ks	5,00	445,73	2 228,63
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				**263 637,99**

Prokázání kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení

Já níže podepsaný, statutární zástupce akciové společnosti North stav a.s., se sídlem Jateční 3377/47 v Ústí nad Labem, IČO : 25045997, uchazeč o veřejnou zakázku na zhotovitele díla: **„FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP "**

Čestně prohlašuji že:

- **Společnost North stav a.s. je ekonomicky a finančně způsobilá splnit tuto veřejnou zakázku.**

Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ústí nad Labem dne 19.6.2013

Josef Brož
místopředseda představenstva

Andrea Pešková
místopředseda představenstva

Luboš Pešek
předseda představenstva

NORTH STAV, a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí n. L.
Tel.: 475 600 252
IČO: 25045997
DIČ: CZ25045997

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
Česká republika

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu č. 37113149-19 o pojištění odpovědnosti za škodu se společností **North stav a.s.**, IČ 25045997, se sídlem Jateční 47, čp. 3377, Ústí nad Labem, PSČ 400 01.

Pojištěným z této smlouvy je společnost North stav a.s., Jateční 47, čp. 3377, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25045997.

Toto pojištění zahrnuje pojištění obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za výrobek v rozsahu pojistné smlouvy.

Územní rozsah: Evropa

Limit plnění pro tuto smlouvu: 50.000.000,- Kč

Doba trvání pojištění: 17.03.2013 – na dobu neurčitou

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu se sublimitem plnění ve výši 300 tis. Kč.

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu se sublimitem plnění ve výši 300 tis. Kč.

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu se sublimitem plnění ve výši 500 tis. Kč.

Odchylně od čl. 3 bod 1 písm. b) DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu se sublimitem plnění ve výši 500 tis. Kč.

Odchylně od VPPOS 2005 a DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuj i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu se sublimitem plnění ve výši 5 mil. Kč.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005. V žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedopluje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č. 37113149-19.

V Liberci dne 07.03.2013

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Severní Čechy
servisní jednotka
Felberova 478, 460 06 Liberec
Bc. Lukáš Tassler, DiS.
obchodní specialista

12

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/07/01

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

....

Jaroslav Nedvěd PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

V Praze dne 26. [illegible] 2013