

Rozklad ceny

Stavba: Raudnitzův dům - bydlení pro seniory

Parcelní číslo: 146

Okres: Praha
Katastrální území: Hlubočepy

Podklad pro W: Dokumentace pro vydání stavebního povolení, 01/11
Generální projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1

Zakázka:
Zpracoval:

Datum zprac. :
Stupeň projektu: DSP

Číslo pol.	Kód položky	Popis	Pozn.	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Práce a dodávky HSV					
		000:Obecné náklady					- Kč
1	100000001-R	Sondy a průzkumy	zpřístupnění všech prostor, obnažení všech nosných konstrukcí, zjištění vedení inženýrských sítí,...	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	100000002-R	Ochrana stávajících konstrukcí	vč. stáv.stromů	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
		001:Zemní práce					- Kč
1	130000001-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam ručním nebo pneum nářadím - postupně pod stáv.základy, dojezd výtahu v 1.PP	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	m3	8,293		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(0,78*0,8*0,8)*3		1,498			
		(0,78*0,8*0,975)*1		0,608			
		(0,7*0,8*1)*3		1,680			
		(0,7*0,8*0,686)*1		0,384			
		(0,745*1,05*1,4)*1		1,095			
		(0,275*1,05*0,6)*1		0,173			
		(0,275*1,05*1)*2		0,578			
		(0,55*1,05*0,706)*1		0,408			
		(0,55*1,05*1)*1		0,578			
		(0,55*1,05*0,7)*1		0,404			
		(0,65*1,05*0,3)*1		0,205			
		(0,65*1,05*1)*1		0,683			
	dojezd výtahu	(2,42*2,65)*1,1		7,054			
		Součet		8,293			
2	130000002-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam ručním nebo pneum nářadím - výkopy uvnitř jižního křídla	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	m3	45,006		- Kč

	1.NP-vestavba patra jižního křídla	(3,921+8,155+4,779+3,488+4,004+0,85+0,75+2,403+5,644)*0,85*0,5		14,447			
		(4,779)*0,859*0,5		2,053			
		(4,761+1,298+0,65+0,85+1,4+2,5+0,85+2,95)*0,85*0,65		6,996			
		(0,5)*0,85*1,1		0,468			
		(0,85)*0,85*1,1		0,795			
		(0,5)*0,85*1,7		0,723			
		(0,5)*0,85*1,7		0,723			
		(0,5)*0,85*2,3		0,978			
		(5,25)*0,85*2,3		10,264			
		(1,157)*0,85*2,87		2,823			
		(0,85)*0,85*2,3		1,662			
		(0,5)*0,85*1,8		0,765			
		(0,5)*0,85*1,8		0,765			
		(0,5)*0,85*1,3		0,553			
		(0,5)*0,85*1,3		0,553			
		(0,35)*0,85*0,8		0,238			
		(0,3)*0,85*0,8		0,204			
		Součet		45,006			
3	130000003-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam strojně s ručním dočištěním - výkopy pro vodoťesnou izolaci a drenáže	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	mb	137,000		- Kč
	1.NP-podél původní sýpky a jihozápadní fasády	(27+72+23+15)		137,000			
		Součet		137,000			
4	130000004-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam strojně s ručním dočištěním - výkopy pro vsakovací objekt a akumulační nádrž	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	m3	312,000		- Kč
		(6*8*3)+(8*7,5*2,8)		312,000			
		Součet		312,000			
5	130000005-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam strojně s ručním dočištěním - výkopy pro ležaté rozvody instalací vč.přípojek	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
6	130000006-R	Zemní práce - hloubení rýh a jam strojně s ručním dočištěním - výkopy pro terénní úpravy	v kompletním provedení, vč.svahování,zajištění výkopu, vč.příplatků za lepidlost	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
7	162200001-R	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
8	167000001-R	Nakládání výkopku z hornin		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
9	174000001-R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
10	162000001-R	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			

			Součet		1,000			
11	162000002-R	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		kpl	1,000			- Kč
		1			1,000			
			Součet		1,000			
12	171000001-R	Uložení sypaniny na skládky		kpl	1,000			- Kč
		1			1,000			
			Součet		1,000			
13	171000001-R	Poplatek za skládku		kpl	1,000			- Kč
		1			1,000			
			Součet		1,000			
14	180000001-R	Sadové úpravy a výsadba rostlin vč. konečných terénních úprav a doplnění vyvýšenými květníky/zahrádkami		kpl	1,000			- Kč
		1			1,000			
			Součet		1,000			
15	11200001-R	Kácení dřevin vč. likvidace pařezů		kpl	1,000			- Kč
		1			1,000			
			Součet		1,000			
		002: Základy						- Kč
1	273320001-R	Základové desky z ŽB vodotěsného C30/37-XC3, tl. 300 mm	v kompletním provedení vč. podkladních vrstev a úpravy zákl. spáry, bednění - zřízení a odstranění, výztuže a systémových těsnících prvků a přísad, vč. bednění otvorů, apod.	m3	4,562			- Kč
	1.PP-vestavba výťahu	(2,32*2,65)*0,3			1,844			
	1.NP-vestavba patra jižního křídla, D5	(3,55*2,5)*0,3	pro výtah, tl. 300 mm		2,663			
	ztrátové	3%			0,055			
			Součet		4,562			
2	273320002-R	Základové desky z ŽB C25/30-XC3	v kompletním provedení vč. podkladních vrstev (podkladní beton tl. 150 mm C16/20-XC0) a úpravy zákl. spáry, bednění - zřízení a odstranění, výztuže vč. bednění otvorů, apod.	m3	41,426			- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	(10,211*23,585-1,6*2,65)*0,17	tl. 170 mm		40,220			
	ztrátové	3%			1,207			
			Součet		41,426			
3	274313001-R	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - XC3	v kompletním provedení vč. podkladních vrstev a úpravy zákl. spáry, bednění - zřízení a odstranění, výztuže a systémových těsnících prvků a přísad, vč. zazubení do stáv. základů, vč. bednění otvorů, apod.	m3	38,644			- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	(3,921+8,155+4,779+3,488+4,004+0,85+0,75+2,403+5,644)*0,85*0,6			17,337			
		(4,779)*0,85*0,6			2,483			
		(4,761-1,298+0,65+0,85+1,4+2,5+0,85+2,95)*0,85*0,77			8,288			

		(0,5)*0,85*1,25		0,531			
		(0,85)*0,85*0,5		0,361			
		(0,5)*0,85*1,1		0,468			
		(0,5)*0,85*0,6		0,255			
		(0,5)*0,85*1,2		0,510			
		(5,25)*0,85*0,7		3,124			
		(1,157)*0,85*1,27		1,249			
		(0,85)*0,85*1,2		0,867			
		(0,5)*0,85*0,7		0,298			
		(0,5)*0,85*1,2		0,510			
		(0,5)*0,85*0,7		0,298			
		(0,5)*0,85*1,2		0,510			
		(0,35)*0,85*0,7		0,208			
		(0,3)*0,85*0,95		0,242			
	ztratiné	3%		1,126			
		Součet		38,644			
4	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	v kompletním provedení vč.výztuže a systémových těsnících prvků a přísad, vč.zazubení do stáv.základů,vč.bednění otvorů, apod.	m2	16,703		- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	(0,85)*0,75		0,638			
		(0,5)*0,75		0,375			
		(0,5)*1,25		0,625			
		(0,5)*1,25		0,625			
		(5,25)*1,75		9,188			
		(1,157)*2,25		2,603			
		(0,85)*1,25		1,063			
		(0,5)*1,25		0,625			
		(0,5)*0,75		0,375			
		(0,5)*0,75		0,375			
		(0,5)*0,25		0,125			
		(0,35)*0,25		0,088			
		Součet		16,703			
		003: Svislé konstrukce	v kompletním provedení vč.typových překladů nad otvory				- Kč
1	279200001-R	Zdivo základové z cihel - podezdění ze zdiva z betonových cihel třídy C25/30-XC3 na rozpínavou maltu M10	v kompletním provedení, vč.úpravy zákl.spáry - podkladního betonu C16/20-X0 tl.50 mm	m3	7,379		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(0,78*0,7*0,8)*3		1,310			
		(0,78*0,7*0,975)*1		0,532			
		(0,7*0,7*1)*3		1,470			
		(0,7*0,7*0,686)*1		0,336			
		(0,745*0,95*1,4)*1		0,991			
		(0,275*0,95*0,6)*1		0,157			
		(0,275*0,95*1)*2		0,523			
		(0,55*0,95*0,706)*1		0,369			
		(0,55*0,95*1)*1		0,523			
		(0,55*0,95*0,7)*1		0,366			
		(0,65*0,95*0,3)*1		0,185			
		(0,65*0,95*1)*1		0,618			
		Součet		7,379			
2	311230001-R	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 tloušťky 250 mm (vč.zazdívek otvorů)	v kompletním provedení, vč.provázání se stáv.zdivem, vč.případných ker.překladů	m2	482,629		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(2,05+0,25+2,16+1,65)*4		24,440			

	odečet otvorů	(1,2*2,1)		-2,520			
	1.NP-vestavba výťahu	(2,16+0,25+2,089+0,57+0,18+1,2+0,815)*3,79		27,531			
	odečet otvorů	(1,2*2,1)		-2,520			
	1.NP - jižní křídlo	(5,23+0,25+3,25++0,25+3,09+0,25+1,63+3,09+7,4+4,25+2,5+2,265+0,125+2,75 +0,25+3,5+2,5+0,15+5,975+5,25+5,25)*3,2		192,416			
	odečet otvorů	(0,8*2,1*1+0,9*2,1*3)		-7,350			
	1.NP	(0,99*3,3)		3,267			
		(1,79*2,3)		4,117			
	2.NP - jižní křídlo	(8,175+0,15+2,385+4,125+6,545+0,15+2,25+0,25+1,865+0,25+4,125+0,125+1,4 5+1,45+1,6+6,275+0,15+2,25+0,25+4,275+6,275+0,15+2,25+0,25+1,765)*3,1		182,234			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*5		-8,400			
	2.NP	(1,93+0,15+6,405+0,15+3)*3		34,905			
		(1,36+1,34+2,165+0,175+4,76+1,5)*3,5		39,550			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*3		-5,040			
		Součet		482,629			
3	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných PD, na maltu M10 tloušťky 115 mm	v kompletním provedení, vč.provázání se stáv.zdivem, vč. ker.překladů	m2	263,668		- Kč
	1.PP	(1*3-0,7*2,1)		1,530			
	1.NP - jižní křídlo	(2,37+2,37+1,2*4,33+3,7*2,8+1,7*3+0,123+3,23+0,37+1,33+1,1*4+1,23)*3		117,320			
	odečet otvorů	(0,9*2,1*3+0,8*2,1*7)		-17,430			
	1.NP	(2,225+2,225)*3,3+(1,875+1,1+1,87+1,1)*3,3+(1,375+1,375+1,66+0,125+1,845+ 0,125)*3,65		58,047			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*7		-11,760			
	2.NP	(1,695+0,15+1,75+1,9+0,15+2,11+2+0,15+1,9)*3,75		44,269			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*3		-5,040			
		(3+0,15+1,94+1,895+0,15+2,92+ 0,06)*3,7		37,931			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(5,815+0,575+3,765)*3,75		38,081			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(1,19+0,59+1,1)*3,75		10,800			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		Součet		263,668			
4	342244001-R	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 140 mm	v kompletním provedení, vč.provázání se stáv.zdivem, vč. ker.překladů	m2	123,792		- Kč
	1.NP - jižní křídlo	(5,11)*3,5		17,885			
	odečet otvorů	(0,9*2,1)		-1,890			
	1.NP	(1,615+0,125+2,025+4,16)*3,3		26,1525			
		(4,82+4,82+1,75)*3,5		39,865			
		(1,51+3,84+2,305)*3,5		26,7925			
		(3,21+2,44)*3,6		20,34			
		(2,34+1,46+1,24)*3,6		18,144			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,36			
		(2,605*2,1*2+0,8*2,1)		-12,621			
		(0,8*2,1*3)		-5,04			
		(0,88*2,2)		-1,936			
		(0,8*2,1)*2		-3,36			
	2.NP	(1,2*3,75)		4,500			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*1		-1,680			
		Součet		123,792			
5	311234211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm	v kompletním provedení, vč.provázání se stáv.zdivem, vč. ker.překladů	m2	27,696		- Kč
	1.NP - jižní křídlo	(5,23)*3,25		16,998			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)		-1,680			
	2.NP - jižní křídlo	(4,535)*3,1		14,059			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)		-1,680			

		Součet		27,696			
6	319230001-R	Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním a vložení vodotěsné izolace	v kompletním provedení, vč.napojení na související vodorovnou a svislou hydroizolaci	m2	3,381		- Kč
	1.NP - jižní křídlo	(4,26+0,34+1,72)*0,535		3,381			
		Součet		3,381			
7	319230002-R	Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním a vložení vodotěsné izolace	v kompletním provedení, vč.napojení na související vodorovnou a svislou hydroizolaci	m2	46,434		- Kč
	1.NP - jižní křídlo	(1*0,65+11,25*0,7+24,595*0,75+11,19*0,685+18,15*0,65)		46,434			
		Součet		46,434			
8	389000001-R	Dvousložkové komínové těleso se dvěma průduchy, prům.180 mm	v kompletním provedení, vč.všech systémových prvků, vč.nastřešní části a odvodu kondenzátu.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP - jižní křídlo	1		1,000			
		Součet		1,000			
9	389000002-R	Vývložkování stávajících komínových průduchů a oprava stáv.kom.těles	v kompletním provedení, vč. nástavců	kpl	1,000		- Kč
	stáv.kom.tělesa	1		1,000			
		Součet		1,000			
10	310239001-R	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 - zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na M15 (vč.nik, dozdívek ostění, přízdívek, apod.)	v kompletním provedení vč.provázání do stáv.zdiva, malta M15	m3	34,535		- Kč
	1.PP	(1,48*0,6)*3		2,664			
	1.NP - jižní křídlo	(1,4*3,3)*0,67		3,095			
	1.NP	(0,87*2)*0,33		0,574			
		(0,4*3)*0,15		0,180			
		(1,04*3,5)*0,45		1,638			
		(0,55*0,55)*0,25		0,076			
		(0,4*3)*0,25*2		0,600			
		(0,95*1,99)*0,89		1,683			
		(0,35*3)*0,15		0,158			
		(0,625*2,65)*0,27		0,447			
		(1,2*3,3)*0,16		0,634			
		(0,745*3)*0,6		1,341			
		(0,7*2,5)*0,3		0,525			
		(0,3*3,3)*0,3		0,297			
		(1,33*2,5)*0,15		0,499			
		(1,2*3,5)*0,54		2,268			
		(1,05*3,3)*0,34		1,178			
		(0,8*3,3)*0,2		0,528			
		(0,87*3,5)*0,55		1,675			
		(0,505*3,4)*0,49		0,841			
	2.NP - jižní křídlo	(4,08*3,2)*0,25		3,264			
	2.NP	(1,05*3,75)*0,69		2,717			
		(1,1*2,75)*0,25		0,756			
		(1,1*2,75)*0,25		0,756			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(0,3*1,5)*0,2		0,090			
		(1,03*3)*0,25		0,773			
		(0,6*3)*0,57		1,026			
		(1,3*3)*0,15		0,585			
		(0,8*3)*0,525		1,260			
		(0,895*1,1)*0,4		0,394			

		(0,75*3)*0,2		0,450			
		(0,4*3)*0,2		0,240			
		(0,91*2,53)*0,28		0,645			
		(0,7*3,75)*0,2		0,525			
	2.NP	(1,1*3,75)*0,71		2,929			
		(0,25*3,5)*0,67		0,586			
		Součet		34,535			
11	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	instalační přizdívky, zazdívky WC	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
12	311320001-R	Nosná zeď ze ŽB vodostavebního třídy C30/37 - XC3 (dojezd výtahu)	v kompletním provedení vč. bednění - zřízení a odstranění, výztuže a systémových těsnících prvků a přísad	m3	3,180		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(0,2+1,69+0,43)*0,41*1,1		1,046			
		(0,2+1,69+0,43)*0,3*1,1		0,766			
		(1,84*0,2)*1,1		0,405			
		(1,84*0,43)*1,1		0,870			
	ztratiné	3%		0,093			
		Součet		3,180			
13	311320002-R	Nosná zeď ze ŽB C30/37 - XC1	v kompletním provedení vč. bednění - zřízení a odstranění a výztuže	m3	15,085		- Kč
	výtah,šachta-jížní křídlo	(3,05+3,05+1,6+1,6)*0,2*8,39 -(1,2*2*2)*0,2		14,645			
	ztratiné	3%		0,439			
		Součet		15,085			
		004.: Vodorovné konstrukce					- Kč
1	411321001-R	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1	v kompletním provedení, vč.výztuže, bednění a podpěrné kce - zřízení a odstranění	m3	1,257		- Kč
	2.NP-vestavba jižního křídla, D1	(2*3,05)*0,2		1,220			
	ztratiné	3%		0,037			
		Součet		1,257			
2	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	v kompletním provedení, vč. výztuže, bednění a podpěrné kce - zřízení a odstranění, vč. izolačních prvků proti přenosu hluku	m3	2,549		- Kč
	2.NP-vestavba jižního křídla D3, D4	(3,5*1,25)*0,16+(0,1725*0,285/2*1,25)*20		1,315			
	D2-mezipodesta	(1,45*5)*0,16		1,160			
	ztratiné	3%		0,074			
		Součet		2,549			
3	430000001-R	Oprava stávajících vnitřních schodišť - očištění, výměna poškozených stupňů za repliky	v kompletním provedení, vč.final úpravy nášlapné vrstvy	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			

4	430000002-R	Oprava stávajících venkovních schodišť - očištění, výměna poškozených stupňů za repliky	v kompletním provedení, vč. final úpravy nášlapné vrstvy	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
5	430000003-R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB - nová rampa a předsazené schodiště ze dvora do bývalé sýpky	v kompletním provedení, vč. výztuže, bednění - zřízení a odstranění, vč. dilatací, apod.	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
6	400000001-R	Vodorovná ocelová výměna, ocel třídy S235	vložení ocelového nosníku v úrovni paty klenby, v kompletním provedení, dl.cca.4150 mm	kpl	1,000		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
7	400000002-R	Vodorovná ocelová výměna, ocel třídy S235	4 x ocelový nosník , dl. cca.1400 mm, v kompletním provedení	kpl	1,000		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
8	400000003-R	ŽB deska tl.100 mm do trapézového plechu	v kompletním provedení, vč. výztuže, bednění a podpěrné kce - zřízení a odstranění	m2	2,645		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	1,15*2,3		2,645			
		Součet		2,645			
9	400000004-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 270 dl.cca.3000 mm, rozšíření otvoru v 1.PP	rozšíření otvoru v 1.PP,v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
10	400000005-R	Vodorovná ocelová výměna, ocel třídy S235 (2 x HEB 220)	vložení ocelového nosníku v úrovni paty klenby, v kompletním provedení, 1 x dl.cca.3850 mm a 1 x dl. cca.4150 mm	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
11	400000006-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 200 dl.cca.2600 mm, otvor v 1.NP	otvor v 1.NP,v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
12	400000007-R	Ocelové překlady - nosník 3 x IPE 160 dl.cca.2100 mm, otvor ve 2.NP	otvor ve 2.NP, v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-vestavba výtahu	1		1,000			

			Součet		1,000			
13	400000008-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.65	1			1,000			
			Součet		1,000			
14	400000009-R	Ocelové překlady - nosník 2 x IPE 140 dl.cca.1500 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.46	1			1,000			
			Součet		1,000			
15	400000010-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 140 dl.cca.1500 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.48	1			1,000			
			Součet		1,000			
16	400000011-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 140 dl.cca.1500 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.38	1			1,000			
			Součet		1,000			
17	400000012-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 140 dl.cca.1600 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.37	1			1,000			
			Součet		1,000			
18	400000013-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.57	1			1,000			
			Součet		1,000			
19	400000014-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	2,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.56	2			2,000			
			Součet		2,000			
20	400000015-R	Ocelové překlady - nosník 3 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.56	1			1,000			
			Součet		1,000			
21	400000016-R	Ocelové překlady - nosník 6 x IPE 140 dl.cca.1650 mm	<i>v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.</i>	kpl	1,000			- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.28	1			1,000			
			Součet		1,000			

22	400000017-R	Ocelové překlady - nosník 3 x IPE 140 dl.cca.1500 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.24	1		1,000			
		Součet		1,000			
23	400000018-R	Ocelové překlady - nosník 6 x IPE 140 dl.cca.1500 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.30	1		1,000			
		Součet		1,000			
24	400000019-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 300 dl.cca.4350 mm, vč. zděného klenebného pásu tl.300 mm z plných cihel P25 na M10 pod nosníky	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.27	1		1,000			
		Součet		1,000			
25	400000020-R	Ocelové překlady - nosník 2 x dl.cca.2800 mm - podchycení v původní místnosti číslo 1.06	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.06	1		1,000			
		Součet		1,000			
26	400000021-R	Ocelové překlady - nosník 2 x dl.cca.2000 mm - podchycení v původní místnosti číslo 1.06	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-pův.m.č.1.06	1		1,000			
		Součet		1,000			
27	400000022-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	13,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.54	13		13,000			
		Součet		13,000			
28	400000023-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 140 dl.cca.2000 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.54	1		1,000			
		Součet		1,000			
29	400000024-R	Ocelové překlady - nosník 1 x IPE 300 dl.cca.4200 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.52	1		1,000			
		Součet		1,000			
30	400000025-R	Ocelové překlady - nosník 1 x IPE 330 dl.cca.4900 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.51	1		1,000			
		Součet		1,000			

31	400000026-R	Ocelové překlady - nosník 1 x IPE 270 dl.cca.4600 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.46	1		1,000			
		Součet		1,000			
32	400000027-R	Ocelové překlady - nosník 1 x dl.cca.1500 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.41	1		1,000			
		Součet		1,000			
33	400000028-R	Ocelové překlady - nosník 1 x IPE 300 dl.cca.5200 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.22	1		1,000			
		Součet		1,000			
34	400000029-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 140 dl.cca.1700 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.22	1		1,000			
		Součet		1,000			
35	400000030-R	Ocelové překlady - nosník 3 x dl.cca.1700 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	2,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.16	2		2,000			
		Součet		2,000			
36	400000031-R	Ocelové překlady - nosník 2 x IPE 120 dl.cca.3600 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.12	1		1,000			
		Součet		1,000			
37	400000032-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1700 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.11	1		1,000			
		Součet		1,000			
38	400000033-R	Ocelové překlady - nosník 3 x IPE 160 dl.cca.2100 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.11	1		1,000			
		Součet		1,000			
39	400000034-R	Ocelové překlady - nosník 2 x IPE 330 dl.cca.4600 mm	v kompletním provedení, vč.vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozdění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.11	1		1,000			
		Součet		1,000			

40	400000035-R	Ocelové překlady - nosník 1 x IPE 330 dl.cca.5900 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozvěnění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.11	1		1,000			
		Součet		1,000			
41	400000036-R	Ocelové překlady - nosník 4 x IPE 120 dl.cca.1600 mm	v kompletním provedení, vč. vysekání drážek, kapes, postupného osazování, úpravy uložení, podepření, dozvěnění uložení, plentování, úpravy ostění a nadpraží, klínování, atd.	kpl	1,000		- Kč
	2.NP-pův.m.č.2.06	1		1,000			
		Součet		1,000			
42	410000001	ŽB věnec z betonu tř. C30/37 - XC1, krytí 30 mm	v kompletním provedení, vč. výztuže, bednění a podpěrné kce - zřízení a odstranění, vč. provázání se stáv.zdivem	m3	10,945		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(2,05+0,25+2,16+1,65)*0,25*0,25		0,382			
	1.NP-vestavba výtahu	(2,16+0,25+2,089+0,57+0,18+1,2+0,815)*0,25*0,25		0,454			
	2.NP-vestavba výtahu	(2,55+2,55+2,16+2,16)*0,25*0,25		0,589			
	1.NP - jižní křídlo	(5,23+0,25+3,25+0,25+3,09+0,25+1,63+3,09+7,4+4,25+2,5+2,265+0,125+2,75+0,25+3,5+2,5+0,15+5,975+5,25+5,25)*0,25*0,25		3,700			
	1.NP - jižní křídlo	(5,23)*0,175*0,25		0,229			
	1.NP - jižní křídlo	(5,23)*0,175*0,25		0,229			
	2.NP - jižní křídlo	(8,175+0,15+2,385+4,125+6,545+0,15+2,25+0,25+1,865+0,25+4,125+0,125+1,45+1,45+1,6+6,275+0,15+2,25+0,25+4,275+6,275+0,15+2,25+0,25+1,765)*0,25*0,25		3,674			
	2.NP - jižní křídlo	(4,535)*0,175*0,25		0,198			
	2.NP	(1,93+0,15+6,405+0,15+3)*0,25*0,25		0,727			
		(2,165+0,175+4,76)*0,25*0,25		0,444			
	ztrátové	3%		0,319			
		Součet		10,945			
		005: Komunikace pozemní	dodávka + montáž				- Kč
1	500000001-R	Oprava kamenného dláždění	v kompletním provedení, původní kamenné dláždění průjezdu do dvora bude zachováno, očištěno, případně lokálně	m2	38,000		- Kč
		(10*3,8)		38,000			
		Součet		38,000			
2	500000002-R	Venkovní žulová dlažba - štípané kostky velikosti 8-11 vč. výřivě skládané, dlažba kladena do pískového lože s propustnými spárami	v kompletním provedení, vč. vybourání původních povrchů, vč. přípravy podkladu a podkladních vrstev	m2	588,507		- Kč
	dvůr1	(16,5*15)		247,500			
	dvůr2	(15,5*17)		263,500			
	loubí	(4,215*0,87+4,23*0,85+4,28*0,87+4,89*6,425+4,87*6,45)*1,0		77,507			
		Součet		588,507			
3	500000003-R	Okapový chodník ze žulových kostek kladených na sucho do pískového lože	v kompletním provedení, okapový chodník kolem domu směrem do parku vč. přípravy podkladu a podkladních vrstev	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
		061: Úprava povrchů vnitřních					- Kč
1	610000001-R	Oprava vnitřní vápenné omítky stropů - omítky vápenná z hašeného vzdušného vápna	v kompletním provedení, oprava stávajících omítek stropů vč. případných oprav spár konstrukcí kleneb, přípravy podkladu a finál povrchové úpravy	m2	1184,198		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.PP	253,708		253,708			
	1.NP	463,910		463,910			

	2.NP	466,580		466,580			
		Součet		1184,198			
2	610000002-R	Vápenná omítka vnitřních stropů - omítka vápenná z hašeného vzdušného vápna	v kompletním provedení, vč. přípravy podkladu a final povrchové úpravy	m2	442,560		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	220,510		220,510			
	2.NP	222,050		222,050			
		Součet		442,560			
3	610000003-R	Oprava vnitřní vápenné omítky stěn - omítka vápenná z hašeného vzdušného vápna	v kompletním provedení, vč. případných oprav spár zdiva, přípravy podkladu a final povrchové úpravy	m2	3572,603		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.PP	637,680		637,680			
	1.NP	1501,837		1501,837			
	2.NP	1433,087		1433,087			
		Součet		3572,603			
4	610000004-R	Vápenná omítka vnitřní stěn - omítka vápenná z hašeného vzdušného vápna	v kompletním provedení, vč. přípravy podkladu a final povrchové úpravy	m2	2390,550		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.PP	99,554		99,554			
	1.NP	772,811		772,811			
	2.NP	1518,185		1518,185			
		Součet		2390,550			
5	610000005-R	Sanační systém poškozených vlhkých omítek - sanační omítky	v kompletním provedení, vč. přípravy podkladu a final povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
6	610000006-R	Vnitřní omítka pod obklady keramické	v kompletním provedení, vč. přípravy podkladu	m2	1006,684		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	553,829		553,829			
	2.NP	452,855		452,855			
		Součet		1006,684			
		062: Omítky vnější					- Kč
1	620000001-R	Oprava vnější omítky - stávající poškozené omítky budou v nezbytném rozsahu vyspraveny, omítky v dotčených částech stavebních úprav budou provedeny jako vápenné připravené z hašeného vzdušného vápna	v kompletním provedení, vč. prvků fasády - říms, šambrán, atd., vč. přípravy podkladu a final povrchové úpravy a nátěru	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
		063: Podlahy a podlahové konstrukce					- Kč
1	630000001-R	Oprava stávajících podlah v 1.PP	v kompletním provedení, vč. finální nášlapné vrstvy	m2	211,423		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.PP	211,423		211,423			
		Součet		211,423			
2	630000002-R	Oprava stávajících podlah schodišť (očistění, výměna poškozených částí za repliky)	v kompletním provedení, vč. finální nášlapné vrstvy, vč. podest a mezipodest	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
3	635200001-R	Násyp pod podlahy - nové násypy na klenbách z lehkého pórovitého kameniva z expandovaného jílu	v kompletním provedení	m2	932,290		- Kč

	1.PP-viz Legenda místností	190,510		190,510			
	2.NP-viz Legenda místností	960,830		963,830			
	odečet 2.NP jižní křídlo viz Legenda místností	222,050		-222,050			
		Součet		932,290			
4	630000003-R	Konstrukce podlah v 1.NP	v kompletním provedení, skladba pod nášlapnou vrstvou	m2	824,060		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	824,060		824,060			
		Součet		824,060			
5	630000003-R	Konstrukce podlah v 2.NP	v kompletním provedení, skladba pod nášlapnou vrstvou	m2	960,830		- Kč
		viz Legenda místností					
	2.NP	960,830		960,830			
		Součet		960,830			
		008: Vedení dálková a přípojná					- Kč
1	800000001-R	Drenáže	v kompletní provedení vč.podkladu pro drenáž, drenážních trubek, obsypů, geotextilií, apod.	mb	94,000		- Kč
		podél původní sýpky a jihozápadní fasády		94,000			
		Součet		94,000			
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					- Kč
1	940000001-R	Montáž fasádního lešení	v kompletním provedení, vč.ochranných sítí, apod.	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
2	940000002-R	Pronájem fasádního lešení		kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
3	940000002-R	Demontáž fasádního lešení		kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
4	940000002-R	Lešení lehké pracovní - pomocné	v kompletním provedení, vč.lešení schodišť, apod.	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	1996,313		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.PP	211,423		211,423			
	1.NP	824,060		824,060			
	2.NP	960,830		960,830			
		Součet		1996,313			
6	BOUR001	Vybourání vnitřních konstrukcí - nepůvodních příček, otvorů ve vnitřních nosných stěnách, nadzákladového zdiva a otvorů ve stropních konstrukcích v celém objektu	v kompletním provedení vč.začištění po vybourání	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			

7	BOUR002	Vybourání stáv.vnitřních výplní otvorů - dveří (vysazení křídla, vybourání zárubně) v celém objektu	v kompletním provedení vč.začištění po vybourání, vč.statického zajištění, provizorního podepření, atd.	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
8	BOUR003	Vybourání stáv.podlahy vč.podkladních vrstev, tl.cca.400 mm	v kompletním provedení vč.začištění po vybourání	m2	6,413		- Kč
	1.PP-vestavba výtahu	(2,42*2,65)		6,413			
		Součet		6,413			
9	BOUR004	Vybourání zrcadlové klenby	v kompletním provedení vč.začištění po vybourání	m2	12,672		- Kč
	1.NP-vestavba výtahu	(3,713*3,413)	půdorysný rozměr	12,672			
		Součet		12,672			
10	BOUR005	Odstranění podhledu ze stropních trámů	v kompletním provedení vč.začištění po vybourání	m2	7,560		- Kč
	2.NP-vestavba výtahu	(2,7*2,8)	půdorysný rozměr	7,560			
		Součet		7,560			
11	BOUR006	Odstranění stávajících základů zasahujících do prostoru nových základů		kpl	1,000		- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	1		1,000			
		Součet		1,000			
12	BOUR007	Vybourání stávající konstrukce podlahy vč.podkladních a a nášlapných vrstev	v kompletním provedení	m2	254,761		- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	(10,655*23,91)		254,761			
		Součet		254,761			
13	BOUR008	Odstranění všech vnitřních konstrukcí (vodorovných, svislých) - jižní křídlo	v kompletním provedení vč.statického zajištění, provizorního podepření, atd.	kpl	1,000		- Kč
	1.NP-vestavba patra jižního křídla	1		1,000			
		Součet		1,000			
14	BOUR009	Vybourání stávajících konstrukcí podlah vč.podkladních a nášlapných vrstev - přízemí na terénu tl.cca.520 mm	v kompletním provedení, hodnotné původní nášlapné vrstvy vybraných podlah budou opatrně odstraněny tak, aby se mohly opětovně použít a repasovat	m2	413,040		- Kč
	1.NP-viz Legenda místností	824,060		824,060			
	odečet 1.PP-viz Legenda místností	190,510		-190,510			
	odečet 1.NP jižní křídlo viz Legenda místností	220,510		-220,510			
		Součet		413,040			
15	BOUR010	Vybourání stávajících konstrukcí podlah vč.podkladních a nášlapných vrstev - nad suterénem a nad 1.NP až na konstrukce kleneb	v kompletním provedení, hodnotné původní nášlapné vrstvy vybraných podlah budou opatrně odstraněny tak, aby se mohly opětovně použít a repasovat	m2	929,290		- Kč
	1.PP-viz Legenda místností	190,510		190,510			
	2.NP-viz Legenda místností	960,830		960,830			

	odečet 2.NP jižní křídlo viz Legenda místností	222,050		-222,050			
		Součet		929,290			
16	BOUR011	Odstranění venkových výplní otvorů	<i>v kompletním provedení</i>	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
17	978010001-R	Otlučení vnitřních omítek stěn	<i>vč.případných obkladů</i>	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
18	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů	<i>vč.případného podkladu - rákos, případně podhledu</i>	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
19	BOUR012	Demontáž stáv.střešního pláště (tašková krytina - betonové bobrovky, vč.laťování a ostatních krvků střešního pláště)		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
20	BOUR013	Vyklizení objektu		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
21	BOUR014	Demolice zděných kolniček a venkovních přístavků		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
22	BOUR015	Demontáž stávajících technických zařízení a vnitřních rozvodů sítí (rozvaděčů,krabic,trubek,ZP a ostatních tech.zařízení vč.pomocných konstrukcí)		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
23	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
24	997221611	Nakládání suti a vybouraných hmot		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
25	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	<i>odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km</i>	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
26	997221569	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
27	997013801	Složení na skládce + poplatky za skládku		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			

			Součet		1,000			
28	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace		kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
29	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1 km		kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
30	997013509	Příplatek ZKD 1000 m dopr.sutí na povrchu		kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
31	997013831	Skládkovné - netříděný stavební odpad		kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
		099: Přesun hmot HSV						- Kč
1	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
		Práce a dodávky PSV						
		711: Izolace proti vodě	(dodávka a montáž)				- Kč	
1	7111000001-R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP, vč.dodávky asf.pásů (2 x asf.pás)	v kompletním provedení (2 x modifikovaný asf.pás), vč.penetrace a ochranné vrstvy	m2	21,058		- Kč	
	1.PP-vestavba výtahu - výt.šachta	(2,32*2,65)+(2,65+2,65+2,32+2,32)*1,5			21,058			
			Součet		21,058			
2	7111000002-R	Provedení svislé hydroizolace podél původní sýpky a jihozápadní fasády	v kompletním provedení, vč.přípravy podkladu, penetrace a ochranné vrstvy	mb	122,800		- Kč	
	1.NP-podél původní sýpky a jihozápadní fasády	(25,2+70,1+12,5+15)			122,800			
			Součet		122,800			
3	7111000003-R	Provedení chemické clony v obvodovém zdivu	v kompletním provedení	kpl	1,000		- Kč	
		1			1,000			
			Součet		1,000			
4	7111000004-R	Provedení provětrávané podlahy z tvarovek IGLU	v kompletním provedení vč.přívodu vzduchu, ventilačních šachet, propojení větraných podlah, atd.	m2	355,400		- Kč	
	1.NP-viz Legenda místností	766,420			766,420			
	odečet 1.PP-viz Legenda místností	190,510			-190,510			
	odečet 1.NP jižní křídlo viz Legenda místností	220,510			-220,510			
			Součet		355,400			

5	711000001-R	Vodotěsná izolace vodorovná podlah - disperzní hydroizolační hmota	v kompletním provedení vč.těsnících pásků a systémových profilů, vč.přetažení na stěny	m2	166,450		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	64,180		64,180			
	2.NP	102,270		102,270			
		Součet		166,450			
6	711000002-R	Vodotěsná izoace svislá stěn - disperzní hydroizolační hmota	v kompletním provedení vč.těsnících pásků a systémových profilů	m2	158,718		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	50,258		50,258			
	2.NP	108,460		108,460			
		Součet		158,718			
7	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m		%	0,000		- Kč
		713.: Izolace tepelné	(dodávka a montáž)				- Kč
1	713000001-R	Tepelná izolace stropu nad 2.NP - minerální izolace	v kompletním provedení, mezi vaznými trámy, vč. ochranné vrstvy a separační vrstvy	m2	1 263,09		- Kč
	půda	(11,94*25,21+16,56*10,45+12,345*25,3+16,395*10+12,98*24,095		1263,091			
		Součet		1263,091			
2	713000002-R	Svislá tepelná izolace podél původní sýpky a jihozápadní fasády - extrudovaný polystyren tl.100 mm	v kompletním provedení, vč. ochranné vrstvy a separační vrstvy	mb	122,800		- Kč
	1.NP-podél původní sýpky a jihozápadní fasády	(25,2+70,1+12,5+15)		122,800			
		Součet		122,800			
3	713000003-R	Tepelná izolace podlah - extrudovaný polystyren	v kompletním provedení, vč. ochranné vrstvy a separační vrstvy	m2	1 784,89		- Kč
	1.NP	824,060		824,060			
	2.NP	960,830		960,830			
		Součet		1784,890			
4	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		714.: Izolace akustická					- Kč
1	714000001-R	Akustické oddílování výtahových šachet akustickými deskami z minerální vlny		kpl	1,00		- Kč
	výtah.šachty	1		1,000			
		Součet		1,000			
2	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		755: Technologická zařízení - výtahy	(dodávka a montáž)				- Kč
1	755000001-R	D+M - osobní výtah (pro 9 osob)	v kompletním provedení vč.vybavení, dodávky a montáže montážních prvků apod.	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
2	755000002-R	D+M - osobní výtah (pro 13 osob)	v kompletním provedení vč.vybavení, dodávky a montáže montážních prvků apod.	kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			

		762: Konstrukce tesařské	<i>(dodávka a montáž)</i>				- Kč
1	762000001-R	Dřevěné nosníky se záklopem z fošen tl.35 mm a OSB/4 tl.25 mm s propojením vruty	<i>doplnění stropu, v kompletním provedení vč.ošetření dřev.prvků, spojovacích a kotvicích prvků, apod.</i>	m2	7,685		- Kč
	1.NP-vestavba výtahu	(1,5*3,4+2,35*1,1)		7,685			
		Součet		7,685			
2	762000002-R	Dřevěné stropnice 120/180 mm ze dřeva C24 - strop nad 1.NP (vestavba jižního křídla)	<i>nový strop, v kompletním provedení vč.ošetření dřev.prvků, spojovacích prvků a kotvicích , apod.</i>	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 1.NP - vestavba jižního křídla	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
3	762000003-R	Dřevěné stropnice 80/160 mm ze dřeva C24 - strop nad 2.NP (vestavba jižního křídla)	<i>nový strop, v kompletním provedení vč.ošetření dřev.prvků, spojovacích a kotvicích prvků, apod.</i>	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 2.NP - vestavba jižního křídla	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
4	762000004-R	Záklop - strop nad 1.NP (jižní vestavba) - fošny 150/35 (P+D) a OSB deska (OSB/4 tl.25 mm), prošroubování vrstev	<i>nový strop, v kompletním provedení vč.ošetření dřev.prvků, spojovacích prvků a kotvicích , apod.</i>	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 1.NP - vestavba jižního křídla	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
5	762000005-R	Záklop - strop nad 2.NP (jižní vestavba) - fošny 150/35 (P+D) a OSB deska (OSB/4 tl.22 mm), prošroubování vrstev	<i>nový strop, v kompletním provedení vč.ošetření dřev.prvků, spojovacích prvků a kotvicích , apod.</i>	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 2.NP - vestavba jižního křídla	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
6	762000006-R	Oprava konstrukce krovu (odstranění biologicky napadeného dřeva vč.mycelií dřevokazných hub, nahrazení novým dřevěným prvkem a ošetření celých konstrukcí okolí vhodnými ochrannými prostředky vč.okolního zdiva a klenbových stropních konstrukcí)	<i>náhrada novými prvky stejného průřezu a povrchového opracování, plátováním se zajištěním dřevěnými kolíky, ošetření zdiva např.termizováním na min.80 stupňů Celsia po dobu min.48 hodin</i>	kpl	1,000		- Kč
	střecha - krov	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
7	762000007-R	Sanace stávajícího dřevěného trámového stropu nad 2.NP (v případě zjištění poškození)		kpl	1,000		- Kč
	strop nad 2.NP	1,000		1,000			
		Součet		1,000			
8	762000008-R	Ochrana krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám transparentním prostředkem		kpl	1,000		- Kč
	střecha - krov	1,000		1,000			

		Součet		1,000			
9	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		763: Konstrukce montované					- Kč
1	763000001-R	Sádrovláknitá předstěna s dvouvrstvým opláštěním s tepelnou izolací - min.R'w = 55 dB	v kompletním provedení, dvojité opláštění s ocelovou konstrukcí	m2	214,133		- Kč
	1.NP	(1,875+1,875)*3		11,250			
		(3,61+0,15+1,93)*3		17,070			
	2.NP	(1,695+0,15+1,75+1,9+0,15+2,11+2+0,15+1,9)*3,7		44,269			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*3		-5,040			
		(3+0,15+1,94+1,895+0,15+2,92+0,06)*3,7		37,931			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(4,5+1,8)*3,7		23,310			
		(5,815+0,575+3,765)*3,75		38,081			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(4,05+4,05+3,93+2,365)*3,75		53,981			
		Součet		214,133			
2	763000002-R	Sádrovláknitá příčka s dvouvrstvým opláštěním s tepelnou izolací - min.R'w = 47 dB	v kompletním provedení, tl.100 až 185 mm, dvojité opláštění s ocelovou konstrukcí	m2	545,589		- Kč
	1.NP	(3,34+2,315)*3,65		20,641			
		(6,1+1,93+1,93)*3,65		36,354			
		(1,625+1,625+3,815)*3,65		25,787			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*2		-3,360			
		(0,8*2,1)*3		-5,040			
		(0,7*2,1)*3		-4,410			
	2.NP - jižní křídlo	(4,04+2,29+4,125+2,25+1,865+1,8+4,275+2,25+2,125+2,125+2,25+0,15+1,87+0,185+1,8)*3		100,200			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*10		-16,800			
	2.NP	(1,695+0,15+1,75+2,8+2,65+2,11+2,65+1,15)*3,7		56,081			
		(5,25+2,425+0,125+5,195+2,425+0,125)*3,7		58,294			
		(5,57+5,31+1,93+1,955+5,34+5,41)*3,7		84,200			
		(5,86+2,125+2,125+2,28+1,755+0,15+1,875+5,96+1,665)*3,7		89,231			
		(5,685+1,75+1,75+5,65+1,945+0,6+2,08+1,75+1,75+0,15+1,25+0,1+3,08+1,9+1,9+1,4+2,65+5,445)*3,75		153,131			
	odečet otvorů	(0,8*2,1)*6		-10,080			
		(0,8*2,1)*4		-6,720			
		(0,8*2,1)*4		-6,720			
		(0,8*2,1)*7		-11,760			
		(0,8*2,1)*8		-13,440			
		Součet		545,589			
3	763000003-R	Sádrovláknitá stěna s dvouvrstvým opláštěním s tepelnou izolací - min.R'w = 55 dB	v kompletním provedení, tl.250 mm, dvojité opláštění s ocelovou konstrukcí	m2	47,475		- Kč
	2.NP	(4,29+2,05+2,1+4,22)*3,75		47,475			
		Součet		47,475			
4	763000004-R	SDK podhled	v kompletním provedení, vč.podmínek PBŘ	m2	525,910		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	253,710		253,710			
	2.NP	272,200		272,200			
		Součet		525,910			
5	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč

		764: Konstrukce klempířské	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	764000001-R	Konstrukce klempířské - okenní parapety	v kompletním provedení, titanizinek předzvětrají do břídicové šedého odstínu	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	764000002-R	Konstrukce klempířské - střešní okapové lišty, žlaby, svody, oplechování úžlabí a ostatní prvky střechy	v kompletním provedení, titanizinek předzvětrají do břídicové šedého odstínu, na sřeše budou prvky natřeny v odstínu střešní krytiny	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
3	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		765: Krytina skládaná	(dodávka a montáž)				- Kč
1	765000001-R	Nahrazení stávající střešní krytiny (betonové bobrovky) novou pálenou krytinou z keramických bobrovek, kladených korunově na řídké laťování	v kompletním provedení vč.celkové skladby střešního pláště a laťování, vč.hřebenáčů - na maltu a střešních doplňků	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		766: Konstrukce truhlářské	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	766000001-R	Dřevěný obklad stupňů nového ŽB schodiště - obklad stupňů a podstupnic dubovým masivem, spasováno bez přesahu, sokl z dřevěné lišty v. 70 mm opatřené omyvatelným nátěrem v barvě malby stěn	v kompletním provedení - stupeň, podstupeň, vč.final povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
	nové schodiště v jižním křídle	1		1,000			
		Součet		1,000			
2	766000002-R	Okenní parapety - dřevěné, masiv	v kompletním provedení - dřevěný masiv v barvě oken, vč.final povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
3	766000003-R	Kuchyňské linky - kuchyňky na pokojích	v kompletním provedení - sestava horních a spodních kuchyňských skříněk. LED podsvícení spodních skříněk; včetně dřezu s odkládací plochou a dřezovou baterii; včetně následujících spotřebičů: 1x varné pracoviště: indukční deska (2 varné zóny), 1x digestoř (cirkulační); keramický obklad stěny nad pracovní deskou, dostatek zásuvek na pracovní desce	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
4	766000004-R	Kuchyňské linky - společná čajová kuchyňka	v kompletním provedení - sestava horních a spodních kuchyňských skříněk. LED podsvícení spodních skříněk; včetně dřezu s odkládací plochou a dřezovou baterii; včetně následujících spotřebičů: 1x vestavěná lednice s mrazničkou, 1x mikrovlnná trouba, 1x myčka na nádobí - vestavěná, 1x rychlovarná konvice, 1x varné pracoviště: indukční deska (4 varné zóny) + horkovzdušná trouba, 1x digestoř (cirkulační); keramický obklad stěny nad pracovní deskou, celková délka kuchyně 3,0 m	kpl	1,000		- Kč

		1		1,000			
		Součet		1,000			
5	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		76666: Výplně otvorů - dveře	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	766660001-R	Dveře vstupní - bezpečnostní, protipožární	v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků, EI 30 DP3+Sm, dřevo masiv, plně kazetové, dřevěná obložková zárubeň, povrchová úprava nátěrem ve vybrané barvě RAL	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	766660001-R	Dveře vnitřní - dřevěné, plně, kazetové	v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků, dřevěná obložková zárubeň, bezprahové řešení, povrchová úprava nátěrem ve vybrané barvě RAL, klika/klika se štítkem, provedení mosaz	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
3	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		76662: Výplně otvorů - okna	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	766620001-R	Nová dřevěná dvoukřídlová okna	v kompletním provedení, nová okna budou dřevěná dvoukřídlová otvíravá, zasklení izolačním dvojsklem. Uw, min = 1,2 W/m2K, povrchový nátěr oken bude ve vybrané barvě RAL shodné se stávajícími okny, kliky u oken – provedení mosaz	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	766620001-R	Stávající dřevěná okna - nahrazení replikami původních oken	v kompletním provedení, oknům bude navržena původní profilace a členění, okna budou špaletová s vnějším izolačním dvojsklem a vnitřním jednoduchým zasklením. Uw, min = 1,4 W/m2K, kliky u oken – provedení mosaz	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
3	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 n		%	0,000		- Kč
		767: Konstrukce zámečnické	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	767000001-R	Zasklení loubí - velkoformátové zasklení v ocelových profilech s díly fixními a otvíravými, systémové ocelové izolované profily	v kompletním provedení, izolované profily pro dveře, okna a stěny s přerušovaným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem, Uf = 1,5 W/m2K	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	767000002-R	Zasklení obnoveného klenutého vstupu do bývalé sýpky - velkoformátové zasklení v ocelových profilech s díly fixními a otvíravými, systémové ocelové izolované profily	v kompletním provedení, izolované profily pro dveře, okna a stěny s přerušovaným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem, Uf = 1,5 W/m2K	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			

3	767000003-R	Zámečnické výrobky stávající - repase; prvky budou opraveny, repasovány a reprodukovány, jejich detaily restaurovány	v kompletním provedení, bude vypracován podrobný návrh na restaurování hodnotných umělecko-řemeslných prvků, v exteriéru se jedná o oplocení východní strany obou nádvorů, kované mříže, dvoukřídlé branky, litinové zábradlí balkon, v interiéru se jedná o dvoukřídlou neobarokní mříž, kovové sloupkové klasicistní zábradlí v arkádách schodiště, tyče a úchyty na praporey, mříže, kominové lávky, atd. ; repasovány budou stávající ozdobné stříšky nad vstupy, stávající drátosklo bude nahrazeno bezpečnostním sklen	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
4	767000004-R	Zámečnické výrobky nové - tenkostěnné svařované ocelové prvky, svary přebroušeny, tmavě antracitový nátěr ve vybrané barvě RAL	v kompletním provedení, zábradlí u schodiště a rampy, kruhovou mříž u stromu, okenní zábradlí nových oken, brány vjezdu, atd.	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
5	767000005-R	Schodiště v místnosti 2.3	v kompletním provedení vč. zábradlí ; provedeno z lehkých materiálů - plošná hmotnost do 60kg/m2	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
6	767000006-R	Dvířka instalačních otvorů	v kompletním provedení, dodávka vč.montáže	kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
7	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		768: Ocelové konstrukce	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	768000001-R	Ocelová konstrukce výtahové šachty	v kompletním provedení, ocel třídy S235, včetně akusticky oddělujícího kotvení, zavětrování a povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
	vestavba výtahu	1		1,000			
		Součet		1,000			
2	768000002-R	Stropní konstrukce z ocelových válcovaných profilů, ocel třídy S235	v kompletním provedení, ocel třídy S235, včetně osazení do kapes, vč.začištění po montáži a povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 1.NP - vestavba jižního křídla	1		1,000			
		Součet		1,000			
3	768000003-R	Stropní konstrukce z ocelových válcovaných profilů, ocel třídy S235	v kompletním provedení, ocel třídy S235, včetně osazení do kapes, vč.začištění po montáži a povrchové úpravy	kpl	1,000		- Kč
	strop nad 2.NP - vestavba jižního křídla	1		1,000			
		Součet		1,000			
4	768000004-R	Zední kleště - stažení objektu pomocí zedních klešní	v kompletním provedení, ocel třídy S235, včetně osazení, vč.začištění po montáži a povrchové úpravy	kpl	8,000		- Kč
	strop nad 1. a 2.NP - vestavba jižního křídla	8		8,000			
		Součet		8,000			

5	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		OV: Ostatní výrobky	(dodávka a montáž vč.povrchové úpravy)				- Kč
1	OV0000001-R	Ostatní výrobky - čistící zóny, poklapy, mřížky,...		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
2	OV0000002-R	D+M - hasící přístroje		ks	13,000		- Kč
		13		13,000			
		Součet		13,000			
3	OV0000003-R	D+M - bezpečnostní značení		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		Součet		1,000			
4	OV0000004-R	D+M - orientační značení		kpl	1,000		- Kč
		1		1,000			
		771: Podlahy z dlaždic	(dodávka a montáž)				- Kč
1	771000001-R	Podlahy z keramických dlaždic - celoplošně lepená rektifikovaná dlažba - montáž	v kompletním provedení - montáž vč. lepení flexibilním lepidlem, spárování, očištění a přípravy podkladu	m2	293,850		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	182,180		182,180			
	2.NP	111,670		111,670			
		Součet		293,850			
2	MAT	Keramická rektifikovaná dlažba - dodávka		m2	337,928		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	182,180		182,180			
	2.NP	111,670		111,670			
	prořez	0,150		44,078			
		Součet		337,928			
3	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		773: Podlahy z litého teraca	(dodávka a montáž)				- Kč
1	773500001-R	Podlahy litého teraca - dvoubarevné provedení, výtvarně pojedené, dilatace celků mosaznými pásky, případně kombinace s mramorovou mozaikou, sokl z dřevěné lišty v. 70 mm opatřené omyvatelným nátěrem v barvě malby stěn	v kompletním provedení - dodávka vč.materiálu vč.přípravy podkladu	m2	422,570		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	269,550		269,550			
	2.NP	153,020		153,020			
		Součet		422,570			
2	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		775: Podlahy dřevěné	(dodávka a montáž)				- Kč
1	775000001-R	Dubová třívrstvá prkenná podlaha tl. 15 mm vč.dřevěné podlahové lišty po obvodu podlahy - montáž	v kompletním provedení - montáž vč. podlahních vrstev a úpravy podkladu, vč.přechodových lišt - mosaz	m2	941,740		- Kč
		viz Legenda místností					
	1.NP	245,600		245,600			
	2.NP	696,140		696,140			
		Součet		941,740			

2	MAT	Dubová třívrstvá prkenná podlaha tl. 15 mm - dodávka		m2	1083,001		- Kč
		<i>viz Legenda místností</i>					
	1.NP	245,600		245,600			
	2.NP	696,140		696,140			
	prořez	0,150		141,261			
		Součet		1083,001			
3	MAT	Dřevěná podlahová lišta obvodová - dodávka		kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
4	MAT	Přechodová lišta - mosaz		kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
5	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		776: Podlahy povlakové	<i>(dodávka a montáž)</i>				- Kč
1	776000001-R	Marmoleum vč. lemování soklovými lištami v. 70 mm se shodným vzorem marmolea jako podlaha - montáž	<i>v kompletním provedení - montáž vč. podlahních vrstev a úpravy podkladu</i>	m2	126,730		- Kč
		<i>viz Legenda místností</i>					
	1.NP	126,730		126,730			
		Součet		126,730			
2	MAT	Marmoleum vč. lemování soklovými lištami v. 70 mm se shodným vzorem marmolea jako podlaha - dodávka		m2	145,740		- Kč
		<i>viz Legenda místností</i>					
	1.NP	126,730		126,730			
	prořez	0,150		19,010			
		Součet		145,740			
3	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		781: Obklady keramické	<i>(dodávka a montáž)</i>				- Kč
1	781470001-R	Obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických vč.rohových nerezových lišt - montáž	<i>v kompletním provedení - montáž vč. lepení flexibilním lepidlem, spárování, očištění a přípravy podkladu</i>	m2	1005,787		- Kč
		<i>viz Legenda místností</i>					
	1.NP	553,504		553,504			
	2.NP	452,283		452,283			
		Součet		1005,787			
2	MAT	Obklad keramický - dodávka		m2	1156,655		- Kč
		<i>viz Legenda místností</i>					
	1.NP	553,504		553,504			
	2.NP	452,283		452,283			
	prořez	0,150		150,868			
		Součet		1156,655			
3	MAT	Nerezová lišta - dodávka		kpl	1,000		- Kč
		1,000		1,000			
		Součet		1,000			
4	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m		%	0,000		- Kč
		784: Malby					- Kč
1	784000001-R	Malby vnitřních omítek stěn a stropů - vápenná malba		m2	7589,911		- Kč
	1.PP	990,942		990,942			

	1.NP	2959,068		2959,068			
	2.NP	3639,902		3639,902			
		Součet		7599,911			

CELKEM SOUČET BEZ DPH

- Kč

Pozn.:

- a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek, atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
- d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
- e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
- f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
- g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů