








Označ. na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů				Poznámka
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
STp		Stříška nad dveřmi z profilu hliníkových uzavěrných profilů s krytím mléčného komůrkového polykarbonátu s UV vrstvou proti stárnutí Stříška rozměrů š=900mm dl. = 2500mm  Kotvení stříšky bude určeno dle vybraného výrobce daných stříšek VELIKOST STŘÍŠEK NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ	1				
DZ3		prosklená stěna plastová 3000/2850mm s dveřmi 800/2000mm s dělením pevným zasklené izolačním trojsklem Ud=1.20W/m2K Uw=0.90W/m2K	1				1
OP		Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0. 55 mm s nánosem PVC vrstvy 1000–2000 mokronů r.š. 480 mm –barva bílá Rozvinutou šířku zaměřit přesně po provedení zateplení  celkem mb	129				129
Z		Zábradlí ocelové z uzavěrných profilů 30/30/4 mm svařené,pozinkované celková délka 7.60m	1				1

Označ. na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů				Poznámka
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
OZ		Okno plastové otevíravé o sklopné 1050/2100mm s dolní sklápěcí ventilací zasklené izolačním trojsklem Uw=0.90W/m2K	KS	15			15
OZ1		Okno plastové otevíravé o sklopné 1200/850mm s dolní částí pevnou zasklené izolačním trojsklem Uw=0.90W/m2K	KS	6			6
		prosklená stěna plastová 3600/2850mm s dveřmi 1700/2000mm s dělením pevným zasklené izolačním trojsklem Ud=1.20W/m2K Uw=0.90W/m2K	KS	3			3

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969		Lokajičková Romana Východní 2614	
Zodpovědný projektant:		Vypracoval :		Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER	
Romana Lokajičková		Romana Lokajičková		BJ – 330	
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4			
Investor : MČ Praha 5		Datum : 06/17			
Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Účel : SP			
Název dílce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy		Měřítko: 1:50			
MŠ Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov		Příloha číslo : 181016/ S – 14			
Část : Výpis výrobků					