

LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádní vinou TR 15 v tl. 160 mm, omítka silikonová
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu bílý
- PO Zateplení izolantem z fasádní vinou TR15 tl. 30 mm , součinitel tepelné vodivosti lambda : 0.036 W/mk – zateplení ostění a parapetu, omítka silikonová, plech
- LV Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba protiskluzná tl. 8 mm – barva dle barvy stávající dlažby
- VS Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0.55 mm s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů u zdiva /provedena celková oprava vstupu/ – barva bílá
- VSt Oplechování stříšky nad sloupkem odvětrání – poplastovaným plechem tl. 0.55mm s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů – barva bílá
- PL1 Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0.55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–2000mikronů – barva červená
- Z Zábradlí ocelově uzavřených profilů bude provedeno nově a upraveno dle zateplení zábradlí stejného vzhledu pozinkované
- STn Nová stříška nad vchody – hliníková konstrukce a mléčná polykarbonátová výplň s UV úpravou proti stírnutí

Poznámky:

– Stávající plech atiky bude demontován
– Atika bude v místěch porušení vyspravena
– Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou – v ploše cca 70%
– Stávající porušená atika bude opravena a vyztužena /hospodářský objekt/
– Stávající kominové těleso bude zachováno /hospodářský objekt/
– Stávající vzduchotechnika zachována, upravena dle zateplení /hospodářský objekt/

Projektování pozemních		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5 MČ Praha 5			Formát : 6A4
Investor : Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5			Datum : 06/17
Název akce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Nad Palatou 613, 150 22 Praha 5 – Smíchov			Účel : SP Měřítko: 1:100
Část : Půdorys střechy – nový stav			Příloha číslo : 181016/ S – 10