

MC05X00B3WWQ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 33/1153/2013 ze dne 15. 7. 2013, (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
se sídlem: Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupená: Danielem Přibylem, jednatelem
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7906411/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 646
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, odbor investic,
helena.bruhova@praha5.cz, tel. 257 000 871
Bc. Pavel Vokoun, odbor investic,
pavel.vokoun@praha5.cz, tel. 257 000 872
ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, odbor investic, Bc. Pavel Vokoun, odbor investic

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Daniel Příbyl, jednatel
ve věcech technických:	Lukáš Kozák, výrobní a technický náměstek

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Daniel Příbyl.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2 Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatelů za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„MŠ DUHA, Trojdičná 1117/18, Praha 5 – Košíře, rekonstrukce kuchyně, přípojka plynu a rozvod plynu pro kuchyň“.

- 3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří Restio, spol. s r.o., IČ 452 70 716 – volná příloha
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Výše uvedené dokumenty bod 1. - 3. tvoří Přílohy 1 - 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.4. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je **MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18 Praha 5 – Košíře** (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy,
 - 5.1.2 předání díla nejpozději do 16. 9. 2013, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Objednatel odsouhlasí časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.
- 5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak

odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě provádění práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smlouvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a

- změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídením předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit.

Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 2 940 880,00 Kč

DPH: 617 585,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 558 465,00 Kč

(slovy: dvamilionydevětsetčtyřicettisícosmsetosmdesát korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 11.7.2013 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířcím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,

- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 5 let ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail istarsro@istarsro.cz, fax: +420 475503219

- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- ix. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - x. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - xi. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří Restio, spol. s r.o., IČ 452 70 716 – volná příloha
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 17. 07. 2013


V Ústí nad Labem dne 17. 7. 2013

v z. JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty


.....

za objednatele:
Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5




.....
za dodavatele:
Daniel Příbyl, jednatel
I S T A R, spol. s r.o.
I S T A R, společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)
Dražďanská 856/74 B
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 41327331 (I) DIČ: CZ41327331

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové

zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
Jaroslav Nedvěd

V Praze dne
17. 07. 2013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	MŠ DUHA, Praha 6-Košíře, Trojdielná 1117/18	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	RESTIO s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	ISTAR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	397 837	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	679 075	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 782 239	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 869 151	Zařízení staveniště	71 729
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 869 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 940 880	Ostatní náklady celkem	71 729

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.E. Mayer	Jméno :	David Pábyl jednatel	Jméno :	
Datum :	6.4.2013	Datum :	11.7.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) IČ: 25674 B 400 09 Ústí nad Labem IČ: 4137331 vč. DIČ: CZ4137331		
Základ pro DPH	21,0 %				2 940 880 Kč
DPH	21,0 %				617 585 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 558 465 Kč	

Poznámka :

zhotovitel stavby zodpovídá za koordinaci profesí dle skutečně dodávané technologie.

Stavba :	MS DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117/18	Rozpočet :	VYKAZ VYMER
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PŠV	Dodávka	Montáž	RZS
86 Bourání konstrukcí	143 008	0	0	0	0
1 Zemní práce	19 662	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	41 780	0	0	0	0
3 Světlé a kompletní konstrukce	11 342	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 775	0	0	0	0
5 Komunikace	1 861	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	48 805	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 124	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 869	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 505	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	13 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	49 860	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 976	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 673	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 768	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 393	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 664	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	98 621	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	40 706	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	75 986	0	0	0
783 Nátěry	0	2 332	0	0	0
784 Malby	0	30 822	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	15 250	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	48 677	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	35 174	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	56 096	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	7 170	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	238 395	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	164 478	0
M24 Montáže zařízení Vzduchotechniky	0	0	0	502 353	0
781 Montáž zařízení Gastro	0	0	0	1 125 408	0
CELKEM OBJEKT	397 837	679 075	0	1 792 239	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 076 913	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 076 913	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 076 913	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 076 913	0
Zařízení staveniště	0	2,5	2 869 151	71 729
Provoz Investora	0	0,0	2 869 151	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 869 151	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 869 151	0
CELKEM VRN				71 729

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdielná 1117/18	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	objem (Kč)
Díl: 06		Bourání konstrukcí				
1	985081213U00	Bour dížd keram t - 10 mm > 1m2	m2	49,20	71,1	3 498,1
2	985041331RT2	Bourání podlah vlnat 0,10 cm, pl. 4 m2 ručně,	m3	4,50	2 206,0	9 927,5
3	985041006U00	Bourání podlah betonových - 10cm	m2	42,50	343,5	14 598,8
4	985	Odstavení podkladu azbest. tl. 5 cm srovnalelně	m2	4,80	352,5	1 596,3
5	985031133R00	Bourání příšek ohebných 0, do 15 cm	m2	2,00	125,7	251,4
6	770611800RT3	Odstavení PVC, kobereců lepených z ploch do 10 m2 ve srovnání podkladu	m2			
7	771443610U00	Demt soki hliněné lepidlo rovné	m			
8	978069541U00	Odsak vnř obl pl > 1m2	m2	92,00	94,8	8 721,6
9	783803822R00	Odstavení nášerů z omítek stěn, opětením	m2	82,78	210,0	19 487,0
10	989072465R00	Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	297,0	534,6
11	767680909R00	Demontáž podhledů - rošů	m2	3,30	37,5	123,8
12	871033200U00	Bourání ohy zdi oh 0,25m2, 0 30cm	kus	19,00	78,8	1 490,2
13	768091912U00	Demontáž rámo na slěmí prot hmyzu	kus	11,00	35,0	384,5
14	988061120R00	Vyvěšení dřevěných dveřních klidel pl. do 2 m2	kus	18,00	22,5	397,5
15	767690801R00	Vybouření poklopu RS do 1m2 2 KS	kg	59,00	47,0	2 347,5
16	919735112R00	Rozční stávejšho živěného krytu 0, 5 - 10 cm	m	11,50	94,2	1 083,3
17	919735122R00	Rozční stávejšho betonuového krytu 0, 5 - 10 cm	m	11,50	218,0	2 484,0
18	982R	Vybouření elektrorozvaděče 1200/2000	m3	1,08	300,0	324,0
19	974031133R00	Vyskání rýh ve zdi ohebné 5 x 10 cm - INSTALACE SLABOPROUD	m	186,00	85,1	17 593,6
20		Překlad UE 120	I	0,05	48 000,0	2 400,0
21		Bourání sítěbetonových konstrukcí v tl. 80 mm	m3			
22	780881912U00	Demontáž dřevěných zárubní	kus			
23		Kuchyňky- výdejny jídla				
24	985081213U00	Bour dížd keram 0 - 10 mm > 1m2	m2			
25	979059541U00	Odsak vnř obl pl > 1m2	m2			
26	989081125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních klidel pl. do 2 m2	kus			
27	974031133R00	Vyskání rýh ve zdi ohebné 5 x 10 cm - INSTALACE	m			
28	985041331RT2	Bourání podlah vlnat 0,10 cm, pl. 4 m2 ručně,	m3			
29	971033200U00	Bourání zdva ohebného - drážka pro kánalizaci ve stěně	m3			
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	97,00	202,5	7 492,6
31	979092111R00	Vnitroslovoštní doprava suti do 10 m	t	37,00	167,5	5 627,5
32	979081111R00	Doprz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	37,00	330,0	12 210,0
33	979081121R00	Příplatek k odvozu ze skládky další 1 km celkem 19 km	t	708,00	18,5	19 708,5
34	979090011R00	Poplatek za skládku stavetní suti	t	37,00	450,0	18 880,0
	Celkem za	98:Bourání konstrukcí				143 005,9
Díl: 1		Zemní práce				
35	132202101U00	Hrub rýh 0,8 m spodu hor 3 ručně	m3	18,50	682,5	12 626,3
36	171101105R00	Uložení sypeniny do náspů zhutněných na 103% PS - nádvnitl výkopak	m3	18,60	138,8	2 588,7
37	182201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	18,50	97,5	1 803,8
38	182701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,50	307,5	768,8
39	182701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za 10 km	m3	2,80	157,5	393,8
40	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2,50	800,0	1 500,0
	Celkem za	1:Zemní práce				19 662,2
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
41	274313821R00	Beton základových pesů prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,85	2 630,0	2 150,5
42	273313821R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) podhlední	m3	9,15	2 950,0	28 992,6
43	274313821R00	Beton stěn RS- Beton prostý C 20/25 (B 25) ve bednění a odbednění (pl. provedení z tvarovat. trac. Bednění	m3	1,20	3 950,0	4 740,0
44	273361821RT1	Výzluž základových desek ze zvařovaných ek. svařovanou sítí - drát 4.0. oka 100/100	t	0,25	31 260,0	7 896,9
	Celkem za	2:Základy a zvláštní zakládání				41 779,9

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	MS DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlíže 1117/18	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
45	310230411RT1	Dodávky chlazení CP na MWC a použitím suché maslové směsi	m3	1,30	3 500,0	4 550,0
46	346275112R00	Přídávky ze zdva porobeton. 8,50 mm	m2	7,20	626,0	5 700,0
47	380318020RAA	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 20/25 bednění a odbednění	m3	0,40	4 280,0	1 700,0
48	311381821RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,04	32 000,0	1 312,0
	Celkem ze:	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 342,0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
49	410021123R00	Podlahy SDK, kovová kce CD, 1x deska R81 12,5 mm - základ izolace	m2	19,00	725,0	13 775,0
50		Montážní otvory v podhledu pro provedení instalací ZTI a Elektro. vst. nových montáž. Dvřák	ks	10,00	200,0	2 000,0
	Celkem ze:	4 Vodorovné konstrukce				15 775,0
Díl: 5		Komunikace				
50	577166134U00	Ast bet. lož ACL22 mod II 90cm - 3m	m2	4,05	410,0	1 660,5
	Celkem ze:	5 Komunikace				1 660,5
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
51	512421431R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových po profesech, stěny strop	m2	145,00	169,0	28 825,0
52	602011112RT3	Omítka jádrové ručně štukována vrstvy 15 mm	m2	92,00	186,0	15 180,0
53		Bandážování prasklin ve stropě na spojích panelů	m	25,00	85,0	1 825,0
54	501011144RT3	Štuk na stropěch a stěnách Cemex T13 ručně štukována vrstvy 4 mm	m2	85,00	95,0	8 175,0
55	Kuchyňky:					
56	512421431R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových po profesech, stěny strop	m2			
57	602011112RT3	Omítka jádrové ručně štukována vrstvy 15 mm (pod obklady)	m2			
	Celkem ze:	61 Úpravy povrchů vnitřní				49 805,0
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
58	602011112RT3	Omítka jádrové ručně štukována vrstvy 15 mm	m2	3,00	170,0	510,0
59	601011172R00	Omítka štuková vnější ručně š. 3 mm	m2	3,00	85,0	255,0
60	620411135R00	Nádrž vnější omítky akrylátový sl. 3. z lešení 2x	m2	88,00	78,0	6 864,0
61	622421306R00	Zateplovací systém EPS - F d. 100 mm - oprava	m2	5,00	856,0	4 275,0
62	622472122R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální vlny, ručně - oprava	m2	5,00	182,0	810,0
63	622471631R00	Nádrž vnější stěn plínou barvou slož. 1-2 - oprava	m2	5,00	82,0	410,0
	Celkem ze:	62 Úpravy povrchů vnější				13 124,0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
64	631312021R00	Mazanina betonová II. Do 10 cm C 20/25 (B 25)	m3	3,84	3 250,0	12 477,4
65	631301821RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů ležných svařovanou sítí - drát 4,0 mm oka 100/100 mm	t	0,17	32 000,0	5 382,0
66	Kuchyňky:					
67	631312021R00	Mazanina betonová s. Do 10 cm C 20/25 (B 25)	m3			
68	631301821RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů ležných svařovanou sítí - drát 4,0 mm oka 100/100 mm	t			
69	631312021R00	Mazanina betonová II. Do 10 cm C 20/25 (B 25)	ks			
	Celkem ze:	63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 859,4
Díl: 64		Výplně otvorů				
70	646861411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	6,00	220,0	1 320,0
71	642844121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x187 ZB1	kus	1,00	1 185,0	1 185,0
72		D+M okno vnitřní a větracím křídlem 600x2000 dle výpisu prvku T02	kus			
73		D+M okno vnitřní a větracím křídlem 600x1470 dle výpisu prvku T03	kus			
74		D+M okno vnitřní a větracím křídlem 600x2820 dle výpisu prvku T04	kus			
75		D+M okno vnitřní a větracím křídlem 600x1680 dle výpisu prvku T05	kus			

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba :	MS DUHA, Praha 6-Kašpár, Trojdlina 1117/18	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

P.O.	Objekt položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	84.Výpíné otvory				2 505,0
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
76	76761	Montáž lamelových krytů	kus	2,00	520,0	1 040,0
77	66340085	Poklop pro zadělení GA 800x800x115 mm dle popisu v PD PSV Z 02	kus	2,00	5 960,0	11 920,0
78		Přehledek popelnice				
79	767 R	D+M Ocelový přístěrek pro popelnice dle popisu v PD PSV Z 03	ks			
80	767 R	Ooplení asfaltová pro zabudování do zděné protěradci	ks			
	767 R	D+M Horizontální sklonem- Al profily v osazovacím rámu 800x1800 mm. Provedení dle výkresu ovál 207	ks			
81		Kuchyňky				
82	66340085	Poklop pro zadělení GA 800x800x115 mm dle popisu v PD PSV Z 02	kus			
	Celkem za	93.Dokončovací práce inženýrských staveb				13 000,0
Díl: 9		Osazení konstrukce, bourání				
83	85260 R	Průběžný úklid	m2	220,00	26,0	5 720,0
84	852601111R00	Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	220,00	58,6	12 872,0
85	900 R03	HZB - stavební přípomocí pro TZB stavební dělník v terénu výška 6	h	185,00	182,0	24 570,0
86	900 R2	Spolupráce při vyklizení prostor před zahájením stavby	sauber	1,00	6 500,0	6 500,0
87		Kuchyňky				
88	85260 R	Průběžný úklid	m2			
89	852601111R00	Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
90	900 R03	HZB - stavební přípomocí pro TZB stavební dělník v terénu výška 6	h			
	Celkem za	9.Osazení konstrukce, bourání				49 660,0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
91	946811111U00	MŘ lešení v 8m pojízdné trubkové	m3	8,00	42,0	262,0
92	946811211U00	Přípoj ZKD den lešení k 94681-1111 3 měřící	m3	640,0	1,2	648,0
93	946862111U00	MŘ podlah pojízdné účelové lešení	m2	8,00	18,0	114,0
94	946862211U00	Přípoj ZKD den podlah k 94682-2111 3 měřící	m2	640,0	1,4	729,0
95	9468621511U00	Dmř lešení v 8m dílcové trubkové	m3	8,00	21,6	130,8
96	9468621511U00	Dmř podlah pojízdné trubkové lešení	m2	8,00	17,0	102,0
	Celkem za	94.Lešení a stavební výtahy				1 975,8
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
97	992811111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	68,60	285,0	18 872,6
	Celkem za	99.Staveništní přesun hmot				18 872,6
Díl: 711		Izolace proti vodě				
98	711111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studna fix náter - včetně dodávky nádobního lepu ALP	m2	53,28	55,0	2 931,6
99	711111658RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením včetně dod. nařt elastick 40 speciál mineral fiber izolaci	m2	49,00	250,0	12 250,0
100		Izolace proti vlhkosti - střítková izolace typu tekutá lepenka	m2	4,00	335,0	1 340,0
101	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 8 m	t	0,31	650,0	202,2
	Celkem za	711.Izolace proti vodě				16 788,2
Díl: 713		Izolace tepelné				
102	713191100R79	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	83,00	45,0	2 385,0
103	713121111RT1	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve spolekřizol	m2	47,00	25,0	1 175,0
104	26378103	Deska Synthos XPB 30 L 1250 x 500 x 50 mm b58	m2	60,00	155,0	7 500,0
105	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 8 m	t	0,10	650,0	65,0
	Celkem za	713.Izolace tepelné				11 393,3
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
106	764311021R00	Oprava kryšiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	3,00	541,0	1 623,0
107	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 8 m	t	0,08	732,0	41,4
	Celkem za	764.Konstrukce klempířské				1 664,4
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
108	766861112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00	280,0	280,0
109	81180	D Dveře vnitřní hladké pině 1 kř. 80x197 PSV .04	kus	1,00	8 125,0	8 125,0
110	81180-2	Dveře vnitřní hladké 1kř. 1/3kř. do 80x197 a větrací mřížkou PSV .06-10	kus		11 115,0	
111	54914825	Dveřní kování KLASIKS KŘS TI	kus	1,00	455,0	455,0
112	54926066	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (80 mm) L/P BZn	kus	1,00	195,0	195,0
113	76686 R	Repase rámů se stří do oken proti hmyzu včetně zpětné montáže dle popisu v PD	kus	11,00	754,0	8 294,0
114	76684 R	D+M Dveře venkovní vchodové, kazetové pině 900/2000 vč. stří zárubně s osovou v PD PSV .01	kus	3,00	24 835,0	73 905,0
115		Samozavírač vchodových dveří D+M	kus	1,00	3 354,0	3 354,0
116	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 8 m	%	045,8	4,3	4 033,3
	Celkem za	766.Konstrukce truhlářské				98 621,2

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba :	MS DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlina 1117/18	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
117	771475014RU7	Obklad soklový keram. rovných, tl. 1 v 80mm weber, for	m	18,00	66,0	1 208,0
118	69770210	Obklad soklový keram. rovných, tl. 1 v 80mm weber, for	ksa	205,20	49,0	10 054,8
119	771575107RV4	Montáž podlah keram., režné hladké, tl. 20x20 cm	m2	35,10	355,0	12 460,5
120	69770204	Dlaždice protiskluzová 19,7x19,7 cm protiskluzné R11	m2	41,00	255,0	10 455,0
121	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tl. 20x20 cm	m2	7,25	355,0	2 573,8
122	69770204	Dlaždice protiskluzová 19,7x19,7 cm protiskluzné R10	m2	8,00	255,0	2 040,0
123	771577905R00	Podlahový profil koutový DILEX-HK U 24/ D 8 mm	m			
124	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 8 m	t	2,10	750,0	1 575,0
125	Kuchyňky					
126	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tl. 20x20 cm	m2			
127	69770204	Dlaždice protiskluzová 19,7x19,7 cm protiskluzné R10	m2			
128	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 8 m	t			
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						40 708,1
Díl:	776	Podlahy povlaskové				
125	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2			
126	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
127	776541100RT1	Lepení podlah z izolačních plastů pouze položení - PVC	m2			
128	99741048	Koberce zářezový Beka - Geisley š. 4 m	m2			
129	88761003	Lišta kobercová Bpita 25387 TBL 65 6x65 mm	m			
130	28412341	Podlahovina PVC Tapiflex 249 š 3,15 mm š. 2 m	m2			
131	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlaskové, výšky do 8 m	t			
Celkem za 776 Podlahy povlaskové						
Díl:	781	Obklady keramické				
132	781416015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin, tl. 20x20,30x15 cm	m2	97,00	365,0	37 460,0
133	697613001	D Obkladadky Color One 19,8x19,8 bílá lesk	m2	112,00	265,0	29 680,0
134	781483811R00	Plastový profil lepený ukončovací	m	75,00	95,0	7 125,0
135	998776101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 8 m	t	1,80	1 020,0	1 836,0
136	Kuchyňky					
137	781416015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin, tl. 20x20,30x15 cm	m2			
138	697613001	D Obkladadky Color One 19,8x19,8 bílá lesk	m2			
139	781483811R00	Plastový profil lepený ukončovací	m			
Celkem za 781 Obklady keramické						75 986,0
Díl:	783	Nátěry				
136	783201831RT2	Odsír. nátěrů z kovových konstr. chem.odsírařovač	m2	4,10	58,0	226,6
137	78352222U00	Nátěr synt. klompl DUFA M 1x1x2x2x	m2	10,80	136,0	1 417,6
138	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin	m2	4,10	168,0	688,8
139	Kuchyňky					
140	783201831RT2	Odsír. nátěrů z kovových konstr. chem.odsírařovač	m2			
141	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin	m2			
Celkem za 783 Nátěry						2 332,0
Díl:	784	Malby				
139	784181101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	521,08	25,0	13 026,0
140	784185312R00	Malba tekutá např. Primalex Fortleimo, bílá, 2 x strop	m2	225,08	37,0	8 325,0
141	784185212R00	Malba tekutá ovlivňující bílá, bez penetrace, 2 x stěny	m2	296,00	32,0	9 472,0
142	Kuchyňky					
143	784181101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
144	784185312R00	Malba tekutá např. Primalex Fortleimo, bílá, 2 x strop	m2			
145	784185212R00	Malba tekutá ovlivňující bílá, bez penetrace, 2 x stěny	m2			
Celkem za 784 Malby						30 822,0

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba : MŠ DUHA, Praha 5-Kašín, Trojdielná 1117/18		Rozpočet:				
Objekt : Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	788	Čalounické úpravy				
146	788821112R00	Zaluzie lam.oken zdvoř. dřev.dřevěných, ozn.PSV Z 05	m2	12,00	980,0	11 400,0
147	63476062	Pólie na okna sálání, reflexní, sálání	m2	10,00	386,0	3 860,0
Celkem za 788 Čalounické úpravy						15 260,0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
148	721	TZB-kanalizace die samostatné přílohy	soubor	1,00	41 833,2	41 833,2
149		Stavební přípomoc a přesun hmot pro ztl (voda kanalizace)	soubor	1,00	8 744,0	8 744,0
150	Kuchyňka 1.2	TZB-kanalizace die samostatné přílohy	soubor			
		Stavební přípomoc a přesun hmot pro ztl (voda kanalizace)	soubor			
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						49 577,2
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
150	722	TZB-vodovod die samostatné přílohy	soubor	1,00	35 174,0	35 174,0
151	Kuchyňka 1.2		soubor			
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						35 174,0
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
151	723	TZB - Plynovod die samostatné přílohy	soubor	1,00	52 145,8	52 145,8
152		Stavební přípomoc a přesun hmot pro ztl (plynovod)	soubor	1,00	3 860,0	3 860,0
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						56 006,0
Díl:	725	Zařizovací předměty				
153	725	TZB - Zařizovací předměty die samostatné přílohy	soubor	1,00	7 170,0	7 170,0
1	Kuchyňka 1.2	TZB - Zařizovací předměty die samostatné přílohy	soubor			
Celkem za 725 Zařizovací předměty						7 170,0
Díl:	730	Ústřední vytápění				
154	730	TZB - Ústřední vytápění die samostatné přílohy	soubor	1,00	233 385,0	233 385,0
155		Stavební přípomoc a přesun hmot pro ústř. vytápění	soubor	1,00	5 000,0	5 000,0
156						
Celkem za 730 Ústřední vytápění						238 385,0
Díl:	M21	Elektromontáže				
157	210	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	soubor	1,00	47 338,5	47 338,5
158		C21M - Elektromontáže (MAT NOSNÝ)	soubor	1,00	57 947,5	57 947,5
159		Podružný materiál 5%	soubor	1,00	1 738,4	1 738,4
160		Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	soubor	1,00	4 800,0	4 800,0
161		Přesun dodávek	soubor	1,00	2 000,0	2 000,0
162		Demonitáže	soubor	1,00	7 600,0	7 600,0
163		Dodávka zařízení (specifikace)	soubor	1,00	38 660,0	38 660,0
164		Doprava dodávek 5%	soubor	1,00	1 927,5	1 927,5
165		GZE z C21M a navázaného materiálu 2,5%	soubor	1,00	2 675,0	2 675,0
166						
Celkem za M21 Elektromontáže						164 478,0
Díl:	M24	Montáže zařízení Vzduchotechniky				
167	240	TZB - Vzduchotechnická zařízení-Dodávka	soubor	1,00	490 702,0	490 702,0
168		Montáž	%		z dodávky	
169		Doprava nímosevenštění	%		z dodávky	
170		Přesun hmot do 500 m	%		z dodávky	
171		Kompletace	%		z dodávky	
172		Zkoušky, měření, zaškolení	%		z montáže	
173		Demonitáž stávajícího zařízení	soubor	1,0		7 101,3
174						
175		Teplotná izolace (minerální plát 40 mm + Al fólie)	m2	13,0	360,0	4 680,0
Celkem za M24 Montáže zařízení Vzduchotechniky						502 353,0
Díl:	791	Montáž zařízení Gastro				
176	791	TZB - Gastrotechnologie-dodávka	soubor	1,00	1 097 957,8	1 097 957,8
177		Doprava zařízení	soubor	1,00	2 000,0	2 000,0
178		Montáž zařízení	soubor	1,00	25 450,0	25 450,0
Celkem za 791 Montáž zařízení Gastro						1 125 407,8

Položkový rozpočet ZTI- VODOVOD, KANALIZACE

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdláně 1117/18	VÝKAZ VÝMER
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuch	

Poř.č.	KPSC	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž		Celkem Kč
					Jednotka	Celkem	
		ZTI- Kanalizace, vodovod - vč. zařiz. předmětů, přípomocí a přesunu hmot					
		Zařizovací předměty					
01	S	NÁSTĚNNÁ BATERIE S OPLACHOVOU SPRCHOU, - SMĚŠOVACÍ NA TV A SV 1/2", VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 MM	ks	2,00	1 888,00	3 776,00	
02	U	STOJANKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ ROHOVÝ VENTIL SV, TUV 3/8"	ks		1 728,00		
03	U	Umyvadlo závěsné š. 700 mm (JIKA) vč. Sifonu nerez	ks		2 852,00		
04	G	podlahová vpust DN 70, mřížka nerez, vyfukovací	ks		948,00		
05	G	podlahová vpust DN 100, mřížka nerez otvory min. 20x20 mm, vyfukovací	ks	1,00	548,00	548,00	
06		Revizní dvířka k uzavěření vody, lomení... provedení nerez s uzavěrem na magnet	ks	8,00	358,00	2 848,00	
07		Zařizovací předměty budou vč. koncových armatur (rohových ventilů, přípoj. hadic.....) a montážního materiálu					
08		Ve výkazu nejsou zahrnuty zařizovací předměty, které jsou dodávkou GASTRO					
		mezisoučet:					7 170,00
		Vodovod					
010		demonitáž stávajících rozvodů, vč. přepojení nových rozvodů	m	36,00	78,00	2 808,00	
011		Potrubi vodovodní plastové 1", PLAST-PPR PN20 svar polyfuze SV+TUV	m	26,00	234,00	6 084,00	
012		Potrubi vodovodní plastové 3/4", PLAST-PPR PN20 svar polyfuze C	m		212,00		
013		Potrubi vodovodní plastové 3/4", PLAST-PPR PN20 svar polyfuze SV+TUV	m	50,00	212,00	10 600,00	
014		Potrubi vodovodní plastové 3/4", PLAST-PPR PN20 svar polyfuze suchový- MV	m	8,00	212,00	1 696,00	
015		Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda	ks	8,00	235,00	1 410,00	
016		Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 3/4" voda	ks	8,00	186,00	1 488,00	
017		Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	ks	1,00	148,00	148,00	
018		Ventil Pračkový 1/2"	ks	1,00	258,00	258,00	
019		Ventil Pračkový 3/4"	ks	6,00	384,00	2 304,00	
020		RV-rohový ventil DN3/8"-1/2"	ks	14,00	128,00	1 792,00	
021		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	18,00	92,00	1 656,00	
022		Armatury na potrubí 1", 3/4"- uzavěry, zpětná klapka	ks	3,00	286,00	858,00	
023		Tepeině izolační trubice z PE II do 10 mm DN 32 mm	m	20,00	32,00	640,00	
024		Tepeině izolační trubice z PE II do 6 mm DN 25 mm	m	58,00	28,00	1 508,00	
025		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	74,00	26,00	1 924,00	
026							
027		Všechna potrubí budou vč. napojovacích a odbočovacích tvarovek					
		mezisoučet:					35 174,00

Poř.č.	I.KPSC	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž		Celkem Kč
					Jednotka	Celkem	
		Kanalizace - vnitřní					
O21		Demontáž stávající kanalizace- ležatá DN-200	m	7,00	182,00	1 134,00	
O22		Přechod kanalizace kamenina -PVC DN200	ks	1,00	1 382,00	1 382,00	
O23		Přechod kanalizace PVC-kamenina DN200	ks	1,00	1 352,00	1 352,00	
O24		Zpětná klapka KGKLAP na ležaté potrubí DN200 PVC	ks	1,00	7 286,00	7 286,00	
O25		vysazení odboček na stáv. potrubí (profil dle potrubí -DN 200)	ks		2 876,00		
O26		potrubí DN200 HT(KG) odpadní odolné 100°C	m	7,00	438,00	3 066,00	
O27		Tvarovky kanalizace DN200/70-100	ks	5,00	216,00	1 080,00	
O28		potrubí DN100 HT (KG) odpadní odolné 100°C	m	7,20	346,00	2 491,20	
O29		Tvarovky kanalizace DN100/70-80	ks	8,00	146,00	1 168,00	
O30		potrubí DN70 HT (KG) odpadní odolné 100°C vč. tvarovek	m	18,00	286,00	5 148,00	
O31		potrubí DN50 HT (KG) přípojovací vč. tvarovek odolné 100°C	m	11,00	266,00	2 946,00	
O32		potrubí DN40 HT přípojovací vč. tvarovek	m	5,00	254,00	1 270,00	
O33		potrubí DN20 HT přípojovací vč. tvarovek	m	5,00	246,00	1 230,00	
O34		Vyvedení a uchycení odpadních výustek DN50	ks	8,00	68,00	544,00	
O35		Napojení nového potrubí na stávající	ks	4,00	326,00	1 312,00	
O36		Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	ks	4,00	892,00	3 568,00	
O37		tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 70 mm		1,00	188,00	188,00	
O38		Zápachová uzávěrka pro pojistný ventil kotle HL21, trubička Cu	ks	1,00	564,00	564,00	
O39		Montážní materiál (Kotvy, závěsy...)	kpl	1,00	2 898,00	2 898,00	
O40		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	73,00	16,00	1 095,00	
O41		Čištění kanalizace DN do 200 mm pod podlahou	m	40,00	56,00	2 240,00	
		Všechna potrubí budou vč. napojovacích a odbočovacích tvarovek					
O42		mezisoučet:					41 933,20
		VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNÉ MONTÁŽE PRVKŮ					
		zednické přípomoci	%	4,00	843,00	3 372,00	3 372,00
		přesun hmot	%	4,00	843,00	3 372,00	3 372,00
		ZTI- Kanalizace, vodovod - vč. zařiz. předmětů, přípomocí a přesunu hmot			bez DPH		91 021,20

Poř.č.	I.KPSC	Popis práce	M.J.	Množství	dodávka, montáž		Celkem Kč
					Jednotka	Celkem	
		Kuchyňky 1 a 2					
		Vodovod					
O1		demontáž stávajících rozvodů, vč. přepojení nových rozvodů,	m		78,00		
O2		Potrubí vodovodní plastové 3/4", PLAST-PPR PN20 svar polyfuzí ŠV+TUV	m		212,00		
O4		RV-rohový ventil DN3/8"-1/2"	ks		128,00		
O5		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks		92,00		
O6		Tepleně izolační trubice z PE tl. do 8 mm DN 25 mm	m		26,00		
O7		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		26,00		
O8		armatury na potrubí- uzávěry, zpětná klapka	ks		288,00		
O9		Všechna potrubí budou vč. napojovacích a odbočovacích tvarovek Pozn.: Délky potrubí byly pro účely výkazu výměr vzhledem k nejasnému rozsahu a napojovacím bodům) odhadnuty a při realizaci budou fakturovány dle skutečného rozsahu.					
O10		mezisoučet:					
		Zařizovací předměty					
O1	S	NÁSTĚNNÁ BATERIE,- SMĚŠOVACÍ NA TV A SV 1/2", VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 MM -přezová pro výlevku	ks		2 388,00		
O2		Nástěnná baterie umyvadlová SMĚŠOVACÍ NA TV A SV 1/2", VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 MM	ks		1 888,00		
O3		Výtokový ventil Pračkový	ks		384,00		
O4	U	STOJANKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ ROHOVÝ VENTIL ŠV,TUV 3/8"	ks		1 728,00		
O5	U	Umývačka závěsná š. 600 mm vč. Sifonu nerez	ks		2 348,00		
O6	V	Splach Nádřžka k výlevce	ks		2 084,00		
O7		Revizní dvířka k uzávěrům vody, topení...provedení nerez a uzávěrem na magnet	ks		358,00		
O8		Zařizovací předměty budou vč. koncových armatur (rohových ventilů, přípoj. hadic.....) a montážního materiálu					
O9		Ve výkazu nejsou zahrnuty zařizovací předměty stávající , které budou použity a zařizovací předměty, které jsou dodávkou GASTRO					
O10		mezisoučet:					

Poř.č.	I.KPSC	Popis práce	M.J.	Množství	dodávka, montáž		Celkem Kč
					Jednotka	Celkem	
		Kanalizace - vnitřní					
01		Demontáž stávající kanalizace-ležatá/stoupačka DN100-200	m		182,00		
02		potrubí DN100 HT odpadní	m		348,00		
03		Tvarovky kanalizace DN100	ks		145,00		
04		Čistič kus DN 100	ks		218,00		
05		potrubí DN70 HT odpadní vč. tvarovek	m		288,00		
06		potrubí DN50 HT přípojevací vč. tvarovek	m		264,00		
07		potrubí DN40 HT přípojevací vč. tvarovek	m		254,00		
08		Napojení nového potrubí na stávající	ks		328,00		
09		Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	ks		882,00		
010		Všechna potrubí budou vč. napojoyacích a odbočoyacích tvarovek					
011		mzisoučet:					
		Pozn.: Délky potrubí byly pro účely výkazu výměr vzhledem k nejasnému rozsahu a napojoyacím bodům) odhadnuty a při realizaci budou fakturovány dle skutečného rozsahu.					
		VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ					
		zednické přímopce	%				
		přesun hmot	%				
Kuchyňky 1 a 2		ZTI- Kanalizace, vodovod - vč. zařiz. předmětů, přímopocí a přesunu hmot			bez DPH		

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb. a zák. č.239/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měrných jednotek uvedné ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou zvlášť vyznačeny běžné tvarovky

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dlů) projektu , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Ve výměrách potrubí nejsou zvlášť uvedeny běžné armatury. Je nutno je započítat do ceny
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovojitelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplnkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost návrhu - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do ceny

Položkový rozpočet ROZVOD PLYNU

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlina 1117/18	VÝKAZ VÝMĚR
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

Poř.č	pol.KPSCSP	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
		PLYNOVOD				
O1		Potrubí předizolované ocelové hladké černé bezsěvé svařované DN 80	m	8,50	1 389,00	11 806,50
O2		Potrubí předizolované ocelové hladké černé bezsěvé svařované DN 32	m	8,50	684,00	6 814,00
O3		Chráněčka D 85 mm	m	2,50	847,00	2 117,50
O4		Chráněčka D 57x2,9 mm	m	1,50	584,00	876,00
O5		Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	1,00	1895,00	1 895,00
O6		Rozpěrka připojek plynoměru G 1	soubor	1,00	876,00	876,00
O7		Potrubí PE DN 32 mm SDR 11	m	19,00	165,00	3 135,00
O8		Připojka nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm	soubor	1,00	6 894,00	6 894,00
O9		Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15	ks	2,00	115,00	230,00
O10		Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 70	ks	2,00	1 258,00	2 516,00
O11		Kohout přímý G2,6" se 2 závitů a vrtáčkou	ks	1,00	885,00	885,00
O12		Kohout přímý G 3/4 se 2 závitů a vrtáčkou	ks	1,00	296,00	296,00
O13		Kohout přímý G 1/2 se 2 závitů a vrtáčkou	ks	2,00	246,00	492,00
O14		Krycí folie	m	12,00	15,00	180,00
O15		Odvězdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	35,00	62,00	2 170,00
O16		Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	ks	1,00	3 846,00	3 846,00
O17		Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - domovní rozvod	ks	1,00	3 895,00	3 895,00
O18		Nátěr a doizolování potrubí zalitím asfaltem.	m	10,00	126,00	1 260,00
O19		Stavební práce (výkopy bourání, základy...) jsou vykázány ve stavební části				
O20		mezisoučet:				
		VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ				
O36		zednická přímoměr	%	3,00	489,83	1 468,89
O38		přesun hmot	%	3,60	489,83	1 713,71
		PLYNOVOD				52 145,80
Výkazy výměr (táží Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):						
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb. a zák. č.238/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měrných jednotek uvedené ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou zvlášť vyznačeny běžné tvarovky						
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat data uvedené pokyny:						
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Ve výměrách potrubí nejsou zvlášť uvedeny běžné armatury. Je nutno je započítat do ceny						
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.						
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré techniky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.						
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíchovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejít odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do ceny						

Položkový rozpočet VYTÁPĚNÍ

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košáře, Trojdláná 1117/18	VÝKAZ VÝMĚR
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

Poř.č.	pol.KPSCSP	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
O1		plynový kondenzační kotel třídy Junkers, Viessmann, Buderus apod.vč. přípojovací armatury, nástěnný s ohřevem teplé užitkové vody nezávislý na vzduchu z místnosti (turbo) o výkonu 8 – 32 kW Integrovaný zásobník TUV min 45l - (, př. přídavný zásobník 120l) kotel musí zajistit 20l TUV/min při teplotě min. 40°C (např.:Viessmann - Vitodens 111-W 8,8-35,0 kW)	ks	1,00	73 428,80	73 428,80
O2		kouřovod o průměru Ø80 mm vedený stěnou do venkovního prostoru (dle kotla)	m	2,00	5059,8	10 119,20
O3		filtr EMS DN G 3/4"	ks	1,00	218,4	218,40
O4		hlavice kouřovodu	ks	1,00	6077,5	6 077,50
O5		potrubí z trubek měděných DN 28x1,5	m	12,00	478,40	5 740,80
O6		potrubí z trubek měděných DN 22x1,0	m	28,00	423,80	9 747,40
O7		potrubí z trubek měděných DN 18x1	m	29,00	361,40	10 480,60
O8		potrubí z trubek měděných DN 15x1	m	9,50	330,20	3 138,90
O9		Otopné tělesa ocelové desková ventili komplet třídy Radik Korado, Kermi, Buderus apod.				
O10		22 VK-800-1000	ks	1,00	5 558,80	5 558,80
		33 VK-800-1000	ks	1,00	10 258,80	10 258,80
O11		33 VK-800-800	ks	1,00	8 936,20	8 936,20
		33 VK-800-500	ks	1,00	7 066,80	7 066,80
O12		vypouštěcí ventil Giacomini DN 10	ks	1,00	182,40	182,40
O13		kulový ventil Giacomini R 260 D DN20	ks	4,00	343,20	1 372,80
O14		Termostatická hlavice HEIMEIER 6000-00-500	ks	4,00	375,70	1 502,80
O15		šroubení rohové Vekolux 0531-50.000	ks	8,00	631,80	5 054,40
O16						
O17		Svorné šroubení pro měděné potrubí měř 15/3831-15.351	ks	8,00	124,80	998,40
O18		Přípojovací armatura VZT jednotky, dle typu a dodavatele jednotky	kpl	1,00	3 101,80	3 101,80
O19		Odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	2,00	241,80	483,60
O20		Izolace tepelné v tl. 8 mm pro potrubí	m	80,00	36,40	2 912,00
O21						
O22		taková zkouška	hod	2,00	455,00	910,00
O23		hydraul.zaregulování systému	hod	4,00	494,00	1 976,00
O24		topná zkouška	hod	15,00	240,60	3 607,50
O25						
O26		Topný infrapanel. 900 W- např. typ Wellina typ W900 bílý bezrámový k instalaci na strop.	ks	1,00	23 257,00	23 257,00
O27		Topný infrapanel. 600 W- např. typ Wellina typ W600 bílý bezrámový k instalaci na strop.	ks	1,00	19 185,40	19 185,40
O28		Prostorový termostat digitální vč. propojení vodičem	ks	3,00	2 320,50	6 961,50
O29		mezisoučet:				222 284,40
O30		VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ				
O31		zednické přípomocce	%	3,00	170 888,00	5 129,64
O32		přesun hmot	%	3,50	170 888,00	5 981,12
TOPENÍ CELKEM						233 395,00

Výkazy výměr (tjé Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb. a zák. č.239/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měrných jednotek uvedené ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou zvlášť vyznačeny běžné tvarovky

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Ve výměrách potrubí nejsou zvlášť uvedeny běžné armatury. Je nutno je započítat do ceny
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Poř.č.	pol.KPSCSP	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího dopravního, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do ceny						

Položkový rozpočet ELEKTROINSTALACE

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlina 1117/18	Rozpočet:	
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň		

	Označení v projektu	Popis	Parametry	Příklad výrobce popř. dodavatele a typu	Celkem	Jednotka	Jednotková cena	Celkem
1		ROZVADĚČE, SKRINE						
2								
3	RK	Rozvaděč kuchyně	specifikace a schéma viz příl. č.4		1	ks	38 550,00	38 550,00
4	RK1	Rozvodnice výdeje	specifikace a schéma viz příl. č.4			ks		
5	RK2	Rozvodnice výdeje	specifikace a schéma viz příl. č.4			ks		
6								
7								38 550,00
		Doprava dodávek 5%			1		1 927,50	1 927,50
8								
9		MATERIÁL						
10	Označení v projektu	Popis	Parametry	Příklad výrobce popř. dodavatele a typu	Celkem	Jednotka	Jednotková cena	Celkem
11								
12		Vše stávajícími hlavními rozváděči bude nahrazen stávajícími plastovými jističi před elektroměrem 275A novými; změna odběrného místa bude administrativně vyřízena s PREdistribucí a.s. v rámci dodávky sítě proudů, dálebu doplněn jistič pro vývod do kuchyně,						
13		Jistič 250A, 250A, 36kA, nadproudě spoušť s charakteristikou vadení, provedení pro osazení před elektroměr podle podmínek PREdistribuce a.s.; včetně retrofitové připojovací sady - nahrazení za stávající jistič		OEZ BD250, spoušť L0001-250A	1	kpl	13 518,00	13 518,00
14		Jistič BBO/S BQA/10kA do RH		OEZ LST-980-3	1	ks	2 011,00	2 011,00
15		Materiál na připojení s osazeními jističů			1	kpl	1 230,00	1 230,00
16								
17		Vypínač jednopólový, fazení 1, pod omítku, bílý, hladký povrch, IP 20	250V / 10AX, IP20		2	ks	111,00	222,00
18		Vypínač jednopólový, fazení 1, pod omítku, bílý, hladký povrch, IP 44	250V / 10AX, IP44		5	ks	128,80	644,00
19		Přepínač střídavý, fazení 6, pod omítku, bílý, hladký povrch, IP 44	260V / 10AX, IP44		1	ks	145,00	145,00
20		Přepínač dvojitý střídavý, fazení 6+6, pod omítku, bílý, hladký povrch, IP 44	260V / 10AX, IP44		3	ks	199,00	597,00
21								
22		Zásuvka jednonásobná, bílá, pod omítku, včetně krytu, IP 20	250V / 16A, IP20		1	ks	99,80	99,80
23		Zásuvka jednonásobná, bílá, pod omítku, včetně krytu, IP 44	250V / 16A, IP44		14	ks	138,00	1 932,00
24		Zásuvka dvojnásobná, bílá, s natočenou dužinou, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP 20	260V / 16A, IP20		2	ks	122,00	244,00
25		Rámeček jednonásobný, bílý			3	ks	15,90	47,70
26		Rámeček jednonásobný, bílý, IP 44			17	ks	37,00	629,00
27		Rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílý, IP 44			3	ks	69,50	208,50
28		Vypínač bezpečnostní, čtyřpólový, včetně krytu, pozapouštěný	400V / 10A, IP 44	SALZER H218-41400-700N4	1	ks	683,00	683,00
29		Vypínač bezpečnostní, čtyřpólový, včetně krytu, pozapouštěný	400V / 16A, IP 44	SALZER H216-41400-700N4	2	ks	813,00	1 626,00

30		Vypínač bezpečnostní, čtyřpólový, včetně krytu, pootevřutelný	400V / 32A, IP 44	SALZER H228-41400-700NM	1	ks	896,00	896,00
31		Tlačítko bezpečnostní, s hříbčovou hlavicí v izolační skříňce, barva červená/zluta	250V/ 10A, IP44	Schneider electric XAL-K178E	2	ks	762,00	1 524,00
32		Dvě tlačítka (zap-vyp), bílá a zelená v izolační skříňce, barva světlá/zluta	250V/ 10A, IP44	Schneider electric XAL-D213	1	ks	515,00	515,00
33		Montáž a připojení nástěnného prostorového termostatu dodaného ÚT			2	ks	140,00	280,00
34								
35		CYKY-J 3x1,5			75	m	10,40	780,00
36		CYKY-D 3x1,5			69	m	10,40	676,00
37		CYKY-J 5x2,5			120	m	16,60	1 992,00
38		CYKY-J 4x10			3	m	88,90	266,70
39		CYKY-J 4x25			40	m	221,00	8 840,00
40		CYKY-J 5x1,5			35	m	17,70	619,50
41		CYKY-J 5x2,5			60	m	28,00	1 680,00
42		CYKY-J 5x4			95	m	45,20	2 641,00
43		CYKY-J 5x6			18	m	70,00	1 260,00
44		CY 25 z2			68	m	67,30	3 724,50
45		CY 4 z2			85	m	9,80	834,00
46								
47		H07RN-F 3G1,5			15	m	18,50	279,00
48		H07RN-F 5G1,5			4	m	45,20	182,80
49		H07RN-F 5G2,5			8	m	28,00	224,00
50		H07RN-F 5G6			5	m	87,90	439,50
51								
52	EPZ	Zářivkové přisazené svítilno, průmyslové provedení, PC prismatický kryt, včetně závěsu a příslušenství	1x 36W / G13, IP 54	MODUS V3 136PCK	2	ks	410,00	820,00
53	FPZ	Zářivkové přisazené svítilno, průmyslové provedení, PC prismatický kryt, včetně závěsu a příslušenství	2x 58W / G13, IP 54	MODUS V3 236K	2	ks	881,00	1 762,00
54	ICN	Zářivkové nástěnné svítilno, prismatický kryt, vyzářování do dolního poloпростoru	1x 36W / G13, IP 20	BRILUX ANTA 36	1	ks	541,00	541,00
55	YCN	Autonomní nástěnné nouzové svítilno, systém AUTOTEST, včetně pákového, pohotovostní zapojení	6W / 1hod, IP 40	MODUS HELIOS HE 3ATSE	2	ks	1 180,50	2 361,00
56		Svítilna budou dodána včetně příslušných světelných zdrojů						
57								
58		Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm		KOPOS MONOFLEX 1420	110	m	3,30	363,00
59		Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 25 mm		KOPOS MONOFLEX 1425	50	m	4,90	245,00
60		Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 mm		KOPOS MONOFLEX 1432	3	m	7,80	23,40
61								
62		Krabice přístrojová			30	ks	4,60	138,00
63		Krabice rozvodná pod omítku IP20 do 4 mm ²	4x3x4mm ² , IP 20		4	ks	45,00	184,00
64		Krabice rozvodná prům. 97 IP 20 do 4 mm ²	4x4x4mm ² , IP 20		1	ks	62,00	62,00
65		Krabice rozvodná IP44 do 4 mm ² , montáž pod omítku	4x3x4mm ² , IP 44		3	ks	58,00	174,00
66		Krabice rozvodná IP44 do 6 mm ² , montáž pod omítku	5x3x6mm ² , IP 44		1	ks	66,00	66,00
67		Krabice pod omítku, s víkem, prázdná	255x205mm	KOPOS KT 250	1	ks	108,60	108,60
68		Skřínka připojovací na potrubí včetně nerez pásky		ZS15	24	ks	30,50	122,00
69								
70		Všechna elektrická zařízení, hlavní vypínač apod. budou vybaveny výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864						
71		Další montážní materiál (krabice, trubky, svorky, příchytky, hmoždinky, vruty a další) budou použity podle potřeby						
72								
73								
74							C21M	57947,5

75	ELEKTROMONTÁŽE							
76								
77	Obrazek v projektu	Popis	Parametry	Přihláš. výrobce popř. dodavatele a typu	Celkem	Jednotka	Jednotková cena	Celkem
78	210180001	ROZVODNICE DO 20 kg			1	ks	252,00	252,00
80	210290841	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KRYTÚ OCEP. ROZVADEČE DO S=70cm			2	ks	106,00	210,00
81	210120451	JISTIČ 3 PÓLOVÝ DO 25A BEZ KRYTÚ			1	ks	140,00	140,00
82	210120503	JISTIČ DEJONOVÝ DO 400A 800V			1	ks	403,20	403,20
83	210110041	SPINÁČ ZAPUŠTENÝ C.1 JEDNOPÓLOVÝ			2	ks	83,20	166,40
84	210110021	SPINÁČ VENKOVNÍ/VODOTESNÝ C.1 JEDNOPÓLOVÝ			5	ks	83,00	415,00
85	210110022	SPINÁČ VENKOVNÍ/VODOTESNÝ C.2 DVOUPÓLOVÝ			1	ks	75,60	75,60
86	210110024	SPINÁČ VENKOVNÍ/VODOTESNÝ C.6 STRIDAVÝ			3	ks	75,60	226,80
87	210111011	ZASUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTENÁ 2P+Z			1	ks	106,00	106,00
88	210111012	ZASUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTENÁ 2P+Z DVOJ ZAPOJENÍ			2	ks	106,00	210,00
89	210111031	ZASUVKA DOMOVNÍ VENKOVNÍ/VODOTESNÁ 2P+Z			4	ks	112,00	448,00
90	210111032	ZASUVKA DOMOVNÍ VENKOVNÍ/VODOTESNÁ 2P+Z 2x ZAPOJENÍ			10	ks	112,00	1120,00
91	210292041	PREZKOUSENÍ SVETELNEHO ZASUVKOVEHO OKRUHU			6	ks	93,00	558,00
92	210140201	OVLÁDÁČ POMOCNÝCH OBVODU 1-TLACÍTKOVÝ			2	ks	88,20	176,40
93	210140251	OVLÁDÁČ POMOCNÝCH OBVODU 2-TLACÍTKOVÝ			1	ks	132,30	132,30
94	210110511	VYPÍNAČ VACÍKOVÝ S 25MP.VL. 01.02 V KRYTÚ			4	ks	203,42	813,68
96	210800105	KABEL CYKY 3x1,5 mm2 POD OMITKÚ			130	m	17,50	2275,00
97	210800125	KABEL CYKY 3x1,5 mm2 POD OMITKÚ NA STROP			10	m	17,50	175,00
98	210800108	KABEL CYKY 3x2,5 mm2 POD OMITKÚ			120	m	20,72	2486,40
99	210800113	KABEL CYKY 4x10 mm2 POD OMITKÚ			3	m	26,20	78,60
100	210810109	KABEL CYKY 4x25 mm2 PEVNÉ			40	m	47,80	1912,00
101	210800116	KABEL CYKY 6x1,5 mm2 POD OMITKÚ			28	m	20,72	580,16
102	210800135	KABEL CYKY 6x1,5 mm2 POD OMITKÚ NA STROP			10	m	20,72	207,20
103	210800116	KABEL CYKY 6x2,5 mm2 POD OMITKÚ			60	m	22,05	1323,00
104	210810057	KABEL CYKY 6x4 mm2 PEVNÉ			10	m	35,84	358,40
105	210800117	KABEL CYKY 6x4 mm2 POD OMITKÚ			48	m	22,68	992,25
106	210800117	KABEL CYKY 6x6 mm2 POD OMITKÚ			16	m	23,20	371,20
107	210220451	OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ ČÚ 4-16mm2 VOLNÉ V OMITCE			30	m	14,00	420,00
108	210800526	VODIC CY 4 mm2 VOLNÉ			15	m	14,00	210,00
109	210800550	VODIC CY 25 mm2 PEVNÉ			65	m	34,02	2211,30
110	210802411	SNURA H07RN-F 3x1,5 mm2 VOLNÉ			15	m	14,00	210,00
111	210802427	SNURA H07RN-F 5x1,5 mm2 VOLNÉ			4	m	14,00	56,00
112	210802428	SNURA H07RN-F 5x2,5 mm2 VOLNÉ			18	m	14,00	252,00
113	210802430	SNURA H07RN-F 5x6 mm2 VOLNÉ			5	m	18,80	94,00
114	210100204	UKONČENÍ SNURY DO 3x4 mm2			4	ks	84,00	336,00
115	210100219	UKONČENÍ SNURY DO 6x6 mm2			4	ks	92,40	369,60
116	210100001	UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČI 2,5 mm2			20	ks	18,90	378,00
117	210100002	UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČI 6 mm2			7	ks	21,42	149,94
118	210100003	UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČI 16 mm2			14	ks	30,80	431,20
119	210100004	UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČI 25 mm2			6	ks	66,04	396,24
120								
121	210201132	SVÍTLIDLO ŽÁŘIV. PRŮM. STROPNÍ S KRYTÉM - 1 ZDROJ			2	ks	224,00	448,00
122	210201140	SVÍTLIDLO ŽÁŘIV. PRŮM. ZÁVEŠENÉ 2 ZDROJE			12	ks	237,50	2850,00
123	210201125	SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ - 1 ZDROJ			1	ks	224,00	224,00
124	210206125	SVÍTLIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM			2	ks	218,40	436,80
125	210290903	UPEVŇOVACÍ BODY PRO SVÍTLIDLO DO BETONU			8	ks	44,50	356,00
126	210290902	UPEVŇOVACÍ BODY PRO SVÍTLIDLO DO ŽIVA			2	ks	38,20	76,40
127								
128	210010131	TRUBKA OCHRANNA PLASTOVÁ DO D= 21- 32mm (PEVNÉ)			163	m	33,60	5467,80
129	210010301	KRABICE KP88 - PŘÍSTROJOVÁ (BEZ ZAPOJENÍ)			30	ks	61,60	1848,00
130	210010321	KRABICE KR68 - ODBOČNÁ (VC ZAPOJENÍ)			4	ks	136,28	545,10
131	210010322	KRABICE KR87 - ODBOČNÁ (VC ZAPOJENÍ)			1	ks	151,20	151,20
132	210010313	KRABICE RT250 - ODBOČNÁ (BEZ ZAPOJENÍ)			1	ks	88,00	88,00

133	210010351	KRABICOVA ROZVODKA DO 4 mm2			5	ks	284,80	764,40
134	210010352	KRABICOVA ROZVODKA DO 6 mm2			1	ks	294,00	294,00
135	210010702	OSAZENI HMOZDINKY DO CHLY - HM B			30	ks	22,68	680,40
136	210010703	OSAZENI HMOZDINKY DO CHLY - HM10			20	ks	24,50	490,00
137	210010521	OTEVRENI/ZAVERENI KRABIC - VICKO NA ZAVIT			10	ks	3,08	30,80
138	210290612	PRIPOJENI MOTORICKYCH SPOTREBICU DO 7,5kW			4	ks	120,00	804,00
139	210020952	TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYRENOVA A2-A5			2	ks	14,00	28,00
140	210220321	SVORKA BERNARD NA POTRUBI VCETNE CU PASKU			4	ks	95,20	380,80
141								
142	210040701	VYSEK DRAZKY PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D=25mm			88	m	65,80	5,853,00
143	210040702	VYSEK DRAZKY PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D=40 mm			30	m	103,60	3,108,00
144	210040712	VYSEK KAPSY PRO KRABICI KP.KO.KRKT NAD 100mm			1	ks	72,80	72,80
145	210040711	VYSEK KAPSY PRO KRABICI KP.KR 66/97mm			40	ks	51,60	2,484,00
146	210040721	VYSEK PRURAZU PRES ZED C HLOVOU			10	ks	120,40	1,204,00
147								
								47 338,40
Podružný materiál								
148	PODRUŽNÝ MATERIÁL				1	soubor	1,735,43	1,735,43
GZS								
149	GZS z C21M a navázaného materiálu 2,6%				1	soubor	2,675,61	2,675,61
PRÁCE V HZS								
Označení v projektu	Popis	Parametry	Příděl výrobce popř. dodavatele s typem	Celkem	Jednotka	Jednotková cena	Celkem	
150	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ INSTALACE			30	hod	250,00	7,500,00	
REVIZE								
Označení v projektu	Popis	Parametry	Příděl výrobce popř. dodavatele s typem	Celkem	Jednotka	Jednotková cena	Celkem	
	VYCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO ZARÍZENÍ			12	hod	400,00	4,800,00	

Položkový rozpočet VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba :	MS DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlílná 1117/18	VÝKAZ VÝMĚR
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

Poř.č.	pol.KPSCSP	Popis práce	M.J.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
		VZDUCHOTECHNIKA				
	Pozice	Popis	mj	Počet	Jednotková cena	Dodávka celkem
O1	1.1	Kombinovaná jednotka DUPLEX-BT 4000 - viz příloha	ks	1,0	321445,5	321 445,50
O2		Požární čidlo kouře v potrubí (např. RM-O-3-D)	ks	1,0	18310,3	18 310,30
O3	1.2	Buňka tlumič G 200x500x1500,0	ks	4,0	1667,5	6 670,00
O4	1.3	Buňka tlumič G 200x500x1000,0	ks	2,0	1092,5	2 185,00
O5	1.4	Uzavírací klapka těsná IMOS-RKT315x400-S	ks	1,0	1711,2	1 711,20
O6		Servopohon LF230	ks	1,0	2948,6	2 948,60
O7	1.5	Výustka VK-2.0-R3-525x225 TPJ 68-12-76, V = 500 m3/h	ks	4,0	1380,0	5 520,00
O8	1.6	Výustka VK-2.0-R3-525x325 TPJ 68-12-76, V = 300 m3/h	ks	1,0	1633,0	1 633,00
O9	1.7	Nerezový nástěnný odsavač zakryt 1800x1000x450 mm, V = 610 m3/h, odlučovač tuku, záchyt kondenzátu s vypouštěním, osvětlení s vypínačem	ks	1,0	19766,2	19 766,20
O10	1.8	Nerezový nástěnný odsavač zakryt 1300x1100x450 mm, V = 840 m3/h, odlučovač tuku, záchyt kondenzátu s vypouštěním, osvětlení s vypínačem	ks	1,0	18903,7	18 903,70
O11	1.9	Nerezový nástěnný odsavač zakryt 1000x1250x450 mm, V = 470 m3/h, odlučovač tuku, záchyt kondenzátu s vypouštěním, osvětlení s vypínačem	ks	1,0	21855,7	21 855,70
O12	1.10	Nerezový nástěnný odsavač zakryt 1000x800x450 mm, V = 300 m3/h, odlučovač tuku, záchyt kondenzátu s vypouštěním	ks	1,0	20849,5	20 849,50
O13	1.11	Odlučovač tuku OT-V- 280x140 TPJ 18-12-84, V = 500 m3/h	ks	1,0	2806,0	2 806,00
O14	1.12	Uzavírací klapka těsná IMOS-RKT315x315-S	ks	1,0	1566,2	1 566,20
O15		Servopohon LF230	ks	1,0	2948,6	2 948,60
O16	1.13	Výfuková hlavice VH 355	ks	1,0	2476,0	2 476,00
O17	1.14	Deska tlumič IMOS-TH 10 - 315x1000	ks	1,0	977,5	977,50
O18	1.15	Protidrážková žaluzie PZA-P II 800x400 TPJ 68-12-2001, V = 2300 m3/h - resp.využití stávejcí	ks	1,0	1840,0	1 840,00
O19	2.1	Talířový ventil odvodní kovový 126, V = 50 m3/h	ks	1,0	253,0	253,00
O20						
O21		Potrubí SPIRO - třída těsnosti C dle ČSN EN 12237				
O22	S4	Potrubí SPIRO 125 mm včetně tvarovek	m	1,0	133,4	133,40
O23	S5	Potrubí SPIRO 140 mm včetně tvarovek	m	4,0	155,3	621,00
O24	S8	Potrubí SPIRO 200 mm včetně tvarovek	m	1,0	199,0	199,00
O25						
O26	F4	Polohebné potrubí 125 mm	m	0,5	66,0	34,50
O27	F7	Polohebné potrubí 180 mm	m	0,5	97,9	48,90
O28	F8	Polohebné potrubí 200 mm	m	1,0	97,8	97,80
O29						
O30		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I., pozink. plech, třída těsnosti mln. B	m2	22,0	400,2	8 804,40
O31	VT	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I., pozink. plech, vodotěsné provedení	m2	32,0	457,7	14 848,40
O32						
O33	Demonláž	Jednotka TERNO (filtr, el. ohříváč, ventilátor)	ks	1,0	2012,5	2 012,50
O34		Odsavač zakryt	ks	2,0	805,0	1 610,00
O35		Čtyřhranné ocel. potrubí vč. výustek	m2	31,0	86,3	2 673,80
O36		Radlační ventilátor na přímo RNE 315	ks	1,0	805,0	805,00
O37						
O38		Dodávka celkem			238 650,00	479 050,40
O39						

Poř.č	pol.KPSCSP	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
O40		Montáž	%		z dodávky	
O41		Doprava mimošlaveništní	%		z dodávky	
O42		Přesun hmot do 500 m	%		z dodávky	
O43		Kompletace	%		z dodávky	
O44		Zkoušky, měření, zaškolení	%		z montáže	
O45		Demontáž				7 101,30
O46						
O47	TI	Tepelná izolace (minerální plst 40 mm + Al fólie)	m2	13,0	350,0	4 550,00
O48		Izolace celkem				
O49						
IN celkem						490 701,70

Položkový rozpočet GASTROTECHNOLOGIE

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 5-Košíře, Trojčinná 1117/18	VÝRAZ VYMĚR
Objekt :	Rekonstrukce kuchyně, rozvod plynu pro kuchyň	

Poř.č.	pol.KP BCSP	Popis práce	Mno žství ke	dodávka, montáž Jednotka	Celkem Kč	poznámka
1. NP.						
1		M.Č. 1.14 - SKLAD CHLAZENÝCH ODPADKŮ chladicí skříň s uzavřenými dveřmi pro ukládání odpadů s užitkovým odpadem - chladicí box, - objem 600 lárů, - bílé provedení, monoklimatická, - roštové přestavitelné a vyfukované police - po výměně všech police lze z chladicí skříně vytvořit účinný chladicí box s minimálním vnějším rozměrem 805x620x1800, - vnitřní omývatelná povrchy (v nerez nebo ALU povrch), - pododvěrní spodní prostor bez ohrázení, - rozměry: 1250x740x2030 mm	1	30 105	30 105	- dodávka gastr. - chladicí zařízení umístěná na zvýšeném soklu 60 mm - zvýšený sokl s keramickým obkladem dodávka stavby
1.1.		dno chladicí skříně vyztužené pro potřeby pochazu a pojezdu odpadků, - nerezové provedení		2 ETAPA		- dodávka gastr. - cena obsažena v pos. 1
2		nástenká baterie a oplachovou spráčku, - směřovací na TV a SV, rozřez 150 mm - výškově nastavitelná		2 ETAPA		- dodávka stavby
3		pododvěrná pult - vyfukovací mřížka, prolisovací uzávěra		2 ETAPA		- dodávka stavby
		M.Č. 1.15 - PŘÍJEM ZBOŽÍ				
4		příjmová plošinová váha, - celohusopráta, mřížková, - rozměry: 600x1100x1800 mm magnetická servomotorová vozík, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - nosnost vozíku 100 kg, - 2 x otočné kolečka, 1 čelo, - rozměry: 850x600x570 mm		2 ETAPA		- stavební zařízení
5		pododvěrný pracovní stůl s police, uzavřený posuvnými dveřmi, bocí úchop, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuba celonerezová evafovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - senčnicková pracovní deska opatřena v přechodu na stěny zadním lmcem, - boční obklad, - uzavřený posuvnými dveřmi, - spodní úložná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1600x650x2000 mm		2 ETAPA		- dodávka gastr.
6		pododvěrný pracovní stůl s police, uzavřený posuvnými dveřmi, bocí úchop, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuba celonerezová evafovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - senčnicková pracovní deska opatřena v přechodu na stěny zadním lmcem, - boční obklad, - uzavřený posuvnými dveřmi, - spodní úložná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1600x650x2000 mm		2 ETAPA		- dodávka gastr. - pod pracovní plochou rezervní el. zásuvky
		M.Č. 1.16 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST				
7		nástenká police na úklidové prostředky, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police se zadním přilehlejším lmcem, - vč. úchytných konzol, - rozměry: 600x400x300	1	4 000	4 000	- dodávka gastr.
		M.Č. 1.17 - CHODBA				
8		výškově nastavitelná skříň, - provedení LTD (výběr lamina podle stavebních skříní) - 4 x křídlové dveře, - vč. pantů a úchytnů, - 5 x úložná police, - rozměry: 600x500x2000 mm		2 ETAPA		- dodávka gastr.
8.1.		výškově nastavitelná skříň, - provedení LTD (výběr lamina podle stavebních skříní) - 2 x křídlové dveře, - vč. pantů a úchytnů, - 5 x úložná police, - rozměry: 600x500x2000 mm		2 ETAPA		- dodávka gastr.

Poř.č.	poř.KP 60SP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
8.2.		- vonné složité tlačení pokové střílny na pečevo, - provedení LTD (výběr lamina podle stávajících stříln) - 2 x křídlová dvířka, - vč. pantů a úchyty, - 1 x úložná police, - rozměry: 1000x500x600 mm		2.ETAPA		- dodávka gestra
9		M.C. 1.16 - SKLAD BRAMBOR A KORENOVÉ ZELENINY - podlahový skladový regál, dřevěné provedení - rozměr pos: 1700x1500x60 mm		2.ETAPA		- stávající zařízení
10		M.C. 1.17 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY - pracovní stůl s dřezem a spracováním, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuba celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - vevázaný dřez 400x400x250 mm, - sandwichevá pracovní deska opatřena v přechodu na stěny opatřena zvýšeným lincem, - výškově stavitelné nohy, - spodní úložná police, - rozměr: 1350x2700x900 mm		2.ETAPA		- dodávka gestra - úsek hrubé přípravy musí být obložený keramickými obkladem - nad pracovní plochou uzavřená stěna
10.1.		- stojní baterie s umyvadlem PRUF 1, - pákové nerezové provedení, hygienické ovládání - délka lokální páky 310 mm - obložení ramínko, - umístění na TV a SV		2.ETAPA		- dodávka gestra
11		- nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police se zadním přilehlým lincem, - vč. úchytných korozí, - rozměry pos: 1350x300x600		2.ETAPA		- dodávka gestra
12		- nádoba na odpad, objem 50 ltrů, - pojízdná, do nádoby se vkládají voděnepropustné fólie na jedno použití, - sepsovaný nerezový podvozek nádoby (snadné manipulace s nádobou na polštářích)		2.ETAPA		- dodávka gestra
13		- škrabka brambor a kořenové zeleniny, - nerezové provedení, - objem náplně 12 kg, provozní výkon 200 kg/hod, - instalace škrabky škrabky a skupky, - výtok odpadu vlevo, - pevné kotvení střílny do podlahy, - rozměry: 700x660x700 mm		2.ETAPA		- dodávka gestra - odpad do vpusť ve stávajícím bazénu s průchodnou mřížkou (výš 100 mm), o velikosti 20x20 mm, - dodávka stavby - škrabka umístěna na stávajícím poklu, - dodávka stavby
14		- škrabka škrabky a skupky, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - lmsal nádoba na míkání a kalové nečistoty, nádoba s výplní s přepadem, - výhledová mřížka, průhledová uzavěra		2.ETAPA		- dodávka gestra
15		- nákladní baterie s opěškovou sprchou, - umístění na TV a SV, rozteč 160 mm		2.ETAPA		- dodávka stavby
15.1.		- podlahová gule - výhledová mřížka, průhledová uzavěra		2.ETAPA		- dodávka stavby
16		- podlahová gule - výhledová mřížka, průhledová uzavěra		2.ETAPA		- dodávka stavby
16.1.		- keramické umyvadlo, - vč. stojánkové umyvadlové baterie		2.ETAPA		- dodávka stavby
17		M.C. 1.18 - SUCHÝ SKLAD - skladový regál nerezový, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 5 x plná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1000x4700x1800		2.ETAPA		- stávající zařízení
18		- skladový regál regál na mýdlo, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 6 x plná police, - regál prokládací, - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1000x300x2000		2.ETAPA		- dodávka gestra

Por.č.	pol.KP BCSP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
		M.Č. 1,19 - CHLAZENÝ SKLAD		2.ETAPA		
19		chladicí skříň průmyslová, na zabíjení povrchů a masné výrobky, typ LIEBHERR PMS 6000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 5 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 662x510 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměr: 760x720x1620 mm		2.ETAPA		- stávající zařízení
20		chladicí skříň průmyslová, na maso, typ MFWH1000, - bílé provedení, uzamykatelná, - ventilální chlazení, - objem brutto 400 litrů, automatické odmrazování, - celkem 3 police, police přestavitelné, - velikost zásuvných police 500x415 mm, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměr: 800x800x1800 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
21		chladicí skříň průmyslová, na maso, typ LIEBHERR PMS 6000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 5 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 662x510 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměr: 760x720x1620 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
22		chladicí skříň průmyslová, na zabíjení, typ MFWH1000, - bílé provedení, uzamykatelná, - ventilální chlazení, - objem brutto 400 litrů, automatické odmrazování, - celkem 3 police, police přestavitelné, - velikost zásuvných police 500x415 mm, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměr: 800x800x1800 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
23		chladicí skříň průmyslová, na zabíjení, typ LIEBHERR PMS 6000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 5 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 662x510 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměr: 760x720x1620 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
23.1.		mrazicí skříň průmyslová, na zabíjení, typ BigBox2, objem 300 litrů, - bílé provedení, No Frost mraznička, - 6 transparentních mrazicích boxů, z toho 1 BigBox2 mrazicí přídělkou s klapkou, - funkce VerloFroze: vyjmátelná skloněná mezidíra mezi mrazicími boxy nabízí skladovací prostor pro objemné potraviny, - optický a akustický varovný signál při otevřených dveřích nebo zvýšené teploty, - funkce supermrazení s automatickou deokvěpou, - mrazicí kapacita: 20 kg / 24 hod, - doba skladování při poruše: 19 hod, - rozměr: 1780x700x1720 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
24		mrazicí skříň průmyslová, na maso, - rozměr: 800x800x1700 mm		2.ETAPA		- stávající zařízení
25		mrazicí skříň průmyslová, na zabíjení, objem 300 litrů, - energetická účinnost: A+ - celkový objem: 301 litrů, - spotřeba energie: 0,71 kWh/24 hod - mrazicí výkon: 14 kg/24 hod - akumulace: 81 hod - funkce No Frost a funkce rychlé mrazení - kontrolka LED zapnutí/vypnutí (výpadek proudu) - zámek, otevíratelný, - rozměr: 1780x700x1650 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
25.1.		skladový regál nerezový, - nerezová provedení gastronomické chromnité oceli ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 4 x plyná police, - výškově nastavitelné nohy, - rozměr: 800x600x1800 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru

Poř.č.	pol.KP SCSP	Popis práce	Mno Zastv.	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
		M.Č. 1.20 - ŠATNA PERSONÁLU				
26		administrativní stůl se zásuvkami, - se zásuvkovým sloupčovým blokem, - kovové podnoží, - deska LTD a ABS tvary, - rozměr: 1800x600x720 mm jeden, nastříkaný bíle.		2.ETAPA		- dodávka gastru
27		- stohovatelná, nosnost min. 110 kg, - kovové podnoží, čalouněný sedák, - čalouněný sedák		2.ETAPA		- dodávka gastru
28		náhradní přístavba nůž, - provedení LTD (lamino dle výběru provozovatele), - postřikovací pracovní deska, - vestavěný nerezový dřez se sítovou armaturou, - 1 x dřezová skříňka 300 mm, - 1 x spodní úložný prostor 600 mm pro vestavbu chladicí skříň, - vč. úchytů a kování, - rozměr: 900x270x850 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru - nad pracovní plochou rezervní st. zásuvky
28.1.		stojánková dřezová baterie, - pákové ovládání, - směšovací na TV a SV, - stojánková		2.ETAPA		- dodávka gastru
29		náhradní kuchyňská skříňka, - provedení LTD (lamino dle výběru provozovatele), - 2 x plně dvířka, vč. úchytů a kování, - dřezová přestavitelná police, - rozměr: 900x300x800		2.ETAPA		- dodávka gastru
30		vestavba chladicí skříň s mrazicím vypínkem, - provedení pro vestavbu, - celkový objem cca 130 litrů, - klíčové dvířko na povrchu LTD desky, - možnost přechodu otevírání a zavírání dvíř, - rozměr: 600x500x250 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
		M.Č. 1.21 - KUCHYŇ A ČISTÉ PŘÍPRAVY				
31		utvářecí sestava s mletím sroj a ventilačním zavěšením nůž, objem 60 litrů, - ovládání s časovačem, 3-rychlostní, - mechanický koncový spínač, - objem košíku 60 l - včetně přiklopení (košík, hřístací hák, míchací, šlehačí moty), závažací vozík, - rozměr: 720x330x1300 mm	1	65 856	65 856	- dodávka gastru
31.1.		mýrník na maso profil, - připevněná řezací deska, - provedení celonerezové, rozměr řezného složení 70 mm přípojky kroužek zeleniny profil.	1	11 250	11 250	- dodávka gastru
31.2.		- vč. základní sady 6-1 strouhačích stávků - vč. přestavitelného pákové	1	19 194	19 194	- dodávka gastru
31.3.		náhradní košík k utvářecímu stroji, - objem košíku 30 litrů, - košík s redukcí, mícháčem, mletím s hákem, - celonerezové provedení	1	22 680	22 680	- dodávka gastru
32		náhradní skříňka s police, uzavřená posuvnými dvířky, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 4040/1,5, - rozměr: 1300x360x650 mm	1	15 588	15 588	- dodávka gastru
33		pracovní stůl na 1800, s police, se vřemí zásuvkami, s nerezovou pracovní deskou, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 4040/1,5, - nerezová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zadním lincem, - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1300x700x500 mm	1	18 888	18 888	- dodávka gastru - nad pracovní plochou st. zásuvky
33.1.		nádoba na odpad, objem 50 litrů, - polistén, do nádoby se vkládají voděnepropustné fólie na jedno použití, - nerezový nerezový podvozek nádoby (s nádobou manipulace a nádobou pro přelévání)	1	3 588	3 588	- dodávka gastru
34		pracovní stůl se dřezem skříň, pracovní deska s hygienickým uzavřeným umyvadlem, pro vycoukání vaje, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 4040/1,5, - sandwichová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zadním lincem, - vestavěné umyvátko oca 300x270x200 mm - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1300x700x500 mm	1	9 438	9 438	- dodávka gastru
34.1.		senzorové mycí zařízení vlnitý vlnitý, - stojánkové umyvadlové provedení, - na předmísenou TV a SV	1	1 908	1 908	- dodávka gastru
35		chladicí skříň podprstová, - obsah brutto 130 litrů, - bílé provedení, monoklimatická, - roštová nebo plně police,	1	7 188	7 188	- dodávka gastru
36		pracovní stůl se dřezem skříň, pracovní deska, v police, pro čistou přípravu masa, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 4040/1,5, - dřez 400x400x250 mm, - sandwichová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zvýšeným lincem, - výškově stavitelné nohy, - spodní spodní úložná police, - rozměr: 1300x700x500 mm	1	9 576	9 576	- dodávka gastru
36.1.		pláněná baterie směšovací PROFIL, - pákové nerezové provedení, hygienické ovládání, - dávkovací páky 310 mm - ocelné ramínko, - směšovací na TV a SV	1	2 040	2 040	- dodávka gastru

Poř.č.	poř.KP SCSP	Popis práce	Mno- žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
37		pracovní stůl s pultem, s elektr. zásuvkami, pro čistou přípravu masa, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - sendvičová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zvýšeným lincem, - spodní police plná, - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1450x700x900 mm	1	18 624	18 624	- dodávka gastr.
38		krájecí deska na maso mrazáku, - nerezové provedení, se zadním lemem, - vč. držák zachycující uvolněné tekutiny, - rozměr: 570x370x30 mm	1	708	708	- dodávka gastr.
39		nástěnná skříňka s police, otevřená, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - přesahující s výjmětečně středová police, - rozměr: 600x500x650 mm	1	7 800	7 800	- dodávka gastr.
40		pracovní stůl se dřezem, pro čistou přípravu zeleniny, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - sendvičová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zvýšeným lincem, - spodní police plná, - výškově stavitelné nohy, - rozměr: 1450x700x900 mm	1	18 624	18 624	- dodávka gastr.
40.1.		zvýšený prah pro pracovního stolu pro oddělení desky zeleniny a masa - možná konstrukčně spojit do pos. č. 40 - nerezové provedení - výška lamely 160 mm - podle výšky ovládacího panelu	1	1 184	1 184	- dodávka gastr.
41		elektronická digitální váha technologická do kuchyňského provaz. - provoz na baterie - 600 hodin nebo přes adaptéry ze sítě 230V, rozměr váh. plochy 230x180 mm, - výška: 110 x 80 mm	1	7 740	7 740	- dodávka gastr.
42		nástěnná skříňka s police, otevřená, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - přesahující s výjmětečně středová police, - rozměr: 600x500x650 mm	1	7 800	7 800	- dodávka gastr.
43		krájecí deska na zeleninu, - nerezové provedení, se zadním lemem, - vč. držák zachycující uvolněné tekutiny, - rozměr: 570x370x30 mm	1	708	708	- dodávka gastr.
44		pracovní stůl se dřezem, pro čistou přípravu zeleniny, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - dřez 400x400x250 mm, - sendvičová pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zvýšeným lincem, - výškově stavitelné nohy, - spodní spodní (kočná) police, - rozměr: 1450x700x900 mm	1	9 578	9 578	- dodávka gastr.
44.1.		podstava pod dřezem - pákové nerezové provedení, hygienické ovládání, - délka lokální páky 310 mm - oboční raménko, - směřovací na TV a SV	1	2 840	2 840	- dodávka gastr.
45		průhledná skříňka na mytí nádob, nerez. - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,6, - dřez 600x500x300 mm, - rozměr: 800x800x900 mm	1	17 680	17 680	- dodávka gastr. - nové zařízení
45.1.		nástěnná baterie pro se spracování, předmyvací, šoková - odpružená a vyvažovaná ocelovou šesti pružinou, - směřovací na lepy a studenou vodu - nerezové gastronomické provedení, - výška 1200 mm	1	6 228	6 228	- dodávka gastr.
45.2.		podlahová gáň - výjmětečně nřížka, protizápchová vzdušná	1	2 ETAPA		- dodávka stavby
46		mycí stroj na čistou nádobu, - nerezové provedení - automatické dvoustupňové mytí, - s čaloun. plněním, zásovná výška 850 mm, - vč. automatického dávkovače mycího a oplachovacího prostředku, - výkon: 5 - 30 kolů/hod, - rozměr koše 620x610 mm, - mycí cyklus od 2 do 12 minut, - speciální samočistící cyklus mycího proudu a tenku, - elektronické ovládání, - mycí čerpadlo s dvojitým vývodem, - rozměr: 720x720x1000 mm	1	165 900	165 900	- dodávka gastr. - odpad v podlaže nebo do výšky max. 100 mm - přívod SVM od změkčovače
47		odsavač par nástěnný, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/41, - včetně tepelné izol., uzavření a výpustného kohoutu pro kondenzát, pevný provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1000x800x450 mm	2 ETAPA			- dodávka VZT - napojení na hadlo odsavače par provede VZT

Poř.č.	pol.KP SCSP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
47.1.		odsavač par nastavený, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně lapače tuků, osvětlení a výpusťného kohoutu pro kondenzát, pasivní provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1000x1250x450 mm elektrický konvektor NATURAL, kapacita 10 x 13N 1/1, - vč. podstavce a příslušenství, - nerezové provedení, - rozměr: 840x770x1117 mm		2.ETAPA		- dodávka VZT - napojení na hrdlo odsavače par provede VZT
48		automatický změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty, změkčovač provede všechny změny automaticky bez zásahu lidské ruky, - lze nastavit 4 provozní režimy: Manual - po stisknutí tlačítka start proběhne regenerace, 1. regenerace proběhne každý 7. den, 2. regenerace proběhne každý 4. den, 3. regenerace proběhne každý 2. den, přístroj je vybaven záložní baterií, zásobník na 20 kg soli, - rozměr: 740x480x480 mm		2.ETAPA		- stavební zařízení - instalace pod VZT odsavač
48.1.		odsavač par nastavený nad sporák, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně lapače tuků, osvětlení a výpusťného kohoutu pro kondenzát, pasivní provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1300x1150x450 mm	1	18 544	18 544	- dodávka gastr
49		odsavač par nastavený nad varné bloky, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně lapače tuků, osvětlení a výpusťného kohoutu pro kondenzát, pasivní provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1300x1150x450 mm				- dodávka VZT - napojení na hrdlo odsavače par provede VZT
49.1.		pracovní stůl do varné linky, A1 TP, osvětlená pracovní plocha, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně lapače tuků, osvětlení a výpusťného kohoutu pro kondenzát, pasivní provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1800x1000x450 mm				- dodávka VZT - napojení na hrdlo odsavače par provede VZT
50		pracovní stůl do varné linky, A1 TP, osvětlená pracovní plocha, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně lapače tuků, osvětlení a výpusťného kohoutu pro kondenzát, pasivní provedení k napojení na rozvod VZT, - rozměr: 1800x1000x450 mm	1	13 230	13 230	- dodávka gastr - nad pracovní plochou ef. zásuvky
51		průmyslová speciální baterie na varné bloky, - připojení 1/2" Coil, stojanové provedení, výška 760 mm, - výtokná napouštěcí hubice 440-650 mm, - nerezové provedení v kombinaci s chromem, - výška 715 mm, maximální tlak 0,6 MPa	1	3 450	3 450	- dodávka gastr - bez odpadu
52		plynový sporák pro 6 plynových trouby 650 mm, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - hořák 1 x 9 kW, 2 x 3,8 kW, 1 x 8 kW, - s regulací výkonu každé energie, - varná deska s prořezem zamezující přetékání tekutin, - velkoplošné litinové hubičky umožňující práci s velkými hrnci, - termostatické nastavení teploty trouby od 150 do 250°C, - velikost trouby v gastronomické GN 2/1 - příkon plynové trouby 7,6 kW, rozměry trouby GN 2/1	1	78 900	78 900	- dodávka gastr - instalace pod VZT odsavač
52.1.		plotýnka - lit pro sporákový hořák, - litinové provedení, - rozměr: 300x300 mm	1	4 590	4 590	- dodávka gastr
53		pracovní stůl do varné linky, spodní police, - se dvěma zásuvkami, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - litá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40x40/1,5, - ocelková pracovní deska opatřená v přechodu na stěny zvýšeným lincem, - pracovní deska odolná do 300 °C, - spodní litinová police, - výškové svislé nohy, - rozměr: 850x850x100 mm	1	13 840	13 840	- dodávka gastr - nad pracovní plochou ef. zásuvky
54		nerezový gastronomický podlahový rošt se vpuštěm, - s protizápalovou uzávěrkou, - vyndávací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměr: 600x350x150 mm	1	6 890	6 890	- dodávka gastr
54.1.		nerezový gastronomický podlahový rošt se vpuštěm, instalace před konvektomatem, - s protizápalovou uzávěrkou, - vyndávací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměr: 1050x350x150 mm	1	14 855	14 855	- dodávka gastr
55		elektrická varná plotýnka, moduluje výkon 650 W - nerezové provedení, - varná plocha pro velké hrnce, - průměr varné plotýnky 440 mm, - lapač páry pro přehřívání, - výškové svislé nohy, - rozměr: 550x540x110 mm				- stavební zařízení - instalace pod VZT odsavač
56		plynová varná plotýnka, moduluje výkon 650 W - nerezové provedení, - varná plocha pro velké hrnce, - průměr varné plotýnky 440 mm, - lapač páry pro přehřívání, - výškové svislé nohy, - rozměr: 550x540x110 mm	1	19 585	19 585	- dodávka gastr - instalace pod VZT odsavač
57		nerezové umývadlo, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - včetně stojánkové baterie s hygienickým uzavíráním tokové vody, - rozměr: 400x400x240 mm	1	6 990	6 990	- dodávka gastr
57.1.		nastavitelná sítňovka s police, uzavřená sítňovými dveřmi, - nerezové provedení - gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304/441, - přestavitelná a vyjímatelná sítňovká police, - rozměr: 600x350x550 mm	1	10 890	10 890	- dodávka gastr

Poř.č.	pol.KP 8GSP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
57.2.		stolní baterie se sprchou, hygienické uzavření tekoucí vody, - nerezové provedení, - sprcha výškově a integrovaným ovládacím	1	3 750	3 750	- dodávka gastr
57.3		výšivka kombinovaná s umyvadlem, - nerezové provedení, gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - včetně vyfukovacího roštu, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 500x600x850 mm	1	10 990	10 990	- dodávka gastr - nárazník zavřít a provozovat - nerezové provedení z chromnickové oceli ve třídě DIN 18/10 - AISI 304 - výškově slevitelné nohy - rozměry: 500x600x850 mm
58		pracovní stůl do trouby, apod. roštová police, se šesti zasklápanými na straně, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - celokovová pracovní deska bez zvýšeného lince, - pracovní deska odolná do 300 °C - protipožární, - spodní úložná police, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1200x2000x900 mm	1	10 286	10 286	- dodávka gastr
59		pracovní stůl do trouby, apod. roštová police, z x zasklápaný, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - celokovová pracovní deska bez zvýšeného lince, - pracovní deska odolná do 300 °C - protipožární, - spodní úložná police, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1200x2000x900 mm	1	10 286	10 286	- dodávka gastr
60		pracovní stůl do trouby, apod. roštová police, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - celokovová pracovní deska bez zvýšeného lince, - pracovní deska odolná do 300 °C - protipožární, - 2 x spodní úložná police, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1500x2000x900 mm	1	10 286	10 286	- dodávka gastr - nad pracovní plochou el. zásuvky
M.Č. 1.22 - KUCHYNĚ - ČISTÁ PŘÍPRAVNA						
61		stůl chladicí s dvířky a se třemi, dvířky, pro přípravu svačinek, - nerezové provedení AISI 304, hygienický vnitřní prostor (zabíjené hladké nohy), - dveře výškově nastavitelné, - 2x chladicí komora s dvířky, výškově slevitelné nohy, - pracovní deska se zadním lincem, - teplotní rozsah 0 až 8 °C, - elektronická regulace teploty, výpis aktuální teploty podle normy HACCP, - rozměry: 1350x700x850 mm	1	41 520	41 520	- dodávka gastr - nad pracovní plochou el. zásuvky
61.1.		stolní baterie dřezová, - pákové ovládní, - směšovač na teplou a studenou vodu, - otočné ramínko	1	1 590	1 590	- dodávka gastr
62		pracovní stůl pro přípravu svačinek, stůl s dvířky, s dvířky, s dvířky, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - sedvíčková pracovní deska v přechodu na stěnu opatřena zvýšeným lincem, - 2 x spodní úložná police, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1200x2000x900 mm	1	18 210	18 210	- dodávka gastr
63		nástěnná skříňka s dvířky, uzavřená posuvnými dvířky, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - rozměry: 1200x950x850 mm	2	28 440	56 880	- dodávka gastr
63.1.		el. nerezový stroj, lisový odšťavňovač z hliníkové skříně, - síla řezu 0-15 mm, řemenový převod, - průměr nože 250 mm, včetně brusného zařízení, - profesionální zařízení, - rozměry: 400x350x340 mm	1			- stávající zařízení
64		stůl s dvířky, s dvířky, s dvířky, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police s měkkým povrchem, - min. celková nosnost 80 kg, - 4 x otočné kolečka, 2 x s brzdou, - rozměry: 800x600x800 mm	1	3 980	3 980	- dodávka gastr
M.Č. 1.23 - SKLAD PROVOZNÍHO NÁDOBE						
65		regál čtyřpolkový roštový na GN nádobu, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1100x800x1800 mm	2	39 780	79 560	- dodávka gastr
66		regál čtyřpolkový skřínkový pro nádobu, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - 4 x plná police s výztuhou, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1200x400x1800 mm	1	19 580	19 580	- dodávka gastr
PROVOZNÍ NÁDOBE A INVENTÁRNÍ ZAŘÍZENÍ						

Poř.č.	pol.KP BCSP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
67		držák poklic nástěnný, - nerezové provedení, - min. na 5 ks poklic do průměru 550 mm	2	1 295	2 590	- dodávka gastr
68		hmec s podstlou proli, objem 20,6 litrů, - nerezové provedení, - průměr 400 a výška 250 mm	2	3 180	6 360	- dodávka gastr
69		rendlík nízky, - nerezové provedení, - průměr 200 a výška 90 mm	1	575	575	- dodávka gastr
70		rendlík vysoký, - nerezové provedení, - průměr 200 a výška 130 mm	1	630	630	- dodávka gastr
71		hmec s podstlou, proli, objem 26 litrů, - nerezové provedení, jemné sátnování, - průměr 350 a výška 320 mm	1	2 270	2 270	- dodávka gastr
72		gastronádoby GN 1/1, - nerezové provedení, - hloubka 200 mm	2	885	1 770	- dodávka gastr
73		gastronádoby GN 1/2, - nerezové provedení, - hloubka 200 mm	2	555	1 110	- dodávka gastr
74		gastronádoby GN 2/3, - nerezové provedení, - hloubka 200 mm	2	685	1 370	- dodávka gastr
75		višče do GN děrovaná 1/1, - nerezové provedení, - výška 10 mm	2	440	880	- dodávka gastr
76		višče do GN děrovaná 1/2, - nerezové provedení, - výška 10 mm	2	250	500	- dodávka gastr
77		višče do GN děrovaná 2/3, - nerezové provedení, - výška 10 mm	2	405	810	- dodávka gastr
78		viška na GN 1/1, - nerezové provedení	2	365	730	- dodávka gastr
79		viška na GN 1/2, - nerezové provedení	2	215	430	- dodávka gastr
80		viška na GN 2/3, - nerezové provedení	2	275	550	- dodávka gastr
81		volná police				
82		roli GN 1/1 s průsvlečkem vzorem, - nerezové provedení	8	3 550	21 300	- dodávka gastr
83		plech Mullercocker GN 1/1-2, - 8 x vřezování formo a průměr 10 mm	5	4 050	20 250	- dodávka gastr
84		gastronádoby GN 1/3 s úchyty, - nerezové provedení, - hloubka 150 mm	4	475	1 900	- dodávka gastr
85		viška na GN 1/3, - nerezové provedení, - výřez pro úchyt a naběračku	4	205	820	- dodávka gastr
86		mísa lžičná - nerezové provedení, - průměr 180, výška 80 mm	4	95	380	- dodávka gastr
87		mísa lžičná - nerezové provedení, - průměr 240, výška 100 mm	2	145	290	- dodávka gastr
88		odměrka, objem 1 litr, - nerezové provedení	1	495	495	- dodávka gastr
89		odměrka, objem 1 litr, - polvosměrné provedení	1	135	135	- dodávka gastr
90		gastronádoby GN 1/2 s úchyty, - nerezové provedení, - hloubka 200 mm	4	615	2 460	- dodávka gastr
91		viška na GN 1/2, - nerezové provedení, - výřez pro úchyt a naběračku	4	325	1 300	- dodávka gastr
92		volná police				
93		líc servírovací GN 1/1, - bílý, polypropylen č. 3330001, - rozměr: 450x300 mm	6	310	1 860	- dodávka gastr
94		líc lžičný, - nerezové provedení, - rozměr: 500x150 mm	10	590	5 900	- dodávka gastr
95		líc na čteny, - nerezové provedení, - průměr 130 mm, výška 100 mm	1	255	255	- dodávka gastr
96		vozík servírovací 2 pokcovy, - nerezové provedení, gastronomická chromnicklová ocel ve tříde DIN 1810 - AISI 304, - police s mělkým profitem, - min. celková hmotnost 80 kg, - 4 x otočná kolečka, 2 x s brzdou, - rozměr: 600x900x900 mm	1	3 990	3 990	- dodávka gastr
97		cedník na bujón Exoglass, - velký jemné síto nerez, - průměr 200 mm	1	1 390	1 390	- dodávka gastr
98		pacírka vc. 6-8 částí, - nerezové provedení, - průměr 350 mm	1	2 420	2 420	- dodávka gastr
99		plavák se šotíčkem na kotvení, - nerezové provedení, - průměr 150 mm	1	488	488	- dodávka gastr
100		cedník perforovaný, - nerezové provedení, - průměr 230 mm	1	834	834	- dodávka gastr
101		naběračky exkluzivní, - nerezové provedení, - délka 400, průměr 120 mm, objem 0,5 l	2	288	576	- dodávka gastr

Poř.č.	pol.KP SCSP	Popis práce	Mno žství	dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
102		odpěnováka, - nerezové provedení, - délka 380, průměr 140 mm	2	318	636	- dodávka gastru
103		obracečka perforovaná, - nerezové provedení, - délka 450, 100x100 mm	1	222	222	- dodávka gastru
104		obracečka píná, - nerezové provedení, - délka 450, 100x100 mm	1	210	210	- dodávka gastru
105		stano mála, - polyamid, do teploty 220 °C, - délka 280 mm	1	138	138	- dodávka gastru
106		stárka váleč, - polyamid, do teploty 220 °C, - délka 360 mm	1	144	144	- dodávka gastru
107		vstřední kufalá, - dřevěné provedení, - délka 800 mm	4	162	648	- dodávka gastru
108		mala cukrářská TOP, - provedení plast/nerez, - délka 360 mm	1	420	420	- dodávka gastru
109		mala 12 dílů kuchyňská, - nerezové provedení, - délka 360 mm	1	158	158	- dodávka gastru
110		pelika na maso, - provedení dřevěnkov - hmotnost 0,3 kg	1	114	114	- dodávka gastru
111		šmítky pro pravýk lavičky, - provedení nerez/plast - délka 180 mm	1	96	96	- dodávka gastru
112		deska jabek, - provedení AL/nerez, - průměr 170, výška 110 mm	17cm	300	300	- dodávka gastru
113		nůž BestCut kuchyňský, - kovové provedení s nýlovou rukojetí, - špička nůž řezací, délka celá 200 mm	1	1 184	1 184	- dodávka gastru
114		nůž BestCut kuchyňský, - kovové provedení s nýlovou rukojetí, - špička nůž řezací, délka celá 200 mm	1	1 032	1 032	- dodávka gastru
115		deska magnetická s 3 háčky, - dva magnetické háčky, - délka 340 mm	3	174	522	- dodávka gastru
116		stojan na pracovní desky HACCP - nerezové provedení, 8 sokol, - délka 800, délka 270, výška 270 mm	1	479	479	- dodávka gastru
117		deska pracovní deska HACCP, - v barvě bílé, modré, zelené, červené, mramorové a šité, - rozměry: 600x350x15 mm, - odolná na povrch	1	4 170	4 170	- dodávka gastru
118		nůž na krájení placky, průměr 100 mm	1	138	138	- dodávka gastru
119		kůž nůžový pro suché provoz, - nerezové provedení, - průměr 30 (in)	3	954	2 862	- dodávka gastru
120		kůž univerzální do myčky, - antibakteriální plastové tvrzené provedení, - rozměry: 600x600x100 mm	2	474	948	- dodávka gastru
121		kůž na třísky, talíře, podnosy a GN, - antibakteriální plastové tvrzené provedení, - rozměry: 600x600x100 mm	1	824	824	- dodávka gastru
122		kůž univerzální do myčky, - antibakteriální plastové tvrzené provedení, - rozměry: 400x400x100 mm	1	408	408	- dodávka gastru
123		kůž na přístroje, - antibakteriální plastové provedení, - rozměry: 110x110x130	1	60	60	- dodávka gastru
124		kůž na přístroje 8-mi sekce, - antibakteriální plastové provedení, - rozměry: 430x210x160 mm	2	354	708	- dodávka gastru
125		termometr potravinářský, digitální, - teplota měření do +60/+300 °C, - zápis na displeji měření	1	594	594	- dodávka gastru
126		regulátor výkonu na GN 1/1, - nerezové provedení, - kapacita zásuvy 14 x GN 1/1, - se zapínáním protivýbovním zámkem, - rozměry: 650x400x1750 mm	1	7 188	7 188	- dodávka gastru
127		výškový podnos jídelní, - velikost v GN 1/1, - provedení polypropylen, dekor mramor, - vhodné pro stůlní mytí	20	252	5 040	- dodávka gastru
127.1.		hmoč s poklicí, - nerezové provedení, - zesílené dno, satén vzhled, - výška 360 mm, průměr 360 mm	1	3 492	3 492	- dodávka gastru
127.2.		hmoč s poklicí, - nerezové provedení, - zesílené dno, satén vzhled, - výška 400 mm, průměr 400 mm	1	4 296	4 296	- dodávka gastru
M.C. 1.03 - VÝDEJNÍ KUCHYŇKA						
128		výlečka kombinovaná s umyvadlem, - nerezové provedení, gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - včetně vyjmátelného roštu, - výškové sávitelné nohy, - rozměry: 600x600x650 mm	2.ETAPA			- dodávka gastru - při realizaci vyžádá a prošetření a konzultacím zajištění zvláštní kombinace zavazně na stěnu nebo bude dodáno nově umístěno
128.1.		nádobná baterie s napuštěním raménkem, - vč. odlehčovací spirály	2.ETAPA			- dodávka gastru

Poř.č.	pol.KP SCBP	Popis práce	Mno žství	Dodávka, montáž		poznámka
				Jednotka	Celkem Kč	
141.1		elektrické pověšení pracovní desky - dodávka částí elektro (slabiny)		2.ETAPA		- dodávka částí elektro (slabiny stavba)
142		vestavní dřez do pracovní desky, - nerezové provedení, odkapová plocha, - včetně otvoru na baterii, - rozměry pos: 700x485 mm		2.ETAPA		- dodávka gastru
143		stělní embovací dřezová baterie, - pákové ovládání, - nerezové provedení		2.ETAPA		- dodávka gastru
144		myčka nádobí, energetická třída A, údržbový myl A, účinnost sušení A, počet křehkých souprav 12, spotřeba vody (l) 10, hlučnost podle IEC704-3(GB) 44, - bílé provedení, zařízení proti zaplavení: spínací plovák, - programy: 30 MIN 60°, 55 MIN 55°, auto 45-70, šlo 50°C s přednávým, Extra Silent, šlo 45°C, PRO 70°, - zobrazení na displeji: způsoby start, zbytkující čas, servísování hód, indikátory: způsoby start, otečhování, sůl, - indikátory: Delay start 1h-24h, dvře, fáze sušení, koncov, - oznamovací systém, Multitab, výbraný program, fáze otečhování, sůl, fáze mytí, paprsek na podšaze, - rízení: automatická FUZZY LOGIC: Auto, - vlastnosti: doplněná koše: AEG handle, Dlouhý rám se 4-mi rozložitelnými hliníkovými podpěrami, - typ horního koše: nastavitelný (l i lehdy, je-li v něm nádobí), - vlastnosti horního koše: 1 foldable wire for plate, 1 foldable rack, AEG handle, skládací poličky na šálky, mřížka pomocněná špičky pro přidržování jemného skla Meziodotč		2.ETAPA		- dodávka gastru
		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			1 087 958	
		doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na stavenišť - vlnitostní, montážní přeprava	1		2 800	
		montáž zařízení - vč. pokládání, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (jednotlivým státním razítkem) projektové dokumentace stavežního ozřování stla	1		26 450	
		CENA CELKEM: (BEZ DPH)			1 125 408	
		Pozn. Podrobnosti viz část PD GASTRO				
POZNÁMKY						
1	VEŠKERÁ DODÁVANÁ TECHNOLOGIE BUDE Z NEREZU NEBO Z MATERIÁLU S ATESTEM PRO STYK S POTRAVINAMI. TYP NEREZOVÉ NORMATIVNÍ OCEL: AUSTENITICKÁ NEREZOVÁ OCEL SCHVÁLENÁ DO POTRAVINÁŘSTVÍ, TYP CRNI 18/10, CHEMICKÉ SLOŽENÍ C MAX. 0,07 %, CR 17 - 19 %, NI 8,5 - 10,5 %, JAKOST DLE ČSN 17240, 17241. DIN W. NR. 1.4301, ASTM 304 S ATESTY PRO POUŽITÍ KE STYKU S POTRAVINAMI, POVRCHOVÉ BRUSNÉ PROVEDENÍ V JEMNOSTI "240" NEBO V ÚPRAVĚ "SCOTCHBRITE".					
2	PŘÍPADNÉ LVEDENÉ NÁZVY VÝROBKŮ S TYPOVÝM OZNAČENÍM NEBO NÁZVEM VÝROBCE JSOU POUZE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU A SLOUŽÍ K POPSÁNÍ STANOVENÉ KVALITY A JAKOSTI VÝROBKU.					
3	VEŠKERÉ ROZMĚRY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V TĚTO TABULCE BUDOU UPRAVENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ A DLE VYBRANÝCH TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE A PŘÍZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIÍ					
4	VEŠKERÉ INSTALAČNÍ VÝVODY VČETNĚ DIMENZÍ A PŘÍKONŮ PŘED JEJICH REALIZACÍ UPŘESNÍ DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIEI					



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

I.P. trust, a.s.

Ing. Jana Pražáková

V Chomutově dne 01. 06. 2013

Věc: Potvrzení o sjednání pojištění

Potvrzujeme, že společnost „**ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**“, IČ: **413 27 331** má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody dle následujících parametrů:

Číslo pojistné smlouvy	: 772 075583 1
Pojistitel	: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21 IČ: 471 166 17
Pojistník a pojištěný	: „ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)“ se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 856/74B, PSČ 400 01 IČ: 413 27 331
Předmět pojištění	: škody způsobené třetí osobě
Rozsah pojištění	:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku je upraveno VPP P-100/09 a ZPP P-600/05.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného nebo vztahem pojištěného (uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku z internetu ze dne 28.06.2012), jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Limit plnění činí	100 000.000,- Kč
Spoluúčast činí	5.000,- Kč
Územní rozsah	Česká republika

Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je sjednán se sublimitem ve výši 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 5 000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje pouze na činnost „provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“

Pojištění se vztahuje i na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. IV, odst. (1), písm. r), ZPP P-600/05) - sublimit pojistného plnění 10 000 000,- Kč, resp. spoluúčast 5 000,- Kč

Dodatkové pojištění, které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I, odst. (1) ZPP p – 600/05.

Sublimit plnění (horní hranice plnění pojišťovny pro jednu škodní událost) činí 1 000 000,- Kč
Spoluúčast činí 1 000,- Kč


Dodatkové pojištění, které se vztahuje na škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Sublimit plnění (horní hranice plnění pojišťovny pro jednu škodní událost) činí 100 000,- Kč
Spoluúčast činí 1 000,- Kč

Dodatkové pojištění, které se vztahuje na škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá.

Sublimit plnění (horní hranice plnění pojišťovny pro jednu škodní událost) činí 100 000,- Kč
Spoluúčast činí 1 000,- Kč

Účinnost pojištění: pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou, s účinností od 01.06.2013 do 31.05.2016.


Alena Fryšová
underwriter



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIG
Pobřežní 665/21, Praha 8
IČ: 4711 6617, DIČ: 001-4711 6617
www.koop.cz


Ing. Hynek Jelínek
underwriter

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jako statutární zástupce společnosti I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) tímto prohlašuji, že souhlasíme se zadáním a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku a jsme vázáni nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, která činí 60 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.


Všechny údaje uvedené v předkládané nabídce jsou pravdivé a nabídka obsahuje celkem 69 očíslovaných listů.

V Ústí nad Labem 11. července 2013

ISTAR, společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)
Dražďanská 856/74 B
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 41327331 (4) DIČ: CZ41327331

Daniel Příbyl
jednatel

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor investic
nám. 14. října 4/150 22 Praha 5
III/27/01

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the header.