



MC05X008QUI6

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady městské části Praha 5
č. 13/500/2012 ze dne 11.4.2012
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 152 00 Praha 5
zastoupena: MUDr. Radek Klíma, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: BONKA s.r.o.

zapsáno v OR, vedeného **Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79805**
se sídlem: Poděbradská 65B, Praha 9, 198 00
zastoupený: Václavem Bonkou, jednatelem
IČ: 26208083
DIČ: CZ26208083.
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 51-3107200217/0100

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta

Ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, OMI

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Bonka Vasil, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Bonka Ivan, technický ředitel

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2. 2.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2. 3.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti uvedené v čl. 2.4. a 2.5. řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. 4.

Dílem je stavba **Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce**, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

Smluvními podklady specifikujícími předmět a provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou PPU spol. s r.o., INŽENÝRSKÝ ATELIER, Vyžlovská 2243/36, Praha 10 IČ: 49613481 včetně :
souhlasu s umístěním stavby vodovodní přípojky vydaný OSU ÚMČ P5
č.j.: OSU.Sm.p.2207 – 26589/2011 - Ka
2. Objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené přílohy 1 – 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. 5.

Obstarání správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedenou vodovodní přípojku, která je součástí díla

Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy pověření (plnou moc) na zastupování vlastníka při projednávání všech úkonů souvisejících s obstaráním správního rozhodnutí výše uvedeného.

2. 6.

Zhotovitel prověřil projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

2. 7.

Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází z předané projektové dokumentace.

2. 8.

Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle projektové dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Dílo musí být provedeno v souladu s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

2. 9.

Místo plnění: Park Sady Na Skalce parc. č. 2207 k.ú. Smíchov
(dále jen „**staveniště**“)

Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha – svěřená správa MČ Praha 5.

III. Čas plnění díla

3. 1.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 01.05.2012.

Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

Dílo dle čl. II, bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli bude ukončeno nejpozději **do 31.10.2012**, (vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedenou vodovodní přípojku, která je součástí díla).

3. 2.

Objednatel odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je **přílohou č. 2** této smlouvy.

V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.

IV. Cena díla

4. 1.

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodou, vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí. Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou **přílohou č. 3** této smlouvy.

Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle čl. II., zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další) a rovněž náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4. 2.

Celková cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH: 4 976 671, - Kč

DPH 20 %: 995 334, - Kč

Cena celkem včetně DPH: 5 972 005, - Kč

*Slovy: Čtyřimilionydevětsetšestdesátšesttisícšestsetšedmdesátjedna **Korun českých bez DPH.***

Tato částka bude podléhat DPH dle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5. 1.

Úhrada ceny bude prováděna měsíčně formou dílčích plateb na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za uplynulé měsíční období, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených.

Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle projektové dokumentace, ve smyslu článku 4.1. této smlouvy. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

5. 2.

Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech

skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu.

5. 3.

Cena plnění bude hrazena objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem za skutečně provedené práce a dodávky podle soupisu provedených prací. Soupisy provedených prací budou členěny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít náležitosti platných daňových dokladů a bude v nich zúčtováno DPH.

5. 4.

Splatnost platebních dokladů (dílčích faktur) je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. 5.

Poskytování faktur je podmíněno řádným plněním této smlouvy o dílo.

5. 6.

Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- smluvní pokuty
- nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, a nebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání
- požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6. 1.

Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele. Veškeré vzorky materiálů a výrobků musí zhotovitel předložit k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu před zabudováním do stavby.

6. 2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány. Druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný

nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6. 3.

Zhotovitel je povinen dílo realizovat tak, aby byl v minimálním rozsahu dotčen zbývající prostor parku Sady Na Skalce. Po celou dobu plnění předmětu díla bude v dotčených prostorách objektu umožněn přístup pověřeným pracovníkům ÚMČ Praha 5, zdravotnické službě, požárníkům apod.

Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy.

6. 4.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Dále zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerých stromů, keřů a jiné zeleně v místě staveniště, na sousedních plochách a na přístupových cestách. Poškozené nebo zničené rostliny je povinen nahradit na vlastní náklady.

6. 5.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6. 6.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a to podle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na tyto zákony navazující. Jedná se především o:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce (vybraná ustanovení především část pátá – hlava I)

Zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 378/2001 Sb., 494/2001 Sb., 11/2002 Sb., 178/2001 Sb. a to včetně příslušných příloh.

6. 7.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6. 8.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění) použitých pro zakrývané práce. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorského dozoru ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele výše uvedené dokumenty týkající se těchto částí díla a

to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku nejpozději do 48 hodin od výzvy. Neučiní-li tak, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6. 9.

Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6. 10.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané projektové dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6. 11.

Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat vládní nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hyg. limity hluku).

Práce bude provádět stavební firma ve všedních dnech v době od 8,00 hod. do 19,00 hod. O sobotách a nedělích budou práce prováděny v době od 8,00 do 18,00 hod.

6. 12.

Opatření k eliminaci vzniku škod

Objednatel má v průběhu provádění díla právo:

- pozastavit provádění stavebních prací nebo jejich částí, pokud není stavba prováděna podle schválené projektové dokumentace či hrozí nebezpečí poškození stavby, nebo je ohroženo zdraví či život osob
- požadovat odstranění nebo náhradu materiálu nebo prací, které nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou

VII. Předávání a přejímání prací

7. 1.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem včetně úspěšné kolaudace, kterou zajišťuje zhotovitel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v projektové dokumentaci a pokud má všechny vlastnosti stanované příslušnou platnou legislativou, touto smlouvou, ČSN, dalšími příslušnými normami, včetně potřebných dokladů nutných pro řádný provoz díla. Objednatel může dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanoveným účelům.

7.2.

O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
- případnou dohodu o slevě z ceny díla
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce ÚMČ Praha 5 – Odboru majetku a investic s kompletně provedeným dílem
- stavební deníky
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů
- soupis vad a nedodělků

Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompleťované předání:

- dokumentaci skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v grafické formě a v digitální formě. Dokumentace v digitální formě bude předána ve formátech dwg, pdf, doc a xls, přičemž výkresová část bude předána v kompletním rozsahu ve formátu dwg i pdf v neuzavřené podobě. Dokumentace skutečného provedení bude předána v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby utříděná podle seznamu, který bude k dokumentaci přiložen. Dokumentace obsahuje zpracování veškerých úprav a odchylek od skutečného provedení. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i zhotovitelem zpracovaný seznam všech provedených změn v průběhu Stavby,
- veškerá dokumentace skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené projektové dokumentace musí být potvrzena zhotovitelem
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařiz. vlády č. 190/2002 Sb. v plat. znění.
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do (ve smyslu čl. IX odst. 9.1)
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby

- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7. 3.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. 4.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7. 5.

V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li v projektové dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8. 1.

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

- na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
- na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak
- na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla
- na v parku Sady Na Skalce, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele
- na ostatních přilehlých objektech a pozemcích

8. 2.

Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

8. 3.

Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8. 4.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8. 5.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8. 6.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců**, počínaje datem ukončení písemného předání a převzetí celého díla objednatelem (viz odst. 7.2. této smlouvy).

9. 2.

Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

9. 3.

Drobné vady a nedodělky, které byly součástí přejímacího protokolu je zhotovitel povinen odstranit do 7 dnů od jeho podpisu.

9. 4.

Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

9. 5.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů.

9. 6.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9. 7.

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata.

9. 8.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

9. 9.

Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí subjekt.

9. 10.

Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezúplatně obsluhu a provozovatele technologických zařízení před uvedením zařízení do provozu a o zaškolení provede písemný zápis, bude-li to toto zařízení vyžadovat.

X. Smluvní pokuty

10. 1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **0,15 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. 2.

Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.

10. 3.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je **15.000,- Kč** za každý den prodlení.

10. 4.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků z přejímacího protokolu se sjednává ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 5.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 6.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

10. 7.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

10. 8.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

11. 1.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu provádění veřejné zakázky pojišťovací smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy. Doklad o pojištění v rozsahu odpovídající pojistné částce ve výši minimálně **6 000 000,- Kč** z jedné pojistné události je přílohou č.4 této smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

12. 1.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12. 2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. zhotovitelem.

12. 3.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12. 4.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

12. 5.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

12. 6.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání

13. 1.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

13. 2.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

13. 3.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

13. 4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. 5.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat.

XIV. Závěrečná ustanovení

14. 1.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

14. 2.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. 3.

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

14. 4.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

14. 5.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

14. 6.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

14. 7.

Soupis příloh:


- č.1 - Projektová dokumentace zpracovaná firmou PPU spol. s r.o., INŽENÝRSKÝ ATELIER, Vyžlovská 2243/36, Praha 10 IČ: 49613481 v 10/2011
- č.2 - Harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem
- č.3 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
- č.4 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- č.5 - Souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky vydaný OSU ÚMČ P5 čj.: OSU.Sm.p.2207 – 26589/2011 - Ka

V Praze dne: 24.04.2012

V Praze dne: 13.09.2012



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma
starosta
Městská část Praha 5



za zhotovitele:
Bonka Vasil
jednatel společnosti

Harmonogram výstavby rok 2012

měsíc	03	04	05	06	07	08	09	10
Přípravné práce								
F07 Přípojka vody								
F07 Přívod k jezírku								
F01 Skalní výchozy								
F02 Jezírko - stavební část								
F03 Jezírko - technologie								
F04 Lavice, zábradlí								
F06 Výtlaky k chrličům, závlahy								
F05 Vegetační úpravy								
F08 Přípojka elektroinstalace								
Dokončovací práce, práce								

Praha 5 - rekonstrukce centrální části parku sady Na Skalce

Sestavení nákladů

Stavební objekt	ZRN	NUS	Ostatní náklady	Celkem	DPH	Celkem vč. DPH
SO - F01 - Skalní výchozy	886 714	88 671		975 385	195 077	1 170 462
SO - F02 - Jezírko, stavební část	2 470 111	148 207		2 618 318	523 664	3 141 981
SO - F03 - Technologie úpravy vody	404 676	192 800		597 476	119 495	716 971
SO - F06 - Výtlaky k chrličům a závlahy	424 555	21 228		445 783	89 157	534 939
SO - F07 - Vodovodní přípojka	321 999	17 710		339 709	67 942	407 651
Celkem	4 508 055	468 616		4 976 671	995 334	5 972 005



Praha 5 - rekonstrukce centrální části parku sady Na Skalce

SO - F02 - Jezírko, stavební část

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce	232 740	42
2.	Základy	7 882	4
3.	Konstrukce svislé	32 752	20
4.	Konstrukce vodorovné	21 076	19
5.	Úpravy povrchů	1 718 296	6
6.	Trubní vedení	113 462	4
7.	Isolace proti vodě	43 025	
8.	Ocebné doplňkové konstrukce	10 041	
9.	Podlahy kamenné	214 797	
10.	Podlahy syntetické	3 841	
	Součet	2 397 911	95
11.	827-1 Přesun hmot	72 200	
	Celkem	2 470 111	

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	Kč	2 470 111,10	0,025	61 753
2.	Území se ztíž. výrob. podmínkami	Kč	2 470 111,10	0,035	86 454
	Celkem				148 207

Ostatní náklady

0

Celkem

2 618 318

DPH

523 664

Celkem vč. DPH

3 141 981

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	121 10-1103	Sejmutí omíčky s vodorovným přemístěním do 250 m 5,00*0,20*(50,44+32,10+7,50)	m3	90,04	83,00	7 473,32		
2.	130 90-1103	Bourání konstrukcí ze zdiva cihelného na maltu cementovou stávající šachta	m3	0,30	1 173,00	351,90		
3.	130 90-1121	Bourání konstrukcí z betonu prostého stávající šachta nátoky do jezírka 0,45*0,45*0,60*3	m3 m3 m3	0,45 <u>0,36</u> 0,81	5 085,00	4 118,85		
4.	131 20-1101	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 strojovna - prům. hl. = 2,45 m (4,70*4,70+7,15*7,14)*0,5*2,45+0,70*0,70*0,40 šachta na potrubí - prům. hl. = 1,95 m (2,00*2,00+3,95*3,95)*0,5*1,95+0,50*0,50*3,14*1,80 107,49*0,50	m3 m3 m3	89,79 <u>17,70</u> 107,49 53,75	257,00	13 812,47		
5.	131 20-1109	Příplatek za lepivost hor. 3 53,75*0,50	m3	26,88	21,90	588,56		
6.	131 40-1101	Hloubení nezapažených jam v hor. 5 do 100 m3 107,49*0,50	m3	53,75	621,00	33 375,65		0,00
7.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 Řad V - prům. hl. = 0,65 m 0,60*(0,65-0,20)*50,44 Řad V1 - prům. hl. = 0,60 m 0,60*(0,60-0,20)*10,47	m3 m3 m3	13,62 2,51				

Řad S - prům. hl. = 0,65 m 0,60*(0,65-0,20)*32,07 nátoky do jezírka - prům. hl. = 0,80 m 0,60*0,80*(1,80+1,00+1,50) 26,85*0,90		m3	8,66	416,00	10 052,64
8.	132 20-1109 Příplatek za lepivost hor. 3 24,17*0,50	m3	12,09	124,00	1 498,54
9.	132 40-1101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 5 26,85*0,10	m3	2,69	2 060,00	5 531,10
10.	175 10-1101 Obsyp porubí kopaným písek 0,60*0,30*10,47+0,60*0,35*(50,44+32,07) 0,60*0,23*(1,80+1,00+1,50)	m3 m3 m3	19,21 <u>0,59</u> 19,81	643,00	12 737,83
SPC					
11.	583 313 450 Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 19,81*1,67*1,23	t	40,69	131,00	5 330,62
12.	171 10-1103 Uložení sypaniny do násypů zhuňných do 100% PS (5,25*5,25+4,50*4,50)*0,5*0,25	m3	5,98	60,80	363,38
13.	174 10-1101 Zásyp jam a rýh sypaninou se zhuňněním Celkem vytěžená kubatura 107,49+26,85 Odpočet vytlačené kubatury 0,60*0,40*10,47*-1+0,60*0,45*(50,44+32,07)*-1 0,60*0,33*(1,80+1,00+1,50)*-1 strojovna (4,70*4,70+4,85*4,85)*0,5*0,15*-1+3,50*3,50*2,30*-	m3 m3 m3 m3 m3 m3	134,34 -24,79 -0,85 <u>-31,60</u> 77,10	61,30	4 726,36
14.	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku 134,34-77,10+0,30+0,81-5,98	m3	52,37	26,50	1 387,81

15.	171 20-1211	Poplatek za skládku ostatních zemín 52,37*1,70	t	89,03	185,00	16 470,37
16.	181 30-1103	Rozproštění ornice v rovině tl. do 200 mm do 500 m ² 5,00*(50,44+32,10+7,50)	m ²	450,20	52,10	23 455,42
17.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m ornice z mezideponie pro rozproštění výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp a násyp (5,98+77,10-5,16)*2	m ³ m ³ m ³	90,04 <u>155,84</u> 245,88	48,30	11 876,00
18.	162 30-1151	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 500 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp a násyp 5,98+77,10-53,75-24,17 5,16*2	m ³ m ³	5,16 10,32	54,30	560,38
19.	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m ³	52,37	342,30	17 926,25
20.	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 52,37*5	m ³	261,85	38,90	10 185,97
21.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m ³ výkopek na mezideponii 5,98+77,10-5,16 ornice na mezideponii	m ³ m ³ m ³	77,92 <u>90,04</u> 167,96	162,00	27 209,52
22.	167 10-1151 823-1	Nakládání výkopku hor. 5-7 do 100 m ³ výkopek na mezideponii	m ³	5,16	217,00	1 119,72
23.	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	450,20	27,90	12 560,58
24.		Travní semeno - parková směs 4,50*3,00*1,05	kg	14,18	102,00	1 445,85
						0,00

25.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině provede se 2x 450,20*2	m2	900,40	3,80	3 421,52	
26.	185 85-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	9,00	514,60	4 631,40	
27.	185 80-4312	Zaliti rostlin předpoklad 20 l/m2 450,20*0,02	m3	9,00	58,60	527,63	
		Celkem				232 739,62	0,00
801-1 Základy							
1.	272 31-3511	Základ z betonu prostého tř. C 12/15 obetonování chříčce 0,20*0,20*1,00*3+(0,20+0,07)*0,5*0,15*0,20*3	m3	0,13	2 420,00	319,80	0,00
2.	272 32-2511	Základ z betonu železového tř. C 25/30 XC2 dno strojovny 3,00*3,00*0,15+0,15*0,40*(0,45+0,30) 0,25*0,40*(0,70+0,45)	m3 m3 m3	1,40 0,12 1,51	2 630,00	3 971,30	0,00
3.	272 35-1215	Bednění základových stěn svislé - zřízení 0,20*(0,20+1,00)*2*3+(0,20+0,07)*0,5*0,15*3 0,07*0,20*3+0,20*0,20*3 0,15*3,00*4+0,40*0,30*4+0,40*0,70*4	m2 m2 m2 m2	1,50 0,16 3,40 5,06	195,00	987,24	0,00
4.	272 35-1216	Bednění základových stěn svislé - odstranění	m2	5,06	61,60	311,70	
5.	272 36-1921	Výztuž základů ze svařovaných sítí 3,00*3,00*0,0079	t	0,07	32 230,00	2 291,55	0,00
		Celkem				7 881,59	0,00

801-1	Konstrukce svislé				
1. 311 11-3133	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění vč. výplně z betonu tř. C 16/20 tl. 250 mm 2,10*(3,00+3,50)*2+0,35*(1,50+1,00)*2	m2	29,05	687,00	19 957,35
2. 311 31-1951	Nadzákladové zdi z betonu prostého tř. C 20/25 beton u nátoků 0,60*0,45*0,45*3	m3	0,36	2 275,00	829,24
3. 311 35-1101	Bednění nadzákladových zdi jednostranné - zřízení 0,60*0,45*3	m2	0,81	566,30	458,70
4. 311 35-1102	Bednění nadzákladových zdi jednostranné - odstrani	m2	0,81	129,00	104,49
5. 311 36-1821	Výztuž nadzákladových zdi z oceli 10 505 (3,00+3,50)*2/0,167*2,10*2*0,000883 (3,00+3,50)*2/0,20*2*0,000395	t t t	0,29 0,05 0,34		
	Celkem			33 370,00	11 401,80
					32 751,58
					0,00
					0,00

801-1	Konstrukce vodorovně				
1.	411 32-1414	Stropy z betonu železového tř. C 25/30 3,50*3,50*0,20-1,00*1,00*0,20	m3	2,25	2 690,00
					6 052,50
2.	411 35-1101	Bednění stropů deskových - zřízení 0,20*3,50*4+0,20*1,00*4	m2	3,60	426,00
					1 533,60
3.	411 35-1102	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	3,60	78,00
					280,80
4.	411 35-4249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované s povrchem pozinkovaným tl. plechu 1 mm, výška vlíny 50 mm			
		3,00*3,00-1,00*1,00	m2	8,00	312,60
					2 500,80
					0,00

5.	411 36-1921 827-1	Výztuž stropů deskových ze svařovaných sítí (3,50*3,50-1,00*1,00)*0,0079*2	t	0,18	30 100,00	5 350,28	0,00
6.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a šlérkopisku 0,60*0,10*(50,44+10,47+32,07+1,80+1,00+1,50) (4,70*4,70+4,80*4,80)*0,5*0,10	m3 m3 m3	5,84 2,26 8,09	662,00	5 357,76 <u>21 075,74</u>	0,00 0,00
		Celkem					
	801-1	Úpravy povrchů					
1.	631 31-1123	Mazanina z betonu prostého tř. C 12/15 tl. do 120 mm prům. tl. 100 mm - pod strojovnou (4,80*4,80+4,90*4,90)*0,5*0,10	m3	2,35	2 830,00	6 657,58	0,00
2.	632 45-1454	Potěr pískocementový tl. do 50 mm tř. C 15 podlaha strojovny 3,00*3,00 sirop strojovny 3,50*3,50-1,50*1,50	m2 m2 m2	9,00 10,00 19,00	214,00	4 066,00	0,00
3.	mks. Praha	Provedení izolační stěrky jezírka - odstranění stávající stěrky, otryskání vodou, reprofilace betonu Sikagard 720, nátěr Sikalastic 601 BC, vyztužení tkaninou Sikalastic Reemat, pečutí vrstva Sikalastic 621 TC	m2	806,60	2 117,00	1 707 572,20 <u>1 718 295,78</u>	0,00
		Celkem					
	827-1	Trubní vedení					
1.	871 16-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 32 mm 0,20+2,20+0,25+3,00+2,70	m	8,35	14,70	122,75	0,00
2.	871 17-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 40 mm	m	10,47	18,50	193,70	0,00

3.	871 21-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 63 mm 50,44+32,07	m	82,51	52,30	4 315,27	
	SPC						
4.	286 131 100	Trubka PE HD d 32x3,0 mm 8,35*1,015	m	8,48	24,60	208,49	0,00
5.	286 131 110	Trubka PE HD d 40x3,7 mm 10,47*1,015	m	10,63	62,30	662,07	0,00
6.	286 131 130	Trubka PE HD d 63x5,8 mm 82,51*1,015	m	83,75	190,00	15 912,05	0,00
7.		Tvarovky PE HD d 63 mm (kolena, odbočky, záslepky atd)	kpl.	1,00	1 550,00	1 550,00	0,00
8.		Výtokový nástavec z nerezové oceli d 32	ks	3,00	430,00	1 290,00	
9.	892 24-1111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm 10,47+82,51	m	92,98	18,50	1 720,13	
10.	892 37-2111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	6,00	5 500,00	33 000,00	0,00
11.		Signální vodič 8,35+10,47+82,51+0,85*4	m	104,73	22,00	2 304,06	
12.		Výstražná folie š. 33 cm 8,35-1,15*3+10,47+82,51	m	97,88	17,00	1 663,96	
13.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150 - 300 mm výšky 151-200 cm	ks	1,00	24 150,00	24 150,00	0,00
14.	899 10-4111	Osazení poklopů liťinových hmotnosti přes 150 kg	ks	1,00	720,00	720,00	0,00

15.	Poklop litinový s rámem vel. 1000x1000 mm	ks	1,00	25 650,00	25 650,00	0,00
	Celkem				113 462,47	0,00
800-711 Izolace proti vodě						
1.	711 11-1001 Provedení izolace proti vodě nátěrem penetračním na ploše vodorovné strop a pod dnem 3,50*3,50-1,50*1,50+3,50*3,50	m2	22,25	10,30	229,18	
2.	711 11-2001 Provedení izolace proti vodě nátěrem penetračním na ploše svislé 2,40*3,50*4+0,32*1,50*4	m2	35,52	18,50	657,12	
3.	711 14-1559 Provedení izolace proti vodě pásy přitavením na ploše vodorovné 22,25*2	m2	44,50	68,60	3 052,70	
4.	711 14-2559 Provedení izolace proti vodě pásy přitavením na ploše svislé 35,52*2	m2	71,04	74,60	5 299,58	
5.	711 49-1272 Provedení izolace proti vodě z textilií ochranná na ploše svislé 35,52*2	m2	71,04	70,10	4 979,90	
6.	111 631 500 Nátěr penetrační 0,0003*22,25+0,00035*35,52	t	0,02	50 600,00	966,81	
7.	628 522 560 Asfaltové pásy modifikované např. Elastodek 40 1,15*44,50+1,20*71,04	m2	136,42	175,40	23 928,59	
8.	693 110 620 Geotextilie např. Netex 300 g/m2 šířka 300 cm 35,52/3,00*1,10	m	13,02	52,00	677,25	

9.	283 230 440	Folie ropová např. Guttabeta N 35,52*1,05	m2	37,30	50,30	1 875,99
		Součet				41 667,13
10.	998 71-1201	Přesun hmot	Kč	41 667,13	0,0326	1 358,35
		Celkem				43 025,48

800-767 Ocelové doplňkové konstrukce

1.	767 83-3100	Montáž žebříků s bočnicemi z profilové oceli do zdviž	m	2,40	220,00	528,00
2.		Dodávka žebříku z nerezové oceli	m	2,40	3 330,00	7 992,00
		Součet				8 520,00
3.	998 76-7201	Přesun hmot	Kč	8 520,00	0,0125	106,50
		Součet				8 626,50
4.		Zednické výpomoc	Kč	8 626,50	0,164	1 414,75
		Celkem				10 041,25

800-772 Podlahy kamenné

1.	772 52-1140	Kladení dlažby z kamene z desek provouhých tl. do 30 mm	m2	64,40	550,00	35 420,00
		SPC				
2.	583 811 420	Desky dlažební kamenné vel. 60x30x3 cm 64,40*1,04	m2	66,98	2 600,00	174 137,60
		Součet				209 557,60
3.		Přesun hmot	Kč	209 557,60	0,0250	5 238,94
		Celkem				214 796,54

800-777 Podlahy syntetické

1.	777 61-5215	Nátěry epoxidové podlah Epacidem dvojnásobné podlahy strojovny	m2	9,00	290,00	2 610,00
2.	777 55-7203	Vyrovnání podlahy stěrkou Teralit	m2	9,00	135,00	1 215,00
		Součet				3 825,00
3.	998 77-7201	Přesun hmot	Kč	3 825,00	0,0042	16,07
		Celkem				3 841,07

SO - F03 JEZÍRKO TECHNOLOGIE

ROZPOČET

1) TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY

položka č.		ks	cena/ks	cena
1	Sací a výtlačné armatury Nerezové prvky pro osazení do vodní plochy	7	2 760 Kč	19 320 Kč
2	Pískový filtr výkon 33m3/hod Laminátový filtr s tryskovým dnem, ovládán pěti klapkami, s revizním vstupem	2	33 905 Kč	67 810 Kč
3	Šesticestný ventil manuální ventil pro ovládání jednotlivých funkcí filtru	2	6 079 Kč	12 158 Kč
4	Oběhové čerpadlo výkon 34m3/hod Samonasávací čerpadlo s lapačem hrubých nečistot	2	14 086 Kč	28 172 Kč
5	UV lampa 600W Lampa odpovídající průtoku čišťané vody s třemi trubkami o výkonu 200W	1	255 560 Kč	255 560 Kč
6	Automatika regulace hladiny elektronické zařízení pro zajištění automatického dopouštění vody	1	16 131 Kč	16 131 Kč
7	První provozní náplně Filtrační písek 0,4-1,2mm - 2x3175kg	325	17 Kč	5 525 Kč
VYBAVENÍ STROJOVÝ CELKEM				404 676 Kč

MONTÁŽ + DOPRAVA

8	Trubní rozvody - venkovní PP tlakové potrubí vč. napojení na PP rozvody	1	dodávka stavby	
9	Trubní rozvody strojovny + přechody na PP PVC tlakové potrubí vč. napojení na PP rozvody	1	83 300 Kč	83 300 Kč
10	Montáž elektro rozvaděč s proudovým chráničem, kompletní rozvody a revize	1	48 300 Kč	48 300 Kč
11	Montáž technologie, zprovoznění, zaškolení montáž technologie 1+1 montér, zprovoznění, zaregulování, zaškolení obsluhy, pomoc v průběhu prvního měsíce provozu	1	51 850 Kč	51 850 Kč
12	Doprava materiálu a montérů na místo doprava na místo 10Kč/km	1	9 350 Kč	9 350 Kč
	MONTÁŽ A DOPRAVA CELKEM			192 800 Kč

CELKOVÁ CENA (bez DPH)

DPH 20%

CELKOVÁ CENA VČ. DPH

597 476 Kč
119 495 Kč
716 971 Kč

Praha 5 - rekonstrukce centrální části parku sady Na Skalce

SO - F06 - Výtlaky k chřlíchům a závlahy

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce	70 520	20
2.	Podkladní konstrukce	2 373	6
3.	Trubní vedení	330 332	1
		<u>403 225</u>	<u>27</u>
4.	827-1 Součet		
	998 27-6101 Přesun hmot	21 330	
	Celkem	424 555	
	t	27,00	790,00

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	8 491	
2.	Území se ztlž. výrob. podmínkami	12 737	
	Celkem	21 228	
	Kč	424 554,97	0,020
	Kč	424 554,97	0,030

Ostatní náklady

Celkem	445 783	0
---------------	----------------	----------

DPH

Celkem vč. DPH	534 939	89 157	0,20
	Kč	445 782,71	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	121 10-1103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m 5,00*0,20*54,67	m3	54,67	83,00	4 537,61		
2.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 Prům. hl. = 0,60 m 0,60*(0,60-0,20)*(54,67+1,00+5,00) 14,56*0,90	m3 m3	14,56 13,10	416,00	5 451,26		
3.	132 20-1109	Příplatek za lepivost hor. 3 13,10*0,50	m3	6,55	148,00	969,40		
4.	132 40-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 5 14,56*0,10	m3	1,46	2 060,00	2 999,36		
5.	175 10-1101	Obsyp potrubí kopaným pískem 0,60*0,30*(54,67+1,00+5,00) SPC	m3	10,92	643,00	7 021,95		
6.	583 313 450	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 10,92*1,67*1,23	t	22,43	230,00	5 159,08		0,00
7.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytláčené kubatury 0,60*0,40*(54,67+1,00+5,00)*-1	m3 m3 m3	14,56 -14,56 0,00	0,00	0,00		
8.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	14,56	18,60	270,82		
9.	171 20-1211	Poplatek za skládku ostatních zemin 14,56*1,70	t	24,75	185,00	4 579,12		

10.	181 30-1103	Rozproštění ornice v rovině tl. do 200 mm do 500 m2 5,00*54,67	m2	273,35	52,10	14 241,54	
11.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m ornice z mezideponie pro rozproštění	m3	51,54	48,30	2 489,38	
12.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m 14,56-1,46	m3	13,10	245,00	3 209,50	
13.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 13,10*5	m3	65,50	20,10	1 316,55	
14.	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	1,46	342,30	499,76	
15.	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 1,46*5	m3	7,30	38,90	283,97	
16.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 823-1 ornice na mezideponii	m3	51,54	162,00	8 349,48	
17.	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	273,35	27,90	7 626,47	
18.		Travní semeno - parková směs 2,73*3,00*1,05	kg	8,60	98,00	842,75	0,00
19.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině provede se 2x 273,35*2	m2	546,70	3,80	2 077,46	
20.	185 85-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	5,47	514,00	2 811,58	
21.	185 80-4312	Zalitií rostlin přecpklad 20 l/m2 273,35*0,02 Celkem	m3	5,47	58,60	320,37	0,00
						<u>70 519,78</u>	

827-1	Podkladní konstrukce					
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku 0,60*0,10*(54,67+1,00+5,00)	m3	3,64	652,00	2 373,41
		Celkem				2 373,41
						0,00
						0,00
827-1	Trubní vedení					
1.	871 21-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 63 mm 54,67+1,00+5,00	m	60,67	52,30	3 173,04
	SPC					
2.	286 131 130	Trubka PE HD d 63x5,8 mm 60,67*1,015	m	61,58	190,00	11 700,21
						0 00
3.		Tvarovky PE HD d 63 mm (kolena, odbočky, záslepky atd)	kpl.	1,00	1 550,00	1 550,00
						0,00
4.	892 24-1111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	54,67	18,50	1 011,40
5.	892 37-2111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
						0,00
6.		Signální vodič 60,67+1,50	m	62,17	22,00	1 367,74
7.		Výstražná folie š. 33 cm	m	60,67	17,00	1 031,39
8.		Demontáž stávajících van a chříčů vč. odvozu do šrotu				
		hmotnost 1 ks kompletu - 220,- kg/kpl. 220,00*2	kg	440,00	45,00	19 800,00
9.		Litínová vana pod vodopád - forma	ks	2,00	45 000,00	90 000,00

10.	Litínová vana pod vodopád - chřílč odhadovaná hmotnost - 150,00 kg/ks 150,00*2	kg	300,00	180,00	54 000,00
11.	Boušek s r.o Realizace závlahového systému	kpl.	1,00		135 698,00
	Celkem				330 331,78
					0,00

SO - F06 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

Rozpočet

Dodavateľ:

BONKA s.r.o.
Poděbradská 65B
Praha 9

Odběratel:

Park Na Skalce

Praha 5

Kontakt tel.:
email:

Popis zakázky: Realizace závlahového systému

č. položky	popis dodávky	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1276-27	řízení zavlažování 4040 modular Comfort	ks	1	3 140,00	3 140,00
1277-27	rozšiřovací modul 2040 Comfort	ks	3	822,00	2 466,00
1554-29	výsuvný zadešťovač 530/10	ks	4	154,00	616,00
1569-27	výsuvný zadešťovač 580	ks	10	173,00	1 730,00
1552-29	výsuvný zadešťovač S/CS100	ks	2	178,00	356,00
8206-29	turbínový výsuvný zadešťovač T380 premium	ks	15	740,00	11 100,00
2799-20	rozvodná trubka 32 mm, 50m	ks	8	1 610,00	12 880,00
2973-20	rozvodná trubka 25 mm, 50m	ks	2	1 082,00	2 164,00
2792-20	rozvodná trubka 25 mm, 25m	ks	1	584,00	584,00
1278-27	zavlažovací ventil 24 V 1"	ks	9	783,00	7 047,00
2763-20	spojka 25 mmx1" vnější závit	ks	2	69,00	138,00
2768-20	spojka 32 mmx1" vnější závit	ks	7	97,00	679,00
2751-20	ventilový T-kus 1" vnitřní závit x 1" vnější závit	ks	7	136,00	952,00
2752-20	ventilový L-kus 1" vnitřní závit x 1" vnější závit	ks	2	102,00	204,00
2750-20	křížový kus k ventilu	ks	1	233,00	233,00
2775-20	spojka 25 mm	ks	2	92,00	184,00
2776-20	spojka 32 mm	ks	7	143,00	1 001,00
2774-20	L - kus 32 mm	ks	14	145,00	2 030,00
2773-20	L - kus 25 mm	ks	2	88,00	176,00
1385-29	mds- kapací hadice nadzemní 1/2" 50 m, start set	ks	4	1 370,00	5 480,00
1386-20	mds- kapací hadice nadzemní 1/2" 50 m	ks	2	1 485,00	2 970,00
1347-29	mds-pokládací trubka 1/2", 50 m	ks	1	866,00	866,00
8329-20	mds-T-kus 1/2" (2ks)	ks	3	92,00	276,00
8382-20	mds-L-kus 1/2" (2ks)	ks	3	81,00	243,00
8328-20	mds-držák trubky 1/2" (3ks)	ks	34	62,00	2 108,00
1189-20	elektronický dešťový senzor	ks	1	1 209,00	1 209,00
1290-20	ventilová šachtice malá	ks	1	718,00	718,00
1292-20	ventilová šachtice velká	ks	2	1 192,00	2 384,00
2729-20	objímka pro propojení trubek bez přerušení 32x3/4"	ks	9	58,00	522,00
2728-20	objímka pro propojení trubek bez přerušení 25x3/4"	ks	2	61,00	122,00
2784-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	ks	4	89,00	356,00
2785-20	L-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"	ks	22	123,00	2 706,00
2739-20	připojení zadešťovače 3/4"x1/2" vnější závit	ks	16	157,00	2 512,00
2740-20	připojení zadešťovače 3/4"x3/4" vnější závit	ks	19	193,00	3 667,00
2772-20	T-kus 32 mm	ks	13	205,00	2 665,00
0000-00	pokládací trubka PE 40x3,7 mm	bm	10	32,00	320,00
0000-00	spojky na potrubí 40 mm	kpl	1	895,00	895,00
0000-00	kabel CYKY 10x0,5 mm2	bm	15	71,00	1 065,00
0000-00	teflonová páska	ks	4	11,00	44,00
mezisoučet		Kč			78 808,00

pokládka rozv.trubek	bm	525	24,00	12 600,00
drážkování	bm	356	63,00	22 428,00
montáž dešťového senzoru	ks	1	375,00	375,00
montáž řídicí jednotky	kpl	1	890,00	890,00
montáž zatešovačů	ks	33	72,00	2 376,00
seřízení zatešovačů	ks	33	31,00	1 023,00
pokládka podmokových hadic	bm	300	13,00	3 900,00
montáž a připojení ventil boxů	ks	3	610,00	1 830,00
uvedení do provozu a programování řídicí jednotky	kpl	1	1 417,00	1 417,00
mezisoučet	Kč			46 839,00
Materiál	Kč			78 808,00
Práce	Kč			46 839,00
Doprava a manipulace	Kč			6 282,35
Režie a ostatní VRN	Kč			3 769,41
Celkem	Kč			135 698,76
DPH 20%				27 139,75
Cena s DPH				162 838,51 Kč
Haléřové vyrovnání				
Konečná cena				162 839 Kč

Pozn.: Platnost cenové nabídky je 30 dní od data zpracování.

Praha 5 - rekonstrukce centrální části parku sady Na Skalce

SO - F07 - Vodovodní přípojka

Základní rozpočtové náklady

1.	Zemní práce			190 787	24
2.	Podkladní konstrukce			3 172	7
3.	Pozemní komunikace			16 630	9
4.	Trubní vedení			73 585	3
5.	Dokončující konstrukce a práce			5 146	
	Součet			289 319	43
6.	827-1 Přesun hmot	t	43,00	760,00	
	Celkem			321 999	

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	Kč	321 999,40	8 050	
2.	Území se ztíž. výrob. podmínkami	Kč	321 999,40	9 660	
	Celkem			17 710	

Ostatní náklady

0

Celkem

339 709

DPH

Kč 339 709,36 0,20

Celkem vč. DPH

67 942
407 651

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	111 20-1101	Odstranění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm do 1000 m ² 3,00*35,00	m ²	105,00	27,50	2 887,50		
2.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí z trub ocelových DN do 200 mm 1,00*3	m	3,00	220,00	660,00		0,00
3.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů	m	1,00	240,00	240,00		0,00
4.	121 10-1103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m 5,00*0,20*(63,54-3,00-3,00-2,50-3,50)	m ³	51,54	83,00	4 277,82		
5.	130 00-1101	Příplatek za zřízení vykopávky 1,10*1,60*(3,00+1,00)	m ³	7,04	350,00	2 464,00		
6.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m ³ Prům. hl. = 1,67 m vzovka chodník zeleň	m ³ m ³ m ³ m ³	20,04 13,23 75,76 109,04				
		rozšíření pro VŠ - 2% 109,04*0,02	m ³ m ³	2,18 111,22				
		111,22*0,75	m ³	83,42	230,00	19 165,45		
7.	132 20-1209	Příplatek za lepivost hor. 3 83,42*0,50	m ³	41,71	151,30	6 310,72		
8.	132 40-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 5 111,22*0,25	m ³	27,81	1 460,00	40 595,30		0,00

9.	151 10-1101	Zřízení pažení a rozeptění rýh příložné do 2 m 1,67*(3,00+3,00+2,50+3,50)*2 (1,67-0,20)*(63,54-3,00-3,00-2,50-3,50)*2	m2 m2 m2	40,08 151,53 191,61	87,10	16 689,02	0,00
10.	151 10-1111	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné do 2 m	m2	191,61	18,50	3 544,79	
11.	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m	m3	83,42	73,50	6 131,37	
12.	161 10-1151	Svislé přemístění výkopku hor. 5-7 do 2,5 m	m3	27,81	103,50	2 878,34	
13.	175 10-1101	Obsyp potrubí kopaným pískem 0,60*0,36*63,54	m3	13,72	640,00	8 783,77	
14.	583 313 450	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 13,72*1,57*1,23	t	28,18	235,00	6 622,83	0,00
15.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytlačené kubatury 0,60*0,46*63,54*-1	m3 m3 m3	111,22 -17,54 93,68	85,70	8 028,63	
16.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,54	22,50	394,65	
17.	171 20-1211	Poplatek za skládku ostatních zemín 17,54*1,70	t	29,82	185,00	5 516,33	
18.	181 30-1103	Rozproštění ornice v rovině tl. do 200 mm do 500 m2 5,00*(63,54-3,00-3,00-2,50-3,50)	m2	257,70	58,30	15 023,91	
19.	162 30-1101	Vodrovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m ornice z mezideponie pro rozproštění	m3	51,54	54,12	2 789,34	
20.	162 70-1155	Vodrovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	17,54	365,00	6 402,10	

21.	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 17,54*5	m3	87,70	43,00	3 771,10
22.	162 30-1501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m2	m2	105,00	56,90	5 974,50
23.	167 10-1101 822-1	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 ornice na mezidoponii	m3	51,54	172,00	8 864,88
24.	113 10-7121 0,13	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm do 50 m2 chodníky 1,50*(3,00+2,50+3,50)	m2	13,50	150,00	2 025,00
25.	113 10-7122 0,235	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm do 50 m2 vozovka 1,50*3,00	m2	4,50	230,00	1 035,00
26.	113 10-7131 0,225	Odstanění podkladu z betonu prostého tl. do 150 mm do 50 m2 vozovka	m2	4,50	465,00	2 092,50
27.	113 10-7142 0,181	Odstanění podkladu a krytu živичného tl. do 100 mm do 50 m2 chodníky	m2	13,50	145,50	1 964,25
28.	113 10-7143 0,316 823-1	Odstanění podkladu a krytu živичného tl. do 150 mm do 50 m2 vozovka	m2	4,50	243,20	1 094,40
29.	180 40-2111	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	257,70	27,20	7 009,44
30.		Travní semeno - parková směs 2,58*3,00*1,05	kg	8,13	102,00	828,95
						0,00

31.	185 80-3111	Ošetření travníku v rovině provede se 2x 257,70*2	m2	515,40	6,20	3 195,48	
32.	185 85-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	5,15	690,00	3 553,50	
33.	185 80-4312	Zaliti rostlin předpoklad 20 l/m2 257,70*0,02 Celkem	m3	5,15	93,50	481,90	0,00
						190 787,45	
	827-1	Podkladní konstrukce					
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a šterkopisku 0,60*0,10*63,54 Celkem	m3	3,81	832,00	3 171,92	0,00
						3 171,92	0,00
	822-1	Pozemní komunikace					
1.	564 83-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 100 mm chodníky	m2	13,50	63,70	859,95	0,00
2.	564 86-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 200 mm vozovka	m2	4,50	121,00	544,50	0,00
3.	565 14-5111	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 60 mm chodníky	m2	13,50	278,00	3 753,00	0,00
4.	565 16-5112	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 90 mm vozovka	m2	4,50	410,00	1 845,00	0,00
5.	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 120 mm vozovka	m2	4,50	225,00	1 012,50	0,00

13.	892 24-1111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	63,54	0,00	
14.	892 37-2111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	2,00	5 380,00	10 760,00
15.		Signální vodič 63,54+1,50	m	65,04	16,00	1 040,64
16.		Výstražná folie š. 33 cm	m	63,54	13,00	826,02
17.		Montáže a opravy na vodovodních sítích	hod.	8,00	350,00	2 800,00
18.		Geodetické zaměření přípojky	ks	1,00	6 850,00	6 850,00
		Celkem			73 584,65	0,00
822-1 Dokončující konstrukce a práce						
1.	919 73-5112	Řezání stávajícího živčního krytu hl. do 100 mm (3,00+2,50+3,50)*2	m	18,00	62,30	1 121,40
2.	919 73-5113	Řezání stávajícího živčního krytu hl. do 150 mm 3,00*2	m	6,00	98,00	588,00
3.	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí na skládku do 1 km (0,13+0,181)*13,50+(0,235+0,225+0,316)*4,50	t	7,69	38,00	292,24
4.	979 08-2219	Příplatek za každý další 1 km 7,69*14	t	107,66	10,70	1 151,96
5.	979 09-9115	Poplatek za uložení odpadu na skládce z betonových povrchů 0,225*13,50	t	3,04	286,00	868,73
6.	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů 0,181*13,50+0,316*4,50	t	3,87	172,00	664,87
7.	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva 0,13*13,50+0,235*4,50	t	2,81	163,00	458,44
		Celkem			5 145,63	



Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 54803860-15

Stav k datu 22. 3. 2012

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: BONKA s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79805

IČ: 26208083

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 22. 3. 2012.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

11 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. 38970/2009, ze dne 1. 4. 2009

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

6 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

2 500,-

02202392577151

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek.

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	20 396,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	600,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	650,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 550,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	380,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		23 576,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 10,00 % tj. v Kč		2 358,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		21 218,-

Číslo pojistné smlouvy: 54803860-15
Stav k datu 22. 3. 2012

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 22. 3. 2012

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 38970/2009

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Praze dne 21. 3. 2012 v hodin minut

BONKA s.r.o.

Petr ŠIMRAL

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor stavební úřad
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon 257 000+linka, fax 257 000 109
e-mail osu@praha5.cz., www.praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 102 00 Praha 10, Ke Kablu 971		
Počet listů 1	- 3 -05- 2011	Podací místo č. 1
Počet příloh 1	č.j.: 19 103	



MC05 26589/2011

Naše č.j.
OSU.Sm.p.2207 - 26589/2011-Ka

Vyřizuje/linka/e-mail
Rudolf Krajník/293
rudolf.krajnik@praha5.cz

Praha
26.4.2011

Územní souhlas.

Úřad MČ Praha 5 odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

posoudil dle ust. § 96 odst.1 a 2 stavebního zákona záměr umístění stavby

který dne 13.4.2011 podala Městská část Praha 5 (IČ 063631) se sídlem v Praze 5, nám. 14.října 1381/4 (stavebník), zastoupená společností Pražské vodovody a kanalizace a.s. (IČ 25656635) se sídlem v Praze 1, Pařížská 67/11,

a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby

- vodovodní přípojka d 40 PE HD 100 o délce 3 m (včetně vodoměrné šachty) na pozemku č.parc.2210/1,
- vnitřní (letní) vodovod d 40 PE HD 100 o délce 58 m (včetně technologické šachty) na pozemcích č.parc.2210/1, 2207,

v k.ú.Smíchov v Praze 5.

Druh a účel umísťované stavby:

- Vodovodní přípojka bude napojená na stávající vodovodní řad DN 100 vedený na pozemku č.parc.2210/1 a ukončená ve vodoměrné šachtě na pozemku č.parc.2210/1. Z této vodoměrné šachty bude na pozemcích č.parc.2210/1 a 2207 vedený vnitřní (letní) vodovod, který bude ukončený v technologické šachtě na pozemku č.parc.2207. Tento vodovod bude sloužit k doplňování vody do stávajícího jezírka.

Stávající stav:

- Stavba se nachází v sadech „Na Skalce“ v k.ú.Smíchov. Navrhované umístění je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne dne 9.9.1999 a vyhl.č. 32/1999 hl.m.Prahy o závazné části územního plánu hl.m.Prahy ve znění pozdějších změn, neboť plocha, na kterou se navrhovaná stavba umísťuje je určena pro funkční využití ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy, kde doplňkovým funkčním využitím jsou liniová vedení TV (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Záměr splňuje všechny podmínky ust. § 96 odst.1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území,
- poměry v území se podstatně nemění,
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- závazná stanoviska dotčených orgánů neobsahují podmínky,
- závaznými stanovisky dotčených orgánů není vyjádřen nesouhlas,
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Splněna je podmínka ust. § 96 odst.2 písm.a) stavebního zákona, neboť se jedná o stavbu nevyžadující podle ust. § 103 odst.1 a 2 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení.

Stavební úřad upozorňuje:

- Vedení podzemních sítí, se kterými se bude stavba křížit nebo s nimi bude vedena v souběhu musí být vytyčena. Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve vyjádření provozovatelů technických sítí a oznámit jim zahájení prací.
- Před zahájením výkopových prací v komunikacích požádá stavebník u příslušného silničního správního orgánu o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací.
- Územní souhlas platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo započato s využitím území pro stanovený účel (§ 96 odst.7 stavebního zákona).

Ing.arch. Eva Čechová, MBA
vedoucí odboru stavební úřad

Veithová v.z.

v zast. Ing. Hana Veithová
vedoucí odd. infrastruktury

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor stavební úřad
nám. 14. října, 150 22 Praha 5
110/15/04

Příloha:

Potvrzený situační výkres opatřený ověřovací doložkou v měřítku 1 : 500

Doručuje se:

Stavebník:

MČ Praha 5 zastoupená:

1. PVK a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (+ příl.)

Na vědomí:

2. OŽP ÚMČ 5

(zn. MČ05/70690/2010/ODŽ/wolfj)

2. ODP ÚMČ 5

(zn. MČ05/70690/2010/ODŽ/wolfj)

3. OMP ÚMČ 5

4. OIV ÚMČ 5

Za správnost vyhotovení: Rudolf Krajník

Stejnopis: Spisy
plány

Spis. znak: 328.3, A/5