



V Praze dne 11.11. 2014

**Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 2**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:       | Městská část Praha 5                                                                                                 |
| Sídlo zadavatele:       | náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5                                                                                  |
| Název veřejné zakázky:  | MŠ NAD PALATOU, OBJEKT. POD LIPKAMI 3183/5, PRAHA 5-SMÍCHOV, REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KUCHYNĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení                                                                                                      |

**Otázka č. 1**

Znění dotazu

V předloženém výkazu výměr jsou nesoulady:  
Zemní práce – zpětné zásypy neodpovídají množství výkopů

Znění odpovědi

Částečně jsou zásypy provedeny pískem viz položka č.24.

**Otázka č. 2**

Znění dotazu

Podkladní mazanina pod venkovní objekty (RŠ, Lapač tuků, RŠ1)

Znění odpovědi

Pod lapačem tuků i revizními šachtami podkladní betonová mazanina tl.100 mm ;  
beton C 12/15.

| Otázka č. 3                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                              |
| Množství ve výkazu výměr pro akustické opatření je zpracováno nesprávně = neodpovídá výkresové části PD!? |
| Znění odpovědi                                                                                            |
| Správně je výkresová část dokumentace v části „Prostorová akustika jídelny“.                              |

| Otázka č. 4                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                              |
| V části podlahové konstrukce chybí části konstrukce podlah pro doplnění po bouracích pracích pro kanalizaci = neodpovídá skladbě podlahy P dle PD.<br>Použitá položka „Vyrovnávací cementový potěr,, = 274,56 m2 – není uvedena tloušťka. |
| Znění odpovědi                                                                                                                                                                                                                            |
| Jedná se o vyrovnávací cementový potěr pro vyrovnání největších nerovností podlah, který bude podkladem pro navazující samonivelační cementovou stěrku.                                                                                   |

| Otázka č. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Položky v oddíle – 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání jsou nejasné:</p> <p>952900001 Dokončovací práce = 1 kpl: co má všechno položka obsahovat?</p> <p>952900006 Doplnění střešní krytiny = 1 kpl: co má všechno položka obsahovat?</p> <p>952900007 nasávací otvor pro VZT = 1 kpl co má všechno položka obsahovat?</p> <p>952900008 ocelová konstrukce ozn. OS = 1 kpl: chybí výkres a specifikace</p> <p>952900009 konečné terénní úpravy = 1 kpl: co má všechno položka obsahovat?</p> <p>952900010 D+M vstupní rohože= 1 kpl: chybí rozměr a specifikace</p> <p>952900011 D+M oblé lišty (rohy a kouty) = 1 kpl: co má všechno položka obsahovat? Chybí specifikace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znění odpovědi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>952900001 – jedná se o položku, která zahrnuje drobné dokončovací stavební práce a úpravy bez bližší specifikace</p> <p>952900006 – v místě odstraněných vzduchotechnických a dalších instalačních prostupů bude doplněna stropní a střešní konstrukce v původní skladbě</p> <p>952900007 – kompletní stavební práce související s provedením nasávacích otvorů</p> <p>952900008 – specifikace ocelové konstrukce (4 x jeřl 100 x 60 x 6 – 2950 mm, 2 x 4 x P10 – 300/200 mm a 2 x HEB 100 – 1580 mm, kotvení jen konstrukční) je patrná z výkresu č.7 (půdorys I.NP – navržený stav)</p> <p>952900009 – jedná se o konečnou terénní úpravu v místě lapolu, šachet a kanalizace</p> <p>952900010 – jedná se o jednu venkovní textilní vstupní rohož 1500 x 1000 mm a jednu textilní vnitřní rohož 1000 x 1000 mm ve vstupu do kuchyně ; obě rohože budou volně položeny s gumovou lištou</p> <p>952900011 – jedná se o plastové lišty pod obklady koutové a vnitřní rohové s pozlábkem.</p> |

| Otázka č. 6                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                     |
| Položky v oddíle – 781 Podlahy povlakové jsou nejasné:<br>284121000 – krytina podlahová = chybí specifikace materiálu, co má všechno položka obsahovat?          |
| Znění odpovědi                                                                                                                                                   |
| Jedná se o protiskluznou podlahovinu PVC splňující požadavky na bezpečnost pohybu osob, na hygieničnost prostorů a na jejich snadnou údržbu a dlouhou životnost. |

| Otázka č. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Popis výplní otvorů – oken:<br>Je naprosto nedostatečný, nejsou specifikované žádné zásadní parametry pro okna, zda jsou požadované vnitřní parapety, vnější parapety...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znění odpovědi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Okna budou splňovat nejméně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U podle ČSN 73 0540-2. S ohledem na plánované zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem je nová okna navrženo osadit v poloze stávajících oken s napojením na stávající vnější parapetní oplechování. V rámci zateplení pak budou instalovány vnější parapety nové pro novou šířku i hloubku okenního otvoru. Většina oken je osazena v obvodových stěnách opatřených z vnitřní strany keramickým obkladem. Ostění většiny oken včetně parapetů tak bude z vnitřní strany opatřeno keramickým obkladem. I u zbývajících oken jsou uvažovány parapety opatřené keramickým obkladem. |

| Otázka č. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V předloženém výkazu výměr jsou nesoulady:<br>Plyn:<br>chybí bourací práce plynoměru<br>chybí pomocné práce:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Vybourání rýh v podlahové konstrukci</li> <li>- Sekání prostupů</li> <li>- Začištění prostupů</li> <li>- Doplnění podlahových konstrukcí</li> </ul> |
| Znění odpovědi :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pomocné stavební práce ( bourací, doplňovací i začišťovací) jsou obsaženy v položce č. 33.                                                                                                                                                                                                                   |

| Otázka č. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znění dotazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektro – není zcela jasná úprava v hlavním rozvaděči RH. Pokud je stávající rozvaděč RH pro přímé měření, pak chybí ještě rozvaděč pro nepřímé měření. Z uvedených schémat a popisu úprav to není zcela jasné.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Hodnoty hlavního vypínače v RH a jističe v RK mají být stejné?</li> </ul>                                                                                           |
| Znění odpovědi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro nepřímé měření je použita typová univerzální skříň měření - USM (v RH budou osazena měřicí trafo, z nich pak povedou kabely do USM, kde bude osazen elektroměr).</li> <li>- v RH je hlavní jističní před elektroměrem 3x250A</li> <li>- vývod pro RK je pomocí jističe 3x250A s nastavením na jmenovitou hodnotu 3x225A</li> <li>- v RK je použit hlavní vypínač 3x250A</li> </ul> |

Ing. Jitka Popeláková  
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.  
tel. 224 318 907